

**Presupuesto
Instalación Celdas Moca Nueva**

No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1.00	Adecuación trinchera de cabinas				
1.01	Demolición viga hormigón (0.31 m3). Utilizar martillo neumático manual	1.00	pa.		RD\$ -
1.02	Bote de escombros	0.42	M ³		RD\$ -
1.03	Fraguache	0.61	M ²		RD\$ -
1.04	Empañete	0.61	M ²		RD\$ -
2.00	Caseta de Control				
2.01	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	215.00	M ²		RD\$ -
2.02	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	450.00	M ²		RD\$ -
2.03	Suministro y aplicación de pintura blanco Semigloss techo	205.00	M ²		RD\$ -
2.04	Suministro y aplicación de pintura verde Semigloss	35.00	M ²		RD\$ -
2.05	Suministro y aplicación de pintura gris epóxica 52 piso.	205.00	M ²		RD\$ -
2.06	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30x0.80x0.22mts), incluye: demolición muro, terminación de mocheta y cantos	1.00	pa.		RD\$ -
3.00	Pintura Verja Perimetral Ext.				
3.01	Suministro y aplicación de pintura Verde olivo 984 Semigloss	385.00	M ²		RD\$ -
3.02	Suministro y aplicación de pintura verde Semigloss en columnas frontales	65.00	M ²		RD\$ -
4.00	Aire acondicionado				
4.01	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo piso-techo de 4 toneladas	2.00	und		RD\$ -
4.02	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A para unidades de aire acondicionado, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, tuberías, registros y cableados.	1.00	Pa		RD\$ -
5.00	Suministros materiales				
5.01	cable cobre desnudo 4/0, 19 hilos	10.00	m		RD\$ -
5.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	20.00	und		RD\$ -
5.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und		RD\$ -
6.00	Fundación soporte viga hormigón (2 unds)				
6.01	H.A. 210 kg/cm2 columna (0.30x0.30x0.70metros) con acero 4xØ1/2" y estribos Ø3/8"@0.15 m.	0.13	M ³		RD\$ -
6.02	Fraguache	1.68	M2		RD\$ -
6.03	Empañete	1.68	M3		RD\$ -
6.04	Cantos	5.60	m		RD\$ -
7.00	Adecuación puerta caseta				
7.01	Sustitución de 1.87m ² de cristal de puerta por ventana aluminio. Incluye desarme de puerta, desmontaje de cristal, suministro y colocación ventana celosía de aluminio, armado y montaje de puerta.	1.00	pa.		RD\$ -
7.02	Sustitución de 0.36m ² cristal parte superior de puerta por panel aluminio. Incluye: Incluye desarme marco superior, desmontaje de cristal, suministro y colocación plancha de aluminio, armado y montaje.	1.00	pa.		RD\$ -

Total partidas: RD\$ -

10% RD\$ -

3% RD\$ -

4% RD\$ -

Sub-total gravado: RD\$ -

18% RD\$ -

Total general: RD\$ -

Presupuesto
Instalación Celdas Montecristi

No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1.00	Adecuación trinchera de cabinas				
1.01	Demolición muro hormigón (1.40 m3), utilizar martillo neumático manual	1.00	pa		RD\$0.00
1.02	Bote de escombros.	1.30	M ³		RD\$0.00
1.03	Fraguache	3.60	m2		RD\$0.00
1.04	Empañete	3.60	m2		RD\$0.00
1.05	Cantos	3.60	m		RD\$0.00
2.00	Alambre trinchera Perimetral				
2.01	Suministro y colocación de Alambre trinchera, usar $\phi 3/8$ como mensajero, incluye accesorios de instalación.	110.00	MI		RD\$0.00
3.00	Caseta de Control				
3.01	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4 mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	324.98	M ²		RD\$0.00
3.02	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	816.97	M ²		RD\$0.00
3.03	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte en ante pecho caseta	31.89	M ²		RD\$0.00
3.04	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.75x0.352x0.22mts), incluye: demolición muro, terminación de mocheta y cantos	1.00	pa.		RD\$0.00
4.00	Pintura Verja Perimetral Exit.				
4.01	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	518.60	M ²		RD\$0.00
4.02	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss en columnas frontales	64.18	M ²		RD\$0.00
5.00	Aire acondicionado				
5.01	Suministro e instalación de una unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und		RD\$0.00
5.02	Suministro e instalación de 2 unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und		RD\$0.00
5.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, registro eléctricos para unidades de aire acondicionados	1.00	P.a.		RD\$0.00
6.00	Canaleta de Control				
6.01	Demolición losa piso(4.20x0.20x0.20 mts). Utilizar taladro neumático	0.18	M ³		RD\$0.00
6.02	Fraguache.	1.68	M ²		RD\$0.00
6.03	Empañete.	1.68	M ²		RD\$0.00
6.04	cantos	8.40	MI		RD\$0.00
6.05	Suministro y colocación angular de 1-1/4" embebido en cantos de canaleta	8.40	m		RD\$0.00
6.06	Confección de tapas para canaletas (0.20 x 0.60 mts) .tola corrugada 1/8" de espesor mínimo, incluye doblés de 1-1/8" en lado mas largo para auto soporte de la tapa.	6.00	UND		RD\$0.00

6.07	Confección de tapas para registro (1.0 x 0.74 mts) en tola corrugada 1/8" de espesor mínimo, incluye doblés de 1 1/8" para auto soporte y suministro y colocación de angular 1-1/2" en borde interior de hueco para soporte de tapa.	4.00	UND		RD\$0.00
6.08	Suministro y aplicación de pintura gris epóxica a tapas de canaletas.	5.53	m2		RD\$0.00
7.00	suministros materiales				
7.01	cable cobre desnudo 4/0, 19 hilos	10.00	mts		RD\$0.00
7.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	20.00	unid		RD\$0.00
7.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	unid		RD\$0.00
8.00	Adecuación puerta caseta				
8.01	Sustitución de 1.93m ² de cristal de puerta por ventana aluminio. Incluye desarme de puerta, desmontaje de cristal, suministro y colocación ventana celosía de aluminio, armado y montaje de puerta.	1.00	pa.		RD\$0.00

Total partidas: RD\$ -
 10% RD\$ -
 3% RD\$ -
 4% RD\$ -
Sub-total gravado: RD\$ -
 18% RD\$ -
Total general: RD\$ -

**Presupuesto
Instalación Celdas Samaná**

Ítem	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1.00 Adecuación Caseta de control					
1.01	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30x0.80x0.22mts), incluye: demolición muro block 8", confección de mocheta y cantos	1.00	pa.		RD\$0.00
1.02	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	200.00	m2		RD\$0.00
1.03	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	330.00	m2		RD\$0.00
1.04	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss	31.50	m2		RD\$0.00
1.05	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	185.00	m2		RD\$0.00
2.00 Verja perimetral					
2.01	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	510.00	m2		RD\$0.00
2.02	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss	155.00	m2		RD\$0.00
3.00 suministros materiales					
3.01	cable cobre desnudo 4/0awg, 19 hilos trenzado	20.00	m		RD\$0.00
3.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	20.00	und		RD\$0.00
3.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und		RD\$0.00
4.00 Aire acondicionado					
4.01	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und		RD\$0.00
4.02	Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und		RD\$0.00
4.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, registro eléctricos, tuberías y cableado	1.00	Pa		RD\$0.00

Total partidas: RD\$0.00

10% RD\$0.00

3% RD\$0.00

4% RD\$0.00

Sub-total gravado: RD\$0.00

18% RD\$0.00

Total general: RD\$0.00

**Presupuesto
Instalación Celdas Sánchez**

No	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1.00	Caseta de Control				
1.01	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada. Incluye limpieza y acondicionamiento de área.	196.20	M ²		RD\$0.00
1.02	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	440.00	M ²		RD\$0.00
1.03	Suministro y aplicación de pintura Azul positivo Semigloss	75.00	M ²		RD\$0.00
1.04	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	185.00	M ²		RD\$0.00
1.05	Apertura de hueco rectangular en muro de caseta (0.30x0.80x0.22mts), incluye: demolición muro, terminación de mocheta y cantos	1.00	pa.		RD\$0.00
2.00	Pintura Verja Perimetral Ext.				
2.01	Suministro y aplicación de pintura crema Semigloss	300.00	M ²		RD\$0.00
2.02	Suministro y aplicación de pintura Azul positivo Semigloss	45.00	M ²		RD\$0.00
3.00	Aire acondicionado				
3.01	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas tipo piso-techo	1.00	und		RD\$0.00
3.02	Suministro e instalación de unidades de aire acondicionado de 4 toneladas tipo piso-techo	2.00	und		RD\$0.00
3.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A para aires acondicionados, incluye caja Breakers, Breakers, puesta a tierra, cajas eléctricas, tuberías y cableado.	1.00	Pa		RD\$0.00
4.00	suministros materiales				
4.01	cable cobre desnudo 4/0, 19 hilos	10.00	m		RD\$0.00
4.02	Terminal compresión cobre, 1 agujero calibre 4/0AWG	4.00	und		RD\$0.00
4.03	Fundente soldadura exotérmica 115grs	6.00	und		RD\$0.00

Total partidas: RD\$ -
 10% RD\$ -
 3% RD\$ -
 4% RD\$ -
Sub-total gravado: RD\$ -
 18% RD\$ -
Total general: RD\$ -