

### RESANE Y PAÑETE

	X	Y	HUECO	ÁREA
muro frontal para cerrar	2.65	2.39	1.43	4.9035

Sub-Total: 4.90

Desp. 5% 0.25

**Total Gral: 5.15**

### MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M

	X	Y	HUECO	ÁREA
1 muro de area de caja	1.96	2.39		4.6844
2 dintel	1.33	0.6		0.798
3 muro de area de caja	2.1	2.76		5.80
4 muro de area de caja	3.5	2.76		9.66
5 muro de area cocina	3.5	2.76		9.66
6 muro de area cocina	2.10	2.76		5.80
7 muro de area de encargado	2.56	2.76		7.07
8 muro de area de encargado	2.46	2.76		6.7896
9 muro de area de encargado	2.79	2.76		7.7004
10 muro area de espera y oficina de encargado	6.84	2.76		18.8784
11 muro area deposito	2.41	2.76		6.6516
12 muro area cuarto de equipo	2.41	2.76		6.6516
13 muro area tecnica	2	2.76		5.52
14 muro area archivo	2.66	2.76		7.3416
15 muro area archivo	1.9	2.76		5.244

Sub-Total: 108.24  
 Desp. 5% 5.41

<b>Total Gral:</b>	<b>113.65</b>
--------------------	---------------

	X	Cara	hueco	ML
<b>Zócalos</b>				
1 muro de area de caja	1.96	2	0	3.92
2 dintel	1.33	0	0	0
3 muro de area de caja	2.1	2	0.96	3.24
4 muro de area de caja	3.5	2	0.06	6.94
5 muro de area cocina	3.5	2	0.06	6.94
6 muro de area cocina	2.10	2	1.44	2.76
7 muro de area de encargado	2.56	2	0	5.12
8 muro de area de encargado	2.46	2	0	4.92
9 muro de area de encargado	1.89	2	0	3.78
10 muro area de espera y oficina de encargado	6.79	2	0	13.58
11 muro area deposito	2.41	2	1.61	3.21
12 muro area cuarto de equipo	2.41	2	1.51	3.31
13 muro area tecnica	2	2	0	4
14 muro area archivo	2.66	2	0	5.32
15 muro area archivo	1.9	2	1	2.8
16 muro area de cocina meseta	2	1	0	2
17 muro area de vertedero	0.8	1	0	0.8
18 zocalos	0.10	16	0	1.6

Sub-Total: 74.24  
 Desp. 5% 3.71

<b>Total Gral:</b>	<b>77.95</b>
--------------------	--------------

## PINTURA

MUROS NUEVOS SHEETROCK	X	Y	Cara	HUECO	CANT
1 muro de area de caja	1.96	2.39	2	0	9.3688

2 dintel	1.33	0.6	0	0	0
3 muro de area de caja	2.1	2.76	2	0.96	10.632
4 muro de area de caja	3.5	2.76	2	0	19.32
5 muro de area cocina	3.5	2.76	2	0	19.32
6 muro de area cocina	2.10	2.76	2	1.44	10.152
7 muro de area de encargado	2.56	2.76	2	0	14.1312
8 muro de area de encargado	2.46	2.76	2	0	13.5792
9 muro de area de encargado	1.89	2.76	2	0	10.4328
10 muro area de espera y oficina de encargado	6.79	2.76	2	0	37.4808
11 muro area deposito	2.41	2.76	2	1.61	11.6932
12 muro area cuarto de equipo	2.41	2.76	2	1.51	11.7932
13 muro area cuarto area tecnica	2	2.76	2	0	11.04
14 muro area archivo	2.66	2.76	2	0	14.6832
15 muro area archivo	1.9	2.76	2	1	9.488

Sub-Total: 156.11  
Desp. 5% 7.81

<b>Total Gral:</b>	<b>163.92</b>
--------------------	---------------

#### PINTURA EN MUROS DE BLOCK EXISTENTES

	X	Y	Cara	HUECO	CANT
AREA comercial interno ( techo )	7.17	9.04	1	0	64.82
vigas internas	0.3	0.6	3	0	0.54
columna interna	0.4	2.39	2	0	1.91
muro lateral derecho	16.56	2.76	2	2.96	88.45
muro lateral izquierdo	13.72	2.76	2	3.15	72.58
muro frontal	12.35	2.76	2	11.13	57.04
muro posterior	13.02	2.76	2	0	71.87
mochetas de marco de ventana	0.20	2	4	0	1.60
mochetas de marco de ventana	0.20	1	4	0	0.80
mochetas de marco de ventana	0.20	1	4	0	0.80
mochetas de marco de ventana	0.20	0.6	4	0	0.48

Sub-Total: 358.82  
Desp. 5% 17.94

<b>Total Gral:</b>	<b>376.76</b>
--------------------	---------------

**vaciado muro debajo de meseta cocina**

X	Y	profundidad	CANT
2	0.1	0.6	0.12

Sub-Total: 0.12

Desp. 5% 0.01

<b>Total Gral:</b>	<b>0.13</b>
--------------------	-------------

**confeccion de vertedero en block de 4"**

colocacion de muro de block de 4"

fraguache

X	Y	profundidad	CANT
0.8	0.75	0.4	0.24
0.8	0.75	0	0.6

Sub-Total: 0.84

Desp. 5% 0.04

<b>Total Gral:</b>	<b>0.88</b>
--------------------	-------------