

Acometida electricidad principal	Desde el main Breaker 100 Amp hasta hasta el TSA 150 amperios ubicado en el cuarto de equipos ver plano dimensionado .
Acometida electricidad principal	2 unid conductores # 2 awg fase 1 y fase 2
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg Neutro color blanco
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg desnudo conexion a tierra
Acometida electricidad principal	1 unid Main Breaker 100 Amp monofasico 240A.
Alimentadores A/A	Desde panel AC hasta hasta cada unidad , evaporadora o condensadoras, pared , piso techo /ver tabla .
Acometida Generador Electrico .	Desde punto conexion del generador hasta el TSA 150 Amp .
Acometida Generador Electrico .	2 unid conductores # 2 awg fase 1 y fase 2
Acometida Generador Electrico .	1 unid conductores # 6 awg Neutro color blanco
Acometida Generador Electrico .	cargador de Baterias y Remoto , Alambre 10awg y 12awg .
Rotulacion paneles y equipos electricos	suministro e instalacion formulario y esquema para identificacion de circuitos electricos y equipos .



OC CASTILLO

LEYENDA PARTIDAS INSTALACIONES ELECTRICIDAD.

**LEYENDA PARTIDAS
INSTALACIONES ELECTRICIDAD**

NO. DE PLANO:

OC CASTILLO

ESCALA: N/A

P.11

PROYECTO: OC CASTILLO

UBICACION: Sector SAN FRANCISCO

DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG