

Tabla Cálculo Acometida Telefónica			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	7	Und
2	Registro EMT 6x6x4	2	Und
3	Curva EMT 3/4"	5	Und
4	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	3	Und
5	Abrazadera Unitroop 3/4"	23	Und
6	Coupling EMT 3/4"	6	Und
7	Conector Recto EMT 3/4"	6	Und
8	Condulet 3/4"	1	Und
9	Soga Nylon	2	Lb

Tabla Cálculo Acometida Registros Luminaria y toma corriente			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
85	conector media luna de 1/2"	50	Und
86	caja de metal 2"x4"x1/2"	25	Und
87	abrazadera emt de 1/2"	50	Und
88	Breaker fino 1p 1/2" 20a GE THQP120	8	Und
89	Alambre redondo de Goma 12/3	350	Pie
90	tornillo tirafon de acero inox de 1/4"x 2 1/2"	70	Und
91	tarugos de 7/16 azules	70	Und
92	organizador de espiral plastico de 1/2	3	rollos
93	tapas de 4 salidas	1	Und
94	toma corriente 120vac levinton	12	Und
95	tapas de color blanca	7	Und
96	tapa de color rojo	5	Und
97	tape negro 3m	3	rollos
98	Conductor # 10	38.51	Pie
99	Toma multiple 6t c/ ext sylvania	2	und

Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Acometida Principal, incluye Acometida Inversor.			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	6.23	Und
2	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	1.16	Und
3	Tubo EMT 2" 10 pies.	1	Und
4	Registro EMT 10x10x4	1	Und
5	Registro EMT 12x12x6 Nema 1	1	Und
6	Registro EMT 5x5x1	2	Und
7	Registro EMT 6x6x4	1	Und
8	Curva EMT 1 1/2"	2	Und
9	Curva EMT 3/4"	4	Und
10	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	3	Und
11	Abrazadera Unitroop 1 1/2"	23.33	Und

12	Abrazadera Unitroop 3/4"	6.67	Und
13	Coupling EMT 3/4"	1	Und
14	Coupling EMT 1 1/2"	6	Und
15	Conector Recto EMT 2"	2	Und
16	Conector Recto EMT 1 1/2"	3	Und
17	Conector Recto EMT 3/4"	4	Und
18	Condulet 1 1/2"	1	Und
19	Conductor # 2	180	Pie
20	Conductor # 6 Blanco	90.00	Pie
21	Conductor # 10	15.19	Pie
22	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
23	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
24	Conductor # 6 Desnudo	90.00	Pie
25	Tarugos 5/8 x 2"	60	Und
26	Tornillo 3/8"x2" plomo	60	Und