

PRIMER NIVEL

1.0 MUROS SHEETROCK A INSTALAR

| | X | Y | HUECO | ÁREA |
|--|------|------|-------|-------|
| 1 Caja | 1.39 | 2.95 | | 4.10 |
| 2 Caja | 2.2 | 2.95 | | 6.49 |
| 3 dintel | 1.31 | 0.6 | | 0.79 |
| 4 caja | 2.80 | 2.95 | | 8.26 |
| 5 muro divisorio de area comercial a cocina y area tecnica | 7.7 | 3.36 | | 25.87 |
| 6 Cocina | 2.63 | 2.95 | | 7.76 |
| 7 muro de oficina de encargado | 3.23 | 2.95 | | 9.53 |
| 8 muro de oficina de encargado (pasillo) | 3.07 | 2.95 | | 9.06 |
| 9 muro area de pasillo (deposito) | 3.84 | 2.95 | | 11.33 |

| | | |
|-------|------------|-------|
| | Sub-Total: | 83.18 |
| Desp. | 3% | 2.50 |

| | |
|-------------|-------|
| Total Gral: | 85.68 |
|-------------|-------|

2.0 ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK

| | | |
|--|------|------|
| 1 Caja | 1.39 | 2.78 |
| 2 Caja | 1.19 | 2.38 |
| 3 caja | 2.80 | 2.8 |
| 4 muro divisorio de area comercial a cocina y area tecnica | 7.7 | 7.7 |
| 5 Cocina | 1.73 | 3.46 |
| 6 cocina | 3.13 | 6.26 |
| 7 Chazos | 0.10 | 0.6 |
| 8 muro oficina de encargado | 3.13 | 6.26 |
| 9 muro area de pasillo (deposito) | 3.84 | 3.84 |

| | |
|------------|-------|
| 16 | 0.1 |
| Sub-Total: | 36.18 |
| Desp. 5% | 1.81 |

| | |
|-------------|-------|
| Total Gral: | 37.99 |
|-------------|-------|

2.0 PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES (UNA MANO)

| | X | Y | Caras | HUECO | ÁREA |
|--|------|------|-------|-------|---------|
| 1 Muro block lateral derecho (interno area comercial) | 7.19 | 3.36 | 1 | 2.89 | 21.2684 |
| 2 Muro block lateral izquierdo (interno area comercial) | 8.3 | 3.36 | 1 | 2.6 | 25.288 |
| 3 Muro block posterior | 0 | 2.95 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Muro block frontal | 8.34 | 3.36 | 2 | 8.12 | 47.9248 |
| 5 Muro block baño | 3.13 | 2.95 | 2 | 0 | 18.467 |
| 6 Muro block baño | 3.13 | 2.95 | 1 | 0 | 9.2335 |
| 7 Muro block baño | 0.99 | 0.5 | 1 | 0 | 0.495 |
| 8 Mochetas Ventanas lateral derecho | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0.4 |
| 9 Mochetas Ventanas lateral derecho | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0.4 |
| 10 Mochetas puertas lateral derecho | 0.2 | 2.1 | 2 | 0 | 0.84 |
| 11 Mochetas puertas lateral derecho | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Mochetas puertas lateral derecho | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|---|---|----------|
| 13 Mochetas puertas lateral derecho | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Mochetas ventanas lateral izquierdo | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |
| 15 Mochetas ventanas lateral izquierdo | 0 | 0.84 | 4 | 0 | 0 |
| 16 Mochetas ventanas lateral izquierdo | 0.2 | 1 | 4 | 0 | 0.8 |
| 17 Mochetas ventanas lateral izquierdo | 0.2 | 1.6 | 4 | 0 | 1.28 |
| 18 Columnas | 0.45 | 2.95 | 6 | 0 | 7.965 |
| 19 Vigas marquesina 1 | 0 | 0.41 | 2 | 0 | 0 |
| 20 Vigas marquesina 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Vigas marquesina 2 | 0 | 0.41 | 2 | 0 | 0 |
| 22 Vigas interior 1 | 4.83 | 0.41 | 2 | 0 | 3.9606 |
| 23 Vigas interior 1 | 4.83 | 0.3 | 1 | 0 | 1.449 |
| 24 Vigas interior 2 | 0 | 0.41 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Vigas interior 2 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 Vigas interior 3 | 0 | 0.41 | 2 | 0 | 0 |
| 27 Vigas interior 3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Techo | 16.62 | 12.61 | 1 | 0 | 209.5782 |
| 29 | | | | | |

Desp. Sub-Total: 349.35
2% 6.99

Total Gral: 356.34

5.0 PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS

| | X | Y | Caras | HUECO | ÁREA |
|--|------|------|-------|-------|---------|
| 1 Caja | 1.39 | 2.95 | 2 | 0 | 8.201 |
| 2 Caja | 1.99 | 3.36 | 2 | 1.89 | 11.4828 |
| 3 Dintel | 1.31 | 0.6 | 2 | 0 | 1.572 |
| 4 caja | 2.80 | 3.36 | 2 | 0 | 18.816 |
| 5 muro divisorio de area comercial a cocina y area tecnica | 7.7 | 3.36 | 2 | 1.89 | 49.854 |
| 6 Cocina | 2.63 | 3.36 | 2 | 1.89 | 15.7836 |

Desp. Sub-Total: 105.71
3% 3.17

Total Gral: 108.88

3.0 PINTURA COLUMNAS Y FRANJAS FRONTALES AZUL EDENORTE

| | X | Y | Caras | HUECO | ÁREA |
|-------------------|------|-----|-------|-------|------------------|
| 1 Franjas Frontal | 8.31 | 0.6 | 1 | 0 | 4.986 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Desp. | | | | | Sub-Total: 4.99 |
| | | | | | 3% 0.15 |
| | | | | | Total Gral: 5.14 |

YORDY RAMOS POLANCO

Preparado & Realizado



