



SECTOR: Mao
CIUDAD: Loma de Cabrera
PROYECTO: Loma de Cabrera (Mejoras)
FECHA: 25-jun-18

1.0 MUROS DE SHEETROCK

	X	Y	HUECO	ÁREA
1 Caja	0.86	2.85		2.451
2 Caja	1.24	0.6		0.744
3 Caja	2.33	3.15		7.3395
4 Caja	2.26	3.15		7.119
5 Archivo	1.39	3.15		4.3785
6 Archivo	2.36	3.15		7.434
7 Cocina-Comedor	2.16	3.15		6.804
8 Cocina-Comedor	2.36	3.15		7.434
9 Cuarto de Equipos	1.35	3.15		4.2525
10 Almacén	3.62	3.15		11.403
11 Almacén	2.26	3.15		7.119
12 Almacén	3.42	2.85		9.747
13 CT	2.14	3.15		6.741
14 CT	3.62	3.15		11.403
15 Oficina Encargada	2.14	3.15		6.741
16 Oficina Encargada	3.62	2.85		10.317

Sub-Total: 111.43
Desp. 2% 2.23

Total Gral:	113.66
-------------	--------

1.0 MUROS DE SHEETROCK (DE MANERA INTERNA)

	X	Y	HUECO	ÁREA
1 Caja	0.86	2.85		2.451
2 Caja	1.24	0.6		0.744
3 Caja	2.33	3.15		7.3395
4 Caja	2.26	3.15		7.119
5 Oficina Encargada	2.14	3.15		6.741
6 Oficina Encargada	4.62	2.85		13.167

Sub-Total: 37.56
Desp. 5% 1.88

Total Gral:	39.44
-------------	-------

2.0 MUROS DE BLOQUES BAJO MESETA

	X	Y	HUECO	ÁREA
1	0.6	0.9		0.54
2	0.6	0.9		0.54
3		0.9		0
4		0.9		0
5		0.9		0
6		0.9		0

Sub-Total: 1.08
Desp. 5% 0.05

Total Gral:	1.13
-------------	------

3.0 MESETA COCINA

	X	Y	HUECO	ÁREA
1	1.72	0.6		1.032
2		0.6		0
3		0.6		0
4				0
5				0
6				0
Sub-Total:				1.03
Desp. 5%				0.05
Total Gral:				1.08
Fact Conversión				10.76 Ft2/M2
Total Gral (Ft):				11.66

4.0 CERÁMICA PISO BAJO MESETA

	X	Y	HUECO	ÁREA
1	1.72	0.6		1.032
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
Sub-Total:				1.03
Desp. 5%				0.05

Total Gral:	1.08
--------------------	-------------

	X	Cant	Hueco	ML
Zócalos				
1 Caja	0.86	2		1.72
2 Caja	2.33	2	0.9	3.76
3 Caja	2.33	2		4.66
4 Caja	2.26	2	0.9	3.62
5 Archivo	1.39	2	0.9	1.88
6 Archivo	2.36	2		4.72
7 Cocina-Comedor	2.16	2	0.9	3.42
8 Cocina-Comedor	2.36	2		4.72
9 Cuarto de Equipos	1.35	2	0.9	1.8
10 Almacén	3.62	2	0.9	6.34
11 Almacén	2.26	2	0.9	3.62
12 Almacén	3.42	2		6.84
13 CT	2.14	2	0.9	3.38
14 CT	3.62	2		7.24
15 Oficina Encargada	2.14	2	0.9	3.38
16 Oficina Encargada	3.62	2		7.24

Sub-Total: 68.34
 Desp. 3% 2.05

Total Gral:	70.39
--------------------	--------------

5.0 GABINETE COCINA

Segundo Nivel	X	Y	Cant	ÁREA
---------------	---	---	------	------

1 Gabinete piso cocina	1.72	0.9	1	1.548
2 Gabinete pared cocina	1.72	0.6	1	1.032
3 Gabinete pared cocina	0.40	0.6	2	0.48
4 Gabinete pared cocina	1.72	0.4	2	1.376

Sub-Total: 4.44
 Desp. 5% 0.22

Total Gral: 4.66

Fact Conversión 10.76 Ft2/M2

Total Gral (Ft): 50.11

6.0 CERÁMICA PARED

	X	Y	HUECO	ÁREA
1 Cocina	1.72	0.9		1.548
2 Cocina		0.9		0
3				0

Sub-Total: 1.55
 Desp. 5% 0.08

Total Gral: 1.63

	X	Y	HUECO	ML
1 Listelo				
2 Cocina	1.72			1.72
3 Cocina	0			0

Sub-Total: 1.72
 Desp. 5% 0.09

Total Gral: 1.81

7.0 TRAMERÍA ESTRECHA

	Y	Cant	ML
1	1.84	6	11.04
2	0.76	6	4.56
3	0.78	6	4.68
4			0
5			0

Sub-Total: 20.28
 Desp. 5% 1.01

Total Gral: 21.29

Fact Conversión 3.28 Ft2/M2

Total Gral (Ft): 69.84

8.0 PINTURA BLANCO 00 MUROS NUEVOS SHEETROCK, 2 MANOS

	X	Y	HUECO	CANT	ÁREA
1 Caja	0.86	2.85		2	4.902
2 Caja	1.43	3.15		2	9.009
3 Caja	0.9	3.15	1.89	2	1.89
4 Caja	2.26	3.15		2	14.238
5 Archivo	1.39	3.15	1.89	2	4.977
6 Archivo	2.26	3.15		2	14.238
7 Comedor-Cocina	2.06	3.15	1.575	2	9.828
8 Comedor-Cocina	2.26	3.15		2	14.238
9 Mochetas	0.1	2.1		4	0.84
10 Mochetas	0.1	0.9		1	0.09
11 Mochetas	0.1	0.9		2	0.18

12 Mochetas	0.1	0.75	1	0.075
13 Muros bajo meseta	0.6	0.9	2	1.08
14 Mocheta Muros bajo meseta	0.15	0.9	2	0.27

Sub-Total: 75.86

Desp. 5% 3.79

Total Gral: 79.65

1.0 PINTURA BLANCO 00 MUROS EXISTENTES INTERIOR, I MANO. INCLUYE TECHO.

	X	Y	HUECO	CANT	ÁREA
1	1.42	3.15		1	4.473
2	13.07	3.15	3.9	1	37.2705
3	0.42	3.15		1	1.323
4	0.2	3.15		1	0.63
5	2.15	3.15		1	6.7725
6	1.37	3.15		1	4.3155
7	1.42	3.15		1	4.473
8	0.45	3.15		1	1.4175
9	0.2	3.15		1	0.63
10	2	3.15		1	6.3
11	1.35	3.15		1	4.2525
12	2.06	3.15	1.1655	1	5.3235
13	1.39	3.15		1	4.3785
14	2.24	3.15		1	7.056
15	4.15	3.15		1	13.0725
16	1.44	3.15		1	4.536
17	1.63	3.15		1	5.1345
18	2.771	3.15		1	8.72865
19	2	1.07		1	2.14
20	Techo			1	90.28
21 Paredes laterales donde estaba escaleta	4.25	1.03		1	4.3775

22 Paredes laterales donde estaba escaleta	0.86	1.03	1	0.8858
23			1	0
24			1	0
25			1	0

Sub-Total: 217.77
Desp. 5% 10.89

Total Gral:	228.66
--------------------	---------------

14.0 PINTURA BLANCO 00 MUROS EXISTENTES EXTERIOR, I MANO.

	X	Y	HUECO	CANT	ÁREA
1	1.44	3.27		1	4.7088
2	1.63	3.27	2.6895	1	2.6406
3	2	1.07		1	2.14
4	1.42	3.27		1	4.6434
5	13.81	3.27	5.04	1	40.1187
6	6.49	3.27	3.032	1	18.1903
7				1	0
8				1	0
9				1	0
10				1	0

Sub-Total: 72.44
Desp. 5% 3.62

Total Gral:	76.06
--------------------	--------------

15.0 PINTURA AZUL EDENORTE COLUMNAS EXISTENTES INTERIOR. 2 MANOS. INCLUYE VIGAS

	X	Y	HUECO	CANT	ÁREA
1 VIGA	6.83	0.3		5	10.245

2 VIGA	0.37	6.83	2	5.0542
3 COL	0.37	2.85	4	4.218
4 COL	0.17	3.15	14	7.497
5 COL	0.1	3.15	2	0.63
6			1	0
7			1	0
8			1	0
9			1	0
10			1	0

Sub-Total: 27.64

Desp. 5% 1.38

Total Gral: 29.03

16.0 PINTURA AZUL EDENORTE COLUMNAS EXISTENTES EXTERIOR. 2 MANOS. INCLUYE VIGAS

	X	Y	HUECO	CANT	ÁREA
1 VIGA	6.49	1.07		1	6.9443
2 COL	0.37	3.27		4	4.8396
3 COL	0.07	3.27		4	0.9156
4				14	0
5				2	0
6				1	0

Sub-Total: 12.70

Desp. 5% 0.63

Total Gral: 13.33

Preparado & Realizado

