

Acometida electricidad principal	Desde el main Breaker 100 Amp hasta panel AC ubicado en el cuarto de equipos ver plano dimensionado .
Acometida electricidad principal	2 unid conductores # 2 awg fase 1 y fase 2
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg Neutro color blanco
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 awg desnudo conexion a tierra
Acometida electricidad principal	1 unid Main Breaker 100 Amp monofasico 240v.
Alimentadores A/A	Desde panel AC hasta hasta cada unidad , evaporadora o condensadoras, pared , piso techo /ver tabla .
Rotulacion paneles y equipos electricos	suministro e instalacion formulario y esquema para identificacion de circuitos electricos y equipos .
Acometida electricidad principal	conexion a tierra , varilla y conductor .
Area de caja	modulo toma corriente multiple .
Programador Dias /Semanas	Instalacion programador dias semanas , incluye conductores #12 desde programador , hasta cada condensadora , alambre de goma desde programador hasta luces programadas (suministrado por GSSGG).
Bomba cisterna	suministro e instalacion Bomba de cisterna 0.5 HP
Acometida inversor	suministro e instalacion acometida inversor , conductor #10 , Switch doble tiro, Registros .



OOCC SAJOMA

LEYENDA PARTIDAS INSTALACIONES ELECTRICIDAD.

LEYENDA INSTALACIONES ELECTRICAS	
PROYECTO: OC SAN JOSE DE LAS MATAS	NO. DE PLANO: OC SAN JOSE DE LAS MATAS
UBICACION: Sector SANTIAGO	ESCALA: N/A
DISEÑO Y PLANIFICACION: GSSGG	P.07