

Tabla Cálculo Acometida Telefónica			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	3	Und
2	Registro EMT 10x10x4 Nema 1	1	Und
3	Registro EMT 6x6x4 Nema 1	1	Und
4	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	3	Und
5	Abrazadera Unitroop 3/4"	3	Und
6	Coupling EMT 3/4"	4	Und
7	Conector Recto EMT 3/4"	4	Und
8	Condulet 3/4"	1	Und
9	Tarugos 5/8 x 2"	6	Und
10	Tornillo 3/8"x2" plomo	6	Und
Tabla Cálculo Acometida Registros Luminaria y Luces Exteriores			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	3	Und
2	Registro EMT 6x6x4 Nema 1	2	Und
3	Curva EMT 3/4"	1	Und
4	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	6	Und
5	Abrazadera Unitroop 3/4"	3	Und
6	Coupling EMT 3/4"	2	Und
7	Coupling EMT 3/4"	2	Und
8	Conductor # 10	45	pie
9	Tarugos 5/8 x 2"	12	Und
10	Tornillo 3/8"x2" plomo	12	Und
Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Acometida Principal, incluye Acometida Inversor.			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Conductor Electrico #14 AWG Verde	10	pie
2	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	4	Und
3	Registro EMT 12x12x6 Nema 1	1	Und
4	Registro EMT 5x5x1	1	Und
5	Panel 8-16 circuitos 1F 125 amp.	1	Und
6	Curva EMT 1 1/2"	1	Und
7	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	3	Und
8	Abrazadera Unitroop 1 1/2"	10	Und
9	Coupling EMT 1 1/2"	5	Und
10	Conector Recto EMT 2"	2	Und
11	Conector Recto EMT 1 1/2"	4	Und
12	Condulet 1 1/2"	1	Und
13	Conductor # 6 neutro blanco	39	Pie
14	Conductor # 10 a/c inversor	10	Pie
15	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
16	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
17	Conductor # 6 Desnudo	30	Pie

18	Tubo PVC Semi-Presion 100 PSI 2"	5	Pie
19	Tarugos 5/8 x 2"	20	Unid.
20	Tornillo 3/8"x2" plomo	20	Und
21	Switch doble tiro 30A japones	1	Und
22	main breaque100 amp monofasico	1	Und
23	tuberia liquid tigth 3/4	10	Pie
24	Conductor # 2 awg fase L1 y L2	70	Pie
25	Tarugos 5/8 x 2"	20	Und
26	Tornillo 3/8"x2" plomo	20	Und

Tabla Cálculo ACOMETIDA Eléctrica Acometida Para instalacion de programador dia - semana .

1	Conductor desnudo	30	pie
2	Curvas 1-1/2	1	Und
3	Tuberia EMT 1 1/2"	1	Und
4	Tubo PVC Semi-Presion 100 PSI 1-1/2"	1	Und
5	Curvas PVC 1-1/2"	2	Und
6	Cemento PVC	0.25	lata (oz)
7	Conductor # 12	140	Pie
8	Tarugos 5/8 x 2"	6	Und
9	Tornillo 3/8"x2" plomo	6	Und