

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION NUEVO LOCAL CUTUPU
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock área caja. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	137.25	M²
1.02	Demolición muro de block para apertura hueco Puerta entrada al Depósito desde el exterior, incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.03	Demolición muro de block para apertura hueco Puerta salida de emergencia desde el exterior, incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.04	Suministro y colocación de blocks para muro meseta fregadero, fijar bastones con epóxido. Ver mas detalles en plano.	0.96	M²
1.05	Fraguache.	2.19	M²
1.06	Empañete.	2.19	M²
1.07	Suministro y colocación de blocks para cierre hueco antigua ventana en muro lateral izquierdo (1.20 x 1.02 m). Ver más detalles en planos.	1.22	M²
1.08	Fraguache.	2.45	M²
1.09	Empañete.	2.45	M²
1.10	Apertura de hueco en muro de block para colocación de extractor en cuarto de equipos. Incluye acondicionamiento de cantos.	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desmonte ventana celosía aluminio en lateral izquierdo. Incluye desmonte de protector. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	7.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00 x 2.10 m) para Salida de Emergencia , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.04	Suministro e instalación de Puerta en malla H=1.00 m. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.05	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficina Encargada (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.06	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargado , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.30 x 1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. Solicitar aprobación previa de SSGG para laminado.	1.00	U
2.07	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales y puerta comercial frontal doble, usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	91.51	P²
2.08	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC en ventanales frontales y cocina. Medidas huecos (5 unds de 1.20 x 1.02 m). Ver mas detalles en plano.	91.89	P²
4.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
4.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	5.00	U
4.02	Salidas Tomacorriente SM 110V.	2.00	U
4.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	7.00	U
4.04	Salidas Interruptores Sencillos.	9.00	U
4.05	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U
4.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	20.00	U
4.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	20.00	U
4.08	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.	1.00	U
4.09	Salidas bombillas LED 10 watts.	1.00	U

4.10	Suministro e instalación de Bombillo LED 12 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
4.11	Suministro e instalación de Ojos de Buey Tipo LED de 3 watts. Ver mas detalles en ficha técnica y planos.	2.00	U
4.12	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 48 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	12.00	U
4.13	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra LED para exterior luz blanca en parte frontal, con bombilla 24 watts, a 200 VAC. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U
4.14	Suministro e instalación de Patch cord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica.	16.00	U
4.15	Suministro de Organizador de cable 2 U. A suplir por Redes Telemáticas.	1.00	U
4.16	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexonado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
4.17	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12 @24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
4.18	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
4.19	Suministro y colocación de Extractor de 10" en área Cuarto de Equipos, incluir encendido desde interruptor, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
4.20	Desmante y reubicación de Generador existente a nuevo local, incluye movilidad tanque de combustible. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. SSGG realizará instalaciones eléctricas.	1.00	Pa
4.21	Suministro e Instalación Acometida Generador 30 KVA , incluye conductores de potencia, conductores remoto y cargador de baterías, tuberías y registros. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
4.22	Suministro e Instalación Acometida Luces Exteriores Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.23	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Instalación Bomba Cisterna en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.24	Suministro e Instalación Acometida Principal en Tubería EMT 1 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.25	Suministro e Instalación Acometida Data en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
5.00	ÁREA DE GENERADOR		
5.01	Excavación, corte y relleno para para soterrar tubos PVC 1 1/2" para acometida eléctrica generador. Incluye acondicionamiento posterior y terminación de superficie.	1.00	Pa
5.02	Excavación t=0.30 m. Ver mas detalles en planos.	2.07	M³
5.03	Bote material.	2.48	M³
5.04	Relleno material compactado.	0.92	M³
5.05	Fundación (1.70 x 2.70 x 0.15 m), con acero principal inferior y superior de Ø3/8" @ 0.15 m en ambas direcciones, acero adicional de Ø 1/2" @ 0.25 m en ambas direcciones. H.A. 210 kg/cm2. . Ver mas detalles en plano.	0.69	M³
5.06	H.A. 210 kg/cm2 para piso Área de Generador , espesor 10 cm, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano.	0.38	M³
5.07	Terminación de superficie.	1.00	Pa
5.08	Construcción puerta de acceso de un paño de 1.10 m, h= 1.70 m con estructura de tubo Conduit IMC diam. 2 1/2", con malla ciclónica, incluye bisagras y demás accesorios para su instalación. Ver detalles en plano..	1.00	Pa
5.09	Suministro e instalación de malla ciclónica 8' (h=1.70 m), incluye Tubo HG de 1" x20', tubo ligero de 1 1/2"x15', alambre galvanizado #14, copas, abrazaderas, apoyos adicionales en los extremos por cambio de dirección y demás accesorios, incluye aplicación de pintura oxido gris.	9.60	MI
6.00	PISO		
6.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	84.34	MI
7.00	COCINA		

7.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG.	0.45	M²
7.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.50	MI
7.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.50 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	9.68	P²
7.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa
7.05	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
7.06	Confección de registro 0.60x0.60 P/descarga cocina. Ver ubicación en plano.	1.00	Pa
7.07	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puertas en Madera tratada bajo meseta. Incluye pintura color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	57.89	P²
8.00	PINTURA		
8.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo (dos manos de pintura).	501.05	M²
8.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.	265.53	M²
8.03	Pintura Azul Edenorte para columnas y vigas Área Comercial y vuelo frontal, incluye pintura Base.	15.36	M²
8.04	Pintura Amarillo y Blanco Tráfico para señalización parqueos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
9.00	OTROS		
9.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro. Ver detalle Jaulas.	3.00	U
9.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.80 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U
9.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.00 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U
9.04	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	3.00	U
9.05	Confección de organizador de facturas para Centro Técnico (1.30 m x 0.35 m) , con soporte de perfiles de 1" x 1" x 20', planchas de Plywood de 1/2". Ver detalles en plano.	1.00	U
9.06	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
10.00	A/A		
10.01	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2". Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
10.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
10.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" redondos. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	4.00	U
10.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breaker, Breaker, puesta a tierra, registros, tubería EMT de 3/4". Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
INVERSION			
11.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
11.01	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
11.02	Suministro e instalación de Switch Cisco SF300 de 24 Ptos (A Suplir por REDES TELEMÁTICAS). Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
11.03	Suministro e instalación de Transfer Automático de 150 amperes, en gabinete metálico de tamaño apropiado conteniendo: 2 contactores MC-100-150 AITH electric 220 V, un enclavamiento mecánico para contactores, 3 timer on delay 220 v, 1 timer off delay 220 v, 2 sensores de alto-bajo voltaje y sec. de las fases 1F JKN, 1 selector de 3 posic. (M-A-P) Elecmit, 2 luces indicadoras (normal-emerg.) ACC de control, canaletas, portafusibles, barra para neutro y para tierra, gabinete metálico de tamaño apropiado para colocación de los componentes. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
11.04	Suministro e instalación de Gabinete de 12 U (A Suplir por REDES TELEMÁTICAS). Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
12.00	COCINA		

12.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U
13.00	OTROS		
13.01	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Encargado de Oficina. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
13.02	Suministro y Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito blanco Dallas. Solicitar aprobación SSGG.	1.00	U
13.03	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
13.04	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Oficina Encargado y Servicio al Cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	U
13.05	Suministro y Colocación de Silla Secretarial Negro, con brazos de apoyo para Oficial de Caja. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
13.06	Suministro y colocación de Mesas para Organizar Facturas en Área de Centro Técnico (L=1.95 m). Ver mas detalles en ficha técnica y planos.	1.00	U
13.07	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área de espera comercial (Bancos de 4 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U
13.08	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área CT (Bancos de 3 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
13.09	Suministro y colocación de Credenza pequeña color melamina Haya. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
13.10	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
13.11	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	U
14.00	A/A		
14.01	Suministro e instalación de unidades de 1 tonelada pared en Área de Caja y Oficina Encargada. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	2.00	U
14.02	Suministro e instalación de unidades de 1.5 tonelada pared en Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U
14.03	Suministro e instalación de unidades de 3 toneladas de Piso-Techo en Área Comercial. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U
15.00	LIMPIEZA FINAL		
15.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
16.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
16.01	Gastos Administrativo	3.00	%
16.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
17.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
18.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL