

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION NUEVO LOCAL LOMA DE CABRERA
SECTOR MAO

| No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| GASTOS | | | |
| 1.00 | MUROS | | |
| 1.01 | Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso con epóxico, terminación de mochetas y cantos. | 1.00 | Pa |
| 1.02 | Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos. | 1.00 | Pa |
| 1.03 | Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos. | 1.00 | Pa |
| 1.04 | Ranurado de pared en Cuarto de Equipos para empotrar tubería PVC. Incluye acondicionamiento. Ver mas detalles en planos. | 1.00 | Pa |
| 1.05 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles y terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. | 113.66 | M² |
| 2.00 | PUERTAS | | |
| 2.01 | Suministro, confección e instalación de puerta comercial doble cristal natural templado (2.00 x 2.10 M), usar perfilera color negro. Área: acceso principal. Ver mas detalles en plano. | 1.00 | Ud |
| 2.02 | Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. | 1.00 | U |
| 2.03 | Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: caja, archivo. Ver mas detalles en planos. | 6.00 | Ud |
| 2.04 | Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.75 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: caja, archivo. Ver mas detalles en planos. | 1.00 | Ud |
| 2.05 | Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. | 1.00 | U |
| 3.00 | ELECTRICIDAD Y DATA | | |
| 3.01 | Desmantelación eléctrica nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa |
| 3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. | 4.00 | U |
| 3.03 | Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. | 2.00 | U |
| 3.04 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. | 7.00 | U |
| 3.05 | Salidas Interruptores Sencillos. | 9.00 | U |
| 3.06 | Salidas Interruptores Dobles. | 1.00 | U |
| 3.07 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 15.00 | U |
| 3.08 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 15.00 | U |
| 3.09 | Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja . Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG. | 1.00 | U |
| 3.10 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 12"x12", 24 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 12.00 | U |
| 3.11 | Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24 watts para exterior luz blanca en parte frontal, laterales y posterior, con bombilla 24 watts. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 2.00 | U |
| 3.12 | Suministro e instalación de Ojos de Buey LED, diámetro 3", 6 watts. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | U |
| 3.13 | Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 9 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 2.00 | U |
| 3.14 | Suministro e Instalación Acometida Principal en Tubería EMT 1 1/2" Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa |
| 3.15 | Suministro e Instalación Acometida Telefónica: en Tubería EMT 3/4" Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa |
| 3.16 | Suministro e instalación de Tubería EMT para conexionado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano. | 1.00 | Pa |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 3.17 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa |
| 3.18 | Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluir encendido desde interruptor. Incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de sheetrock. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | U |
| 3.19 | Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12 @24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano. | 1.00 | U |
| 3.20 | Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano. | 1.00 | U |
| 4.00 | PISOS | | |
| 4.01 | Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos de sheetrock porcelanato color crema homologar con existente. Incluye zócalos meseta cocina. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 70.39 | MI |
| 5.00 | PINTURA | | |
| 5.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss paredes muros nuevos en bloques y sheetrock. Incluye muros bajo meseta cocina. A realizar por brigada de Obras SSGG. | 79.65 | M ² |
| 5.02 | Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior. Incluye techo. A realizar por brigada de Obras SSGG. | 228.66 | M ² |
| 5.03 | Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior. A realizar por brigada de Obras SSGG. | 76.06 | M ² |
| 5.04 | Pintura Azul Edenorte para columnas y vigas Área interior, incluye pintura Base. A realizar por brigada de Obras SSGG. | 29.03 | M ² |
| 5.05 | Pintura Azul Edenorte para columnas y vigas Área exterior, incluye pintura Base. A realizar por brigada de Obras SSGG. | 13.33 | M ² |
| 6.00 | COCINA | | |
| 6.01 | Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG. | 0.54 | M ² |
| 6.02 | Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1.35 | MI |
| 6.03 | Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.12 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 8.72 | P ² |
| 6.04 | Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano. | 1.00 | Pa |
| 6.05 | Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga. | 1.00 | Pa |
| 6.06 | Confección de registro 0.60 x 0.60 P/descarga cocina. Ver ubicación en plano. | 1.00 | Pa |
| 6.07 | Confección e Instalación Gabinete Cocina 4 puertas en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 41.75 | P ² |
| 7.00 | OTROS | | |
| 7.01 | Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1.00 | Pa |
| 8.00 | LIMPIEZA FINAL | | |
| 8.01 | Limpieza y Bote Final Escombros. | 1.00 | Pa |
| GASTOS INDIRECTOS | | | |
| 9.00 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10.00 | % |
| 9.01 | Gastos Administrativo | 3.00 | % |
| 9.02 | Transporte | 4.00 | % |
| Sub-Total | | | |
| 10.00 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10.00 | % |
| 11.00 | ITBIS | 18.00 | % |
| | | | |

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL