

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA)  
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock área caja. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	105.17	M²
1.02	Aperturar hueco de block para puerta principal (2.20m)(2.10m) y demás áreas especificadas en plano. incluye acondicionamiento de cantos. Y moquetas Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a
1.03	Suministro y colocación de blocks para muro soporte meseta cocina.( 0.56 m2)Ver más detalles en planos.	1.00	p.a
1.04	Suministro y colocación de blocks para muro de cuarto de equipos (incluye acondicionamiento de cantos. Y moquetas). Ver más detalles en planos.	10.17	M²
1.05	Aperturar hueco de block para ventana (1.18m)(1.00m) y demás áreas especificadas en plano. incluye acondicionamiento de cantos. Y moquetas Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a
1.06	Aperturar hueco de block para puerta centro tecnico (0.90m)(2.10m) y demás áreas especificadas en plano. incluye acondicionamiento de cantos. Y moquetas Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a
1.07	Suministro y colocación de blocks cerrar hueco de puerta (2.20)(2.10). Ver más detalles en planos.	3.91	M²
1.08	Fraguache.	4.47	M²
1.09	Empañete.	4.47	M²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Desmonte de puertas enrollables frontal por nuevo diseño de planos ( 1 und= 2.20x2.10m , 1 und = 1.86 x 1.65m) ver detalles en planos .	1.00	p.a
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.80 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	5.00	U
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.03	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficinas Encargada OC</b> (0.80 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. <b>solicitar aprobacion de SSGG.</b>	1.00	U
2.04	Suministro e instalación de papel <b>Suntek SYDS50 para laminado ventanas de area comercial, area de caja y centro tecnico. Usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.</b>	50	P²
2.07	Suministro e instalación de puerta en hierro para callejón.para <b>centro tecnico y ambos callejones exteriores.</b> de (2 und =0.90x2.10m y 1 und= 0.80x 2.10m) con cerradura y visagras , tola , pintada de oxido negro y pintura gris industrial) <b>solicitar aprobacion de SSGG.</b>	1.00	p.a
2.09	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales <b>Área Comercial y Técnica.</b> Medidas huecos (1 und de 2.06 x 1.20 m, 3 unds de 1.40 x 1.20 m ). Ver mas detalles en plano. <b>solicitar aprobacion de SSGG.</b>	80.83	P²
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	8.00	U
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	8.00	U
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	8.00	U
3.04	Salidas Interruptores Dobles.	3.00	U
3.05	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U
3.02	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	17.00	U
3.03	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	17.00	U
3.04	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para <b>Módulos de Caja.</b> Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones . <b>Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.</b>	1.00	U
3.05	Suministro e instalación de canaleta en metal galvanizado calibre 22, 3"x 2"x 2", tapas de metal acero níquel. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 12 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	3.00	U
3.07	Suministro e instalación de LED 12 watts Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	U
3.08	Suministro e instalación de LED 5 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	7.00	U
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 11.8", 24 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	4.00	U
3.11	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24 watts para exterior luz blanca en parte frontal, laterales y posterior, con bombilla 24 watts. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U

3.12	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	18.00	U
3.13	Suministro de Organizador de cable 2 U. <b>aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U
3.14	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexonado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
3.15	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12 @24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
3.16	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8 @16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
3.17	Suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica Registros Luminarias y Luces Exteriores en Tubería EMT 3/4"</b> . Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.18	Suministro e Instalación <b>Acometida Principal:</b> en Tubería EMT 1 1/2" y <b>Acometida para INVERSOR de 3.6 kw</b> .Registros y tuberías Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.19	Suministro e Instalación <b>Acometida Telefónica:</b> en Tubería EMT 3/4" Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.20	Suministro e instalación de Main Breaker de 100 amp., Nema 3R 2 fases, 240V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N1R 30"x15"x7", incluye terminal sencillo 250 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U
3.21	Suministro e instalación de Switch doble tiro 30A japones . Incluye instalacion de registro y renuras en pared si es necesario y modificaciones necesarias .Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U
3.22	Suministro e instalación de extractor de 12"x12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U
3.23	suministro y colocacion de <b>rotulación, de panel AC, PANEL U.P.S y salida de emergencia</b> (Stikes en vinil , formularios , material en vinil y acrílico ) <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.y Solicitar aprobación previa de SSGG</b>	1.00	U
<b>4.00</b>	<b>PISO</b>		
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	78.56	MI
<b>5.00</b>	<b>BAÑOS</b>		
5.01	Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U
5.02	Suministro e instalación de dispensador de papel servilleta. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U
5.03	Suministro e instalación de dispensador de jabón. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U
<b>6.00</b>	<b>COCINA</b>		
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.57	M²
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. 4 ml Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	1.00	p.a
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.12 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	17.97	P²
6.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	44.43	P²
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>		
7.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	572.04	M²
7.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock , incluye pintura Base. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	224.28	M²
7.03	Pintura Azul Edenorte para Franjas Fachada, incluye pintura Base. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	11.75	M²
<b>8.00</b>	<b>EBANISTERIA</b>		
8.01	Adecuaciones para modulo para cajero dependiendo tipo de mudulo de caja si sencilla o doble ( acesorio e implemecto ) <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	p.a
<b>9.00</b>	<b>MISELÁNEOS</b>		
9.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico <b>(0.80 x 0.80 x 1.90 m)</b> . Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro. Hay 1 en existencia . <b>Solicitar aprobacion obras civiles SSGG .</b>	1.00	U
9.02	Confección e instalación Tramería de anaquel hierro para Almacen c.t, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.43 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U
9.03	Confección e instalación Tramería estrecha para Archivos de documentos en <b>Área de Archivos Comercial.</b> L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	63.80	PI
9.04	confeccion e instalacion de base para bateria del es <b>inversor 8m de largo,37m de ancho y 31m de altura</b> en hierro soldable de y pintada con oxido negro con 2 bisagras y 1 un porta candado <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. Suplido de manera interna.</b>	1.00	p.a
9.05	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). <b>Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa

9.06	Suministro y colocacion de cinta anti-deslizante para puerta princial (8pie)	1.00	p.a
10.00	<b>A/A</b>		
10.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	3.00	U
10.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	2.00	U
10.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" redondas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	5.00	U
10.04	Suministro e instalación de <b>acometida eléctrica para aires acondicionados</b> . Incluye canaletas plásticas 3" y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos #12y #12dos líneas, #14 una línea para tierra, brakers , tuberías Liquid tight 3/4"y otros. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.y aprobación previa Climatización SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>INVERSIÓN</b>			
11.00	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
10.01	Instalacion programador Dias semanas(Suplido de manera interna.). <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U
11.02	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	U
11.03	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Suministrado por el dept de redes .</b>	1.00	Ud
11.04	Suministro e instalación de Switch Cisco SF300 de 24 pto. Ver mas especificaciones en ficha técnica. <b>suministrado por el dept de redes.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	U
12.00	<b>COCINA</b>		
12.01	Suministro e instalación de bebedero . Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U
13.00	<b>MOBILIARIO</b>		
13.01	Suministro y Colocación de escritorios 22'x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya para <b>Area de caja.y oficina de encargado . ( suministrado por SSGG.)</b> Ver mas detalles en plano y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	U
13.02	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Oficina Encargada . ( suministrado por SSGG) .</b> Ver ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
13.03	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble área Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>( suministrado por SSGG.) Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
13.04	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para <b>Encargado Oficina.</b> Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>( suministrado por SSGG.)Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
13.05	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para <b>Área de espera comercial (Bancos de 4 asientos).</b> Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
13.06	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para <b>Área CT (Bancos de 3 asientos).</b> Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
13.07	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para <b>comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
12.08	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
13.08	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para <b>comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	U
13.09	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para <b>Oficina Encargado y area de espera Cliente y visita centro tecnico.</b> Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	6.00	U
13.10	suministro y colocacion de escritorio (1.00x0.50 para el <b>Area de servicio al cliente )</b> <b>solicitar aprobacion previa de SSGG.</b>	1.00	U
13.11	suministro y colocacion de escritorio (1.00x0.60 para el <b>Area de centro tecnico )</b> <b>solicitar aprobacion previa de SSGG. ( suministrado por SSGG.)</b>	1.00	U
13.12	suministro y colocacion de escritorio (1.20x0.0.75 para el <b>Area de centro tecnico )</b> <b>solicitar aprobacion previa de SSGG. ( suministrado por SSGG.)</b>	1.00	U
13.13	suministro y colocacion de silla secretarial sin brazos de espera para <b>Area de centro tecnico. Solicitar aprobacion previa de SSGG.</b>	2.00	U
13.14	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Oficina Encargada</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). <b>Ver ficha técnica.</b>	1.00	U
14.00	<b>PLOMERIA</b>		
14.01	Suministro y colocacion de tinaco de 530gls ( instalacion, accesorios, implementos, tubería pvc)	1.00	Pa
15.00	<b>A/A</b>		
15.01	Suministro e instalación de unidades de 1 tonelada pared INVERTER en <b>Oficina Encargada y area de caja</b> Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	2.00	U
15.02	Suministro e instalación de unidades de 2 tonelada pared INVERTER en <b>Centro Técnico.</b> Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U

15.03	Suministro e instalación de unidad de 3 toneladas piso techo en <b>Servicio al cliente</b> . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	2.00	Ud
<b>16.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
16.01	Limpieza Final Profunda, incluye lavado de piso.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>17.00</b>	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
17.01	Gastos Administrativo	3.00	%
17.02	Transporte	4.00	%
<b>Sub-Total</b>			
<b>18.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
<b>19.00</b>	ITBIS	18.00	%

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL