

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA 30 MARZO 3ER. NIVEL  
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>TERCER NIVEL</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>A DESINSTALAR</b>		
1.01	Desmonte de muros existente por area modificada . ( bote de escombros , limpieza ) Ver más detalles en planos.Y <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	13.2	M²
1.02	Desmonte de puerta sala de reuniones (0.90x2.10m) .(Ver más detalles en planos.	1.0	P.a
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>		
2.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	13.20	M²
2.02	Resane de muro en sheetrock Oficina Gerente.	1.00	Pa
<b>3.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
3.01	Reinstalación de puerta de polimetal área salon de reuniones (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos Reutilizar la misma que esta colocada . <b>(Ver más detalles en planos.Y Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud
3.03	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC blanca en ventanales <b>Área de sala de reuniones y oficina.</b> Medidas huecos (1 und de 3.39 x 1.61 m, 1 de 3.00 x 1.61 m, ) Ver mas detalles en plano. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	126.32	P²
<b>4.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
4.01	Desmonnte de lamparas e instalaciones existente. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	U
4.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	1.00	U
4.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	6.00	U
4.04	Salidas Interruptores Sencillos.	1.00	U
4.05	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U
4.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	8.00	U
4.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	8.00	U
4.08	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 11.8", 24 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	6.00	U
4.09	Suministro e instalación de Lampara circular LED 5 watts Empotrada. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	3.00	U
4.10	suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica. Acoplarse al sistema electrico EXISTENTE. Acometida Eléctrica A-A existente Registros , tubería .</b> Ver detalles en planos. . <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>5.00</b>	<b>PISO</b>		
5.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	7.75	MI
<b>6.00</b>	<b>PINTURA</b>		
6.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock y muros nuevos de block, incluye pintura Base. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b>	72.45	M²
<b>7.00</b>	<b>A/A</b>		
7.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	1.00	U
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>8.00</b>	<b>MOBILIARIOS</b>		
8.01	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para <b>Área de espera (Bancos de 2 asientos).</b> Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U
<b>9.00</b>	<b>A/A</b>		
9.01	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada tipo cassette en <b>Área sala de reuniones .</b> Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud
<b>10.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
10.01	Limpieza Final Profunda, incluye lavado de piso.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>11.00</b>	<b>Dirección Técnica y Responsabilidad</b>	10.00	%
11.01	Gastos Administrativo	3.00	%
11.02	Transporte	4.00	%

Sub-Total			
12.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
13.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

