

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA TAMBORIL
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Ver más detalles en planos.	8.32	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles. Contemplar dintel en área caja. Ver más detalles en plano.	63.73	M²
1.03	Suministro e instalación de cenefa de sheetrock para cubrir tubería de A/A. Ver más detalles en plano.	11.57	MI
2.00	PUERTAS		
2.01	Desinstalación de puerta polimetal existente área: caja.	1.00	Ud
2.02	Reinstalación de puerta de polimetal área: Caja.	1.00	Ud
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.80 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Almacén de botellones. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Área Técnica (2 ud), Área Lectura (1 ud). Ver más detalles en planos.	3.00	Ud
3.00	ELECTRICIDAD		
3.01	Elaboración de formulario. Rotulación e identificación de circuitos.	1.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V .	6.00	Ud
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	5.00	Ud
3.04	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos Ver Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud
3.05	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 48W empotradas. Ver más detalles en planos. Ver Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	4.00	Ud
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2" x 2" x 24W empotradas. Ver más detalles en planos. Ver Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud
3.07	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas 3" y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos #10 y #8 dos líneas, #14 una línea para tierra, brakers y otros. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.08	Suministro e instalación de canaleta en metal galvanizado calibre 22, 3"x 2"x 2", tapas de metal acero níquel. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.00	DATA		
4.01	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5.	7.00	Ud
4.02	Certificación Salidas data. Deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	7.00	Ud
4.03	Reubicación de salida de data en área de caja	1.00	p.a
5.00	PINTURA		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos en sheetrock.	92.15	M²
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros existentes en bloques y sheetrock interior y en techo, vigas ,columnas	452.13	M²
5.03	Pintura Blanco 00 Semigloss muros existentes en bloques exterior.	29.43	M²
5.04	rapillado de pintura existente en área de almacen de materiales y cuarto eléctrico (25m2) Solicitar aprobación de Proyectos	1.00	p.a
5.05	suministro y colocación de pintura industrial (gris) para el área de almacen de materiales y cuarto eléctrico Solicitar aprobación de Proyectos	25.00	M²
6.00	PISO		
6.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock. Solicitar aprobación previa de SSGG.	46.50	MI
6.02	Preparación previa para la colocación de cerámica de piso y pared para el área técnica, lectura y baño (piquetear piso existente para la adherencia de cerámica ect) aprobación previa de SSGG.	1.00	p.a
6.03	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50 x 0.50.para área técnica , lectura,baño , cocina y pasillo Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	35.66	M²

6.04	suministro y colocacion de ceramica de pared para area de baño Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	5.00	M²
6.05	Suministro de brillado de piso en area comercial , oficina de encargado y encargado serv al cliente Solicitar aprobación previa de SSGG	90.00	M²
7.00	A/A		
7.01	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensadores en el techo. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud
7.02	Suministro e instalación acometida A/A en tubería 3/8", 3/4" y 1/2" de cobre, Vacosel 3/4", y alambre de goma 14/4 y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. Solicitar aprobación previa de Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
8.00	BAÑO		
8.01	Desmante de accesorios de baño (inodoro, lavamano ect) Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a
8.02	suministro y instalacion de accesorios de baños (un inodoro un lavamano y una rejilla de piso , con sus implementos de instalacion) Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a
8.03	Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U
8.04	Suministro e instalación de dispensador de papel servilleta. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U
8.05	Suministro e instalación de dispensador de jabón. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U
9.00	MISELÁNEOS		
9.01	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
10.00	EBANISTERIA		
10.01	Adecuaciones para modulo para cajero dependiendo tipo de mudulo de caja si sencilla o doble (acesorio e implemento ect) Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a
INVERSION			
11.00	MOBILIARIOS		
11.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble área Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. (suministrado por SSGG.) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
11.02	Suministro y Colocación de escritorio 28"x48" color Beech (Haya). Ver más detalles en ficha técnica y planos. (suministrado por SSGG.) Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
12.00	A/A		
12.01	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada piso-techo. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
12.02	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada pared. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
12.03	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
13.00	LIMPIEZA FINAL		
13.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
14.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
14.01	Gastos Administrativo	3.00	%
14.02	Transporte	4.00	%
		Sub-Total	
15.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
16.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL