

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA COMERCIAL ARENOSO
SECTOR SAN FRANCISCO DE MACORIS

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro y colocacion de block 6" frontal para cerrar hueco de ventana de 1.00x1.43 m Ver detalles en planos. Usar redondas 3/8 @ 0.60	5.15	M²
1.02	Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
1.03	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	12.04	M²
1.04	Mochetas,cantos hueco ventana. Frontal de 1.00x1.43m (0.97 m2)	1.00	Pa
1.05	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	113.65	M²
1.06	Suministro y colocación muros de bloques de 4" para vetedero de (A= 0.80x L= 0.75x ALT= 0.40 desde nivel de piso existente) 0.88, m2 incluye fraguache ver mas detalles en planos	1.00	Pa
1.07	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos. (0.30 M2)	1.00	Pa
1.08	Demolicion y confeccion de hueco de 0.60x1.00m , para ventana cocina según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a
1.09	Demolicion y confeccion de hueco de 0.60x0.60m , para ventana baño según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a
1.10	Demolicion y confeccion de hueco de 0.30x0.30m , para ventana area cuarto de equipo según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a
1.11	Demolicion y confeccion de hueco de 2.00x1.00m , para ventana area comercial según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a
1.12	Resane de paredes por empotramiento de tubería. Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.02	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m) en Área Caja y acceso al Área Comercial a cocina ,archivo , area tecnica , deposito ,comedor , cuarto de equipos , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	7.00	U
2.04	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventana lateral comercial y ventana de cuarto de equipo , incluye pintura oxido negro y negro industrila de terminacion. Ver mas detalles en planos.	22.12	P²
2.05	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para area frontal (1.00x1.43 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.07	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para area lateral comercial(2.00x1.00 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.08	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para area cocina (0.60x1.00 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.09	Suministro y colocacion de ventana de celosia blanca para area cuarto de equipo (0.30x0.30 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.09	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para baño (0.60x0.60 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U
3.00	ELECTRICIDAD		
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	6.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	1.00	U
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	7.00	U
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	9.00	U
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	U
3.08	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	U

3.09	Suministro e instalación de bombillo LED 30 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.10	Suministro e instalación de bombillo LED 12 watts superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	14.00	U
3.11	Suministro y colocacion de roseta de porcelana	15.00	U
3.12	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24 watts para exterior luz blanca en parte frontal, laterales y posterior, con bombilla 24 watts. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
3.13	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
3.14	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
3.15	Suministro e instalación de Main Breaker de 100 amp., monofásico, 240V, NEMA 3, incluye barra para neutro y barra para tierra. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.16	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica en Tubería EMT 3/4" .Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.17	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.18	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.19	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tubería EMT 1/2" . Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.20	Suministro e Instalación Acometida Principal , en Tubería EMT 1 1/2, y Acometida para INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberías Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.21	Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japones(suministradoSSGG)	1.00	U
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior (columnas,vigas , techo)	376.76	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	163.92	M²
4.03	Pintura para Rampa de Acceso a Discapacitados.	1.00	Pa
5.00	MISELÁNEOS		
5.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de Archivos Comercial . L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	70.06	PI
6.00	COCINA		
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, y vertedero Dona Sol. (1.90 M2) Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	p.a
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos.(0.22 ML) Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	p.a
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.24 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	12.91	P²
6.04	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, y desagüe de vertedero (Incluye rejilla de piso) conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
6.05	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	52.03	P²
6.06	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Para area de cocina y vertedero (incluye llave de rosca manguera de 1/2")Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
7.00	PISO		
7.01	Vaciado de muro debajo de meseta con terminacion de piso pulido (0.15 M2) Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
7.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
7.03	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal, (A= 1.50 L= 1.20 x 0.55 altura), utilizar malla electro soldada para refuerzo de 1/4" usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
7.04	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	77.95	MI
8.00	EBANISTERIA		

8.01	Acondicionamiento ,ajuste y retoque de modulo caja existente Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a
10.00	A/A		
10.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared.para oficina de encargado Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
INVERSION			
11.00	DATA		
11.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
11.02	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
12.00	PLOMERIA		
12.01	Suministro y colocacion de tinaco de 530gls (instalacion, accesorios, implementos, tuberia pvc)	1.00	Pa
13.00	OTROS		
13.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
13.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
14.00	A/A		
11.01	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada piso-techo .para area comercial/Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
15.00	LIMPIEZA FINAL		
15.01	Limpieza y Bote Final Escombros	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
16.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
16.01	Gastos Administrativo	3.00	%
16.02	Transporte	4.00	%
			Sub-Total
17.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
18.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

