

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION PARQUEO OFICINA JARABACOA
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	Movimiento de tierra		
1.01	Suministro de nivelacion y compactacion del terreno.	1.00	Pa
2.00	Pavimento de concreto		
2.01	Suministro y colocación de concreto asfáltico con un espesor de 10 cm (incluye armado en malla electrosoldada de 10x10 cm .)	43.30	M3
2.02	Suministro de pulido de pavimento concreto .	345.00	M²
2.03	Suministro de corte del pavimento para temperatura.	185.00	ml
3.00	Pintura		
3.01	Suministro y colocacion de pintura para señalizacion de parqueos.	1.00	Pa
4.00	Paragomas		
4.01	Suministro y colocacion de paragomas para parqueos.	10.00	U
5.00	Jardineras		
5.01	Reparacion de jardinera existente.	1.00	Pa
6.00	Plomeria		
6.01	Suministro e instalación de drenaje posterior.	1.00	Pa
6.02	Suministro e instalación de drenaje frontal.	1.00	Pa
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%
7.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
9.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

