

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
TERCER NIVEL					
GASTOS					RD\$ -
1.00	A DESINSTALAR				RD\$ -
1.01	Desmonte de muros existente por area modificada . (bote de escombros , limpieza) Ver más detalles en planos. Y Solicitar aprobación previa de SSGG.	13.2	M²		RD\$ -
1.02	Desmonte de puerta sala de reuniones (0.90x2.10m) .(Ver más detalles en planos.	1.0	P.a		RD\$ -
2.00	MUROS				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	13.20	M²		RD\$ -
2.02	Resane de muro en sheetrock Oficina Gerente.	1.00	Pa		RD\$ -
3.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
3.01	Reinstalación de puerta de polimetálica área salon de reuniones (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos Reutilizar la misma que esta colocada . (Ver más detalles en planos. Y Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
3.03	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC blanca en ventanales Área de sala de reuniones y oficina. Medidas huecos (1 und de 3.39 x 1.61 m, 1 de 3.00 x 1.61 m,) Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	126.32	P²		RD\$ -
4.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
4.01	Desmonnte de lamparas e instalaciones existente.Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
4.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	1.00	U		RD\$ -
4.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	6.00	U		RD\$ -
4.04	Salidas Interruptores Sencillos.	1.00	U		RD\$ -
4.05	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U		RD\$ -
4.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	8.00	U		RD\$ -
4.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	8.00	U		RD\$ -
4.08	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 11.8", 24 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	6.00	U		RD\$ -
4.09	Suministro e instalación de Lampara circular LED 5 watts Empotrada. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
4.10	suministro e Instalación Acometida Eléctrica. Acoplarse al sistema electrico EXISTENTE. Acometida Eléctrica A-A existente Registros , tubería . Ver detalles en planos. . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
5.00	PISO				RD\$ -
5.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	7.75	MI		RD\$ -
6.00	PINTURA				RD\$ -
6.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock y muros nuevos de block, incluye pintura Base.Solicitar aprobación SSGG.	72.45	M²		RD\$ -
7.00	A/A				RD\$ -
7.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$ -
INVERSIÓN					RD\$ -
8.00	MOBILIARIOS				RD\$ -
8.01	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área de espera (Bancos de 2 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
9.00	A/A				RD\$ -
9.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas tipo cassette en Área sala de reuniones . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
10.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
10.01	Limpieza Final Profunda, incluye lavado de piso.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
11.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
11.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
11.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
12.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
13.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL