

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock área caja. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en planos.	105.17	M²		RD\$ -
1.02	Aperturar hueco de block para puerta principal (2.20m)(2.10m) y demás áreas especificadas en plano. incluye acondicionamiento de cantos. Y mochetas Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a		RD\$ -
1.03	Suministro y colocación de blocks para muro soporte meseta cocina.(0.56 m2)Ver más detalles en planos.	1.00	p.a		RD\$ -
1.04	Suministro y colocación de blocks para muro de cuarto de equipos (incluye acondicionamiento de cantos. Y mochetas). Ver más detalles en planos.	10.17	M²		RD\$ -
1.05	Aperturar hueco de block para ventana (1.18m)(1.00m) y demás áreas especificadas en plano. incluye acondicionamiento de cantos. Y mochetas Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a		RD\$ -
1.06	Aperturar hueco de block para puerta centro tecnico (0.90m)(2.10m) y demás áreas especificadas en plano. incluye acondicionamiento de cantos. Y mochetas Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a		RD\$ -
1.07	Suministro y colocación de blocks cerrar hueco de puerta (2.20)(2.10). Ver más detalles en planos.	3.91	M²		RD\$ -
1.08	Fraguache.	4.47	M²		RD\$ -
1.09	Empañete.	4.47	M²		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desmonte de puertas enrollables frontal por nuevo diseño de planos (1 und= 2.20x2.10m , 1 und = 1.86 x 1.65m) ver detalles en planos .	1.00	p.a		RD\$ -
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.80 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	5.00	U		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC(0.80 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado ventanas de área comercial, área de caja y centro tecnico. Usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	50	P²		RD\$ -
2.07	Suministro e instalación de puerta en hierro para callejón,para centro tecnico y ambos callejones exteriores. de (2 und =0.90x2.10m y 1 und= 0.80x 2.10m) con cerradura y visagras , tola , pintada de oxido negro y pintura gris industrial) solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a		RD\$ -
2.09	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área Comercial y Técnica. Medidas huecos (1 und de 2.06 x 1.20 m, 3 unds de 1.40 x 1.20 m). Ver mas detalles en plano. solicitar aprobación de SSGG.	80.83	P²		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	8.00	U		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	8.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	8.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Dobles.	3.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U		RD\$ -
3.02	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	17.00	U		RD\$ -
3.03	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	17.00	U		RD\$ -
3.04	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones . Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.05	Suministro e instalación de canaleta en metal galvanizado calibre 22, 3"x2"x2", tapas de metal acero níquel. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 12 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
3.07	Suministro e instalación de LED 12 watts Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.08	Suministro e instalación de LED 5 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	7.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 11.8", 24 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	4.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24 watts para exterior luz blanca en parte frontal, laterales y posterior, con bombilla 24 watts. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	18.00	U		RD\$ -
3.13	Suministro de Organizador de cable 2 U. aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexionado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
3.15	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12 @24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
3.16	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8 @16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
3.17	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros Luminarias y Luces Exteriores en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.18	Suministro e Instalación Acometida Principal: en Tubería EMT 1 1/2" y Acometida para INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberías Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.19	Suministro e Instalación Acometida Telefónica: en Tubería EMT 3/4" Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.20	Suministro e instalación de Main Breaker de 100 amp., Nema 3R 2 fases, 240V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N1R 30"x15"x7", incluye terminal sencillo 250 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -

3.21	Suministro e instalación de Switch doble tiro 30A japones . Incluye instalacion de registro y renuras en pared si es necesario y modificaciones necesarias . Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$	-
3.22	Suministro e instalación de extractor de 12"x12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$	-
3.23	suministro y colocación de rotulación, de panel AC, PANEL U.P.S y salida de emergencia (Stikes en vinil , formularios , material en vinil y acrílico) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.y Solicitar aprobación previa de SSGG	1.00	U		RD\$	-
4.00	PISO				RD\$	-
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	78.56	MI		RD\$	-
5.00	BAÑOS				RD\$	-
5.01	Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobación de SSGG.	2.00	U		RD\$	-
5.02	Suministro e instalación de dispensador de papel servilleta. Solicitar aprobación de SSGG.	2.00	U		RD\$	-
5.03	Suministro e instalación de dispensador de jabón. Solicitar aprobación de SSGG.	2.00	U		RD\$	-
6.00	COCINA				RD\$	-
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.57	M²		RD\$	-
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. 4 ml Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.12 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	17.97	P²		RD\$	-
6.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	44.43	P²		RD\$	-
7.00	PINTURA				RD\$	-
7.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	572.04	M²		RD\$	-
7.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock , incluye pintura Base. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	224.28	M²		RD\$	-
7.03	Pintura Azul Edenorte para Franjas Fachada, incluye pintura Base. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	11.75	M²		RD\$	-
8.00	EBANISTERIA				RD\$	-
8.01	Adecuaciones para modulo para cajero dependiendo tipo de mudulo de caja si sencilla o doble (accesorio e implemento ect) Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
9.00	MISELÁNEOS				RD\$	-
9.01	Confección de anaqueel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro. Hay 1 en existencia . Solicitar aprobación obras civiles SSGG .	1.00	U		RD\$	-
9.02	Confección e instalación Tramería de anaqueel hierro para Almacén c.t, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.43 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U		RD\$	-
9.03	Confección e instalación Tramería estrecha para Archivos de documentos en Área de Archivos Comercial. L= 12' , con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	63.80	PI		RD\$	-
9.04	confeccion e instalacion de base para bateria del es inversor 8m de largo,37m de ancho y 31m de altura en hierro soldable de y pintada con oxido negro con 2 bisagras y 1 un porta candado Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. Suplido de manera interna.	1.00	p.a		RD\$	-
9.05	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
9.06	Suministro y colocacion de cinta anti-deslizante para puerta principal (8pie)	1.00	p.a		RD\$	-
10.00	A/A				RD\$	-
10.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U		RD\$	-
10.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$	-
10.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" redondas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	5.00	U		RD\$	-
10.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados . Incluye canaletas plásticas 3" y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos #12y #12dos líneas, #14 una línea para tierra, brakers , tuberías Liquid tight 3/4"y otros. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.y aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
INVERSIÓN					RD\$	-
11.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$	-
10.01	Instalacion programador Dias semanas(Suplido de manera interna.). Ver ficha técnica del equipo. Solicitar Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$	-
11.02	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	U		RD\$	-
11.03	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Suministrado por el dept de redes .	1.00	Ud		RD\$	-
11.04	Suministro e instalación de Switch Cisco SF300 de 24 pto. Ver mas especificaciones en ficha técnica. suministrado por el dept de redes.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	U		RD\$	-
12.00	COCINA				RD\$	-
12.01	Suministro e instalación de bebedero . Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U		RD\$	-
13.00	MOBILIARIO				RD\$	-
13.01	Suministro y Colocación de escritorios 22"x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya para Área de caja.y oficina de encargado . (suministrado por SSGG.) Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U		RD\$	-
13.02	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Oficina Encargada . (suministrado por SSGG) . Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.03	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble área Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. (suministrado por SSGG.) Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.04	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. (suministrado por SSGG.) Solicitar aprobación previa de SSGG	1.00	U		RD\$	-
13.05	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área de espera comercial (Bancos de 4 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.06	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área CT (Bancos de 3 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.07	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-

12.08	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
13.08	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	U		RD\$	-
13.09	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Oficina Encargado y area de espera Cliente y visita centro tecnico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	U		RD\$	-
13.10	suministro y colocacion de escritorio (1.00x0.50 para el Area de servicio al cliente) solicitar aprobacion previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.11	suministro y colocacion de escritorio (1.00x0.60 para el Area de centro tecnico) solicitar aprobacion previa de SSGG. (somministrado por SSGG.)	1.00	U		RD\$	-
13.12	suministro y colocacion de escritorio (1.20x0.0.75 para el Area de centro tecnico) solicitar aprobacion previa de SSGG. (somministrado por SSGG.)	1.00	U		RD\$	-
13.13	suministro y colocacion de silla secretarial sin brazos de espera para Area de centro tecnico. Solicitar aprobacion previa de SSGG.	2.00	U		RD\$	-
13.14	Suministro y colocación de Credenza grande para Oficina Encargada color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica.	1.00	U		RD\$	-
14.00	PLOMERIA				RD\$	-
14.01	Suministro y colocacion de tinaco de 530gls (instalacion, accesorios, implementos, tubería pvc)	1.00	Pa		RD\$	-
15.00	A/A				RD\$	-
15.01	Suministro e instalación de unidades de 1 tonelada pared INVERTER en Oficina Encargada y area de caja Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$	-
15.02	Suministro e instalación de unidades de 2 tonelada pared INVERTER en Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
15.03	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada piso techo en Servicio al cliente. Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	2.00	Ud		RD\$	-
16.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
16.01	Limpieza Final Profunda, incluye lavado de piso.	1.00	Pa		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
17.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
17.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
17.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
18.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
19.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL