

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>GASTOS</b>					
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>				<b>RD\$ -</b>
1.01	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso con epóxico, terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.02	Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.04	Ranurado de pared en Cuarto de Equipos para empotrar tubería PVC. Incluye acondicionamiento. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles y terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	113.66	M²		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Suministro, confección e instalación de puerta comercial doble cristal natural templado (2.00 x 2.10 M), usar perfilera color negro. Área: acceso principal. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina Encargada</b> , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: caja, archivo. Ver mas detalles en planos.	6.00	Ud		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.75 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: caja, archivo. Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficinas Encargada OC</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Desmantelación eléctrica nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. <b>Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	4.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	2.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	7.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	9.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	U		RD\$ -
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	15.00	U		RD\$ -
3.08	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	15.00	U		RD\$ -
3.09	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para <b>Módulos de Caja</b> . Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 12"x12", 24 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	12.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24 watts para exterior luz blanca en parte frontal, laterales y posterior, con bombilla 24 watts. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación de Ojos de Buey LED, diámetro 3", 6 watts. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U		RD\$ -
3.13	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 9 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	U		RD\$ -
3.14	Suministro e Instalación <b>Acometida Principal</b> en Tubería EMT 1 1/2" Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.15	Suministro e Instalación <b>Acometida Telefónica:</b> en Tubería EMT 3/4" Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.16	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexionado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
3.17	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos. <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.18	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluir encendido desde interruptor. Incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de sheetrock. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U		RD\$ -
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
3.20	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
<b>4.00</b>	<b>PISOS</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos de sheetrock porcelanato color crema homologar con existente. Incluye zócalos meseta cocina. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	70.39	MI		RD\$ -
<b>5.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$ -</b>
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes muros nuevos en bloques y sheetrock. Incluye muros bajo meseta cocina. <b>A realizar por brigada de Obras SSGG.</b>	79.65	M²		RD\$ -

5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior. Incluye techo. <b>A realizar por brigada de Obras SSGG.</b>	228.66	M²		RD\$ -
5.03	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior. <b>A realizar por brigada de Obras SSGG.</b>	76.06	M²		RD\$ -
5.04	Pintura Azul Edenorte para columnas y vigas Área interior, incluye pintura Base. <b>A realizar por brigada de Obras SSGG.</b>	29.03	M²		RD\$ -
5.05	Pintura Azul Edenorte para columnas y vigas Área exterior, incluye pintura Base. <b>A realizar por brigada de Obras SSGG.</b>	13.33	M²		RD\$ -
<b>6.00</b>	<b>COCINA</b>				<b>RD\$ -</b>
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	0.54	M²		RD\$ -
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	1.35	MI		RD\$ -
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.12 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	8.72	P²		RD\$ -
6.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
6.05	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$ -
6.06	Confección de registro 0.60 x 0.60 P/descarga cocina. Ver ubicación en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
6.07	Confección e Instalación Gabinete Cocina 4 puertas en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	41.75	P²		RD\$ -
<b>7.00</b>	<b>OTROS</b>				<b>RD\$ -</b>
7.01	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). <b>Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
<b>8.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>				<b>RD\$ -</b>
8.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
<b>9.00</b>	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
9.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
9.02	Transporte	4.00	%		
<b>Sub-Total</b>					
<b>10.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
<b>11.00</b>	ITBIS	18.00	%		
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

**Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:** La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL