

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock área caja. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	137.25	M²		RD\$ -
1.02	Demolición muro de block para apertura hueco Puerta entrada al Depósito desde el exterior, incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Demolición muro de block para apertura hueco Puerta salida de emergencia desde el exterior, incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.04	Suministro y colocación de blocks para muro meseta fregadero, fijar bastones con epóxico. Ver mas detalles en plano.	0.96	M²		RD\$ -
1.05	Fraguache.	2.19	M²		RD\$ -
1.06	Empañete.	2.19	M²		RD\$ -
1.07	Suministro y colocación de blocks para cierre hueco antigua ventana en muro lateral izquierdo (1.20 x 1.02 m). Ver más detalles en planos.	1.22	M²		RD\$ -
1.08	Fraguache.	2.45	M²		RD\$ -
1.09	Empañete.	2.45	M²		RD\$ -
1.10	Apertura de hueco en muro de block para colocación de extractor en cuarto de equipos. Incluye acondicionamiento de cantos.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desmonte ventana celosía aluminio en lateral izquierdo. Incluye desmonte de protector. Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimet (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	7.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimet (1.00 x 2.10 m) para Salida de Emergencia , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de Puerta en malla H=1.00 m. Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficina Encargada (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargado , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.30 x 1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. Solicitar aprobación previa de SSGG para laminado.	1.00	U		RD\$ -
2.07	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales y puerta comercial frontal doble, usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	91.51	P²		RD\$ -
2.08	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC en ventanales frontales y cocina. Medidas huecos (5 unds de 1.20 x 1.02 m). Ver mas detalles en plano.	91.89	P²		RD\$ -
4.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
4.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	5.00	U		RD\$ -
4.02	Salidas Tomacorriente SM 110V.	2.00	U		RD\$ -
4.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	7.00	U		RD\$ -
4.04	Salidas Interruptores Sencillos.	9.00	U		RD\$ -
4.05	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U		RD\$ -
4.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	20.00	U		RD\$ -
4.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	20.00	U		RD\$ -
4.08	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.	1.00	U		RD\$ -
4.09	Salidas bombillas LED 10 watts.	1.00	U		RD\$ -
4.10	Suministro e instalación de Bombillo LED 12 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
4.11	Suministro e instalación de Ojos de Buey Tipo LED de 3 watts. Ver mas detalles en ficha técnica y planos.	2.00	U		RD\$ -
4.12	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 48 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	12.00	U		RD\$ -
4.13	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra LED para exterior luz blanca en parte frontal, con bombilla 24 watts, a 200 VAC. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		RD\$ -
4.14	Suministro e instalación de Patch cord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica.	16.00	U		RD\$ -
4.15	Suministro de Organizador de cable 2 U. A suplir por Redes Telemáticas.	1.00	U		RD\$ -
4.16	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexionado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
4.17	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
4.18	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -

4.19	Suministro y colocación de Extractor de 10" en área Cuarto de Equipos, incluir encendido desde interruptor, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$	-
4.20	Desmonte y reubicación de Generador existente a nuevo local, incluye movilidad tanque de combustible. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. SSGG realizará instalaciones eléctricas.	1.00	Pa		RD\$	-
4.21	Suministro e Instalación Acometida Generador 30 KVA , incluye conductores de potencia, conductores remoto y cargador de baterías, tuberías y registros. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$	-
4.22	Suministro e Instalación Acometida Luces Exteriores Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
4.23	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Instalación Bomba Cisterna en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
4.24	Suministro e Instalación Acometida Principal en Tubería EMT 1 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
4.25	Suministro e Instalación Acometida Data en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
5.00	ÁREA DE GENERADOR				RD\$	-
5.01	Excavación, corte y relleno para para soterrar tubos PVC 1 1/2" para acometida eléctrica generador. Incluye acondicionamiento posterior y terminación de superficie.	1.00	Pa		RD\$	-
5.02	Excavación t=0.30 m. Ver mas detalles en planos.	2.07	M³		RD\$	-
5.03	Bote material.	2.48	M³		RD\$	-
5.04	Relleno material compactado.	0.92	M³		RD\$	-
5.05	Fundación (1.70 x 2.70 x 0.15 m), con acero principal inferior y superior de Ø3/8" @ 0.15 m en ambas direcciones, acero adicional de Ø1/2" @ 0.25 m en ambas direcciones. H.A. 210 kg/cm2. . Ver mas detalles en plano.	0.69	M³		RD\$	-
5.06	H.A. 210 kg/cm2 para piso Área de Generador , espesor 10 cm, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano.	0.38	M³		RD\$	-
5.07	Terminación de superficie.	1.00	Pa		RD\$	-
5.08	Construcción puerta de acceso de un paño de 1.10 m, h= 1.70 m con estructura de tubo Conduit IMC diam. 2 1/2", con malla ciclónica, incluye bisagras y demás accesorios para su instalación. Ver detalles en plano..	1.00	Pa		RD\$	-
5.09	Suministro e instalación de malla ciclónica 8' (h=1.70 m), incluye Tubo HG de 1" x20', tubo ligero de 1 1/2"x15', alambre galvanizado #14, copas, abrazaderas, apoyos adicionales en los extremos por cambio de dirección y demás accesorios, incluye aplicación de pintura oxido gris.	9.60	MI		RD\$	-
6.00	PISO				RD\$	-
6.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	84.34	MI		RD\$	-
7.00	COCINA				RD\$	-
7.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG.	0.45	M²		RD\$	-
7.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.50	MI		RD\$	-
7.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.50 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	9.68	P²		RD\$	-
7.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
7.05	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$	-
7.06	Confección de registro 0.60x0.60 P/descarga cocina. Ver ubicación en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
7.07	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puertas en Madera tratada bajo meseta. Incluye pintura color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	57.89	P²		RD\$	-
8.00	PINTURA				RD\$	-
8.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo (dos manos de pintura).	501.05	M²		RD\$	-
8.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.	265.53	M²		RD\$	-
8.03	Pintura Azul Edenorte para columnas y vigas Área Comercial y vuelo frontal, incluye pintura Base.	15.36	M²		RD\$	-
8.04	Pintura Amarillo y Blanco Tráfico para señalización parqueos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
9.00	OTROS				RD\$	-
9.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro. Ver detalle Jaulas.	3.00	U		RD\$	-
9.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.80 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U		RD\$	-
9.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.00 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U		RD\$	-
9.04	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.40 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	3.00	U		RD\$	-
9.05	Confección de organizador de facturas para Centro Técnico (1.30 m x 0.35 m) , con soporte de perfiles de 1" x 1" x 20', planchas de Plywood de 1/2". Ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$	-
9.06	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
10.00	A/A				RD\$	-

10.01	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2". Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U		RD\$	-
10.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
10.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" redondos. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	4.00	U		RD\$	-
10.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breaker, Breaker, puesta a tierra, registros, tubería EMT de 3/4". Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
INVERSION						
11.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$	-
11.01	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U		RD\$	-
11.02	Suministro e instalación de Switch Cisco SF300 de 24 Ptos (A Suplir por REDES TELEMÁTICAS). Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U		RD\$	-
11.03	Suministro e instalación de Transfer Automático de 150 amperes, en gabinete metálico de tamaño apropiado conteniendo: 2 contactores MC-100-150 AITH electric 220 V, un enclavamiento mecánico para contactores, 3 timer on delay 220 v, 1 timer off delay 220 v, 2 sensores de alto-bajo voltaje y sec. de las fases 1F JKN, 1 selector de 3 posic. (M-A-P) Elecmit, 2 luces indicadoras (normal-emerg.) ACC de control, canaletas, portafusibles, barra para neutro y para tierra, gabinete metálico de tamaño apropiado para colocación de los componentes. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$	-
11.04	Suministro e instalación de Gabinete de 12 U (A Suplir por REDES TELEMÁTICAS). Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U		RD\$	-
12.00	COCINA				RD\$	-
12.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U		RD\$	-
13.00	OTROS				RD\$	-
13.01	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Encargado de Oficina. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.02	Suministro y Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito blanco Dallas. Solicitar aprobación SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.03	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.04	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Oficina Encargado y Servicio al Cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	U		RD\$	-
13.05	Suministro y Colocación de Silla Secretarial Negro, con brazos de apoyo para Oficial de Caja. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U		RD\$	-
13.06	Suministro y colocación de Mesas para Organizar Facturas en Área de Centro Técnico (L=1.95 m). Ver mas detalles en ficha técnica y planos.	1.00	U		RD\$	-
13.07	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área de espera comercial (Bancos de 4 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		RD\$	-
13.08	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área CT (Bancos de 3 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.09	Suministro y colocación de Credenza pequeña color melamina Haya. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.10	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
13.11	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	U		RD\$	-
14.00	A/A				RD\$	-
14.01	Suministro e instalación de unidades de 1 tonelada pared en Área de Caja y Oficina Encargada. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$	-
14.02	Suministro e instalación de unidades de 1.5 tonelada pared en Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
14.03	Suministro e instalación de unidades de 3 toneladas de Piso-Techo en Área Comercial. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
15.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
15.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
16.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
16.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
16.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
17.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
18.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL