

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Ver más detalles en planos.	8.32	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles. Contemplar dintel en área caja. Ver más detalles en plano.	63.73	M²		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de cenefa de sheetrock para cubrir tubería de A/A. Ver más detalles en plano.	11.57	MI		RD\$ -
2.00	PUERTAS				RD\$ -
2.01	Desinstalación de puerta polimetálica existente área: caja.	1.00	Ud		RD\$ -
2.02	Reinstalación de puerta de polimetálica área: Caja.	1.00	Ud		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.80 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Almacén de botellones. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Área Técnica (2 ud), Área Lectura (1 ud). Ver más detalles en planos.	3.00	Ud		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
3.01	Elaboración de formulario. Rotulación e identificación de circuitos.	1.00	Pa		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	6.00	Ud		RD\$ -
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	5.00	Ud		RD\$ -
3.04	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos Ver Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
3.05	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 48W empotradas. Ver más detalles en planos. Ver Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2" x 2" x 24W empotradas. Ver más detalles en planos. Ver Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
3.07	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas 3" y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos #10 y #8 dos líneas, #14 una línea para tierra, brakers y otros. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.08	Suministro e instalación de canaleta en metal galvanizado calibre 22, 3"x 2"x 2", tapas de metal acero níquel. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
4.00	DATA				RD\$ -
4.01	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5.	7.00	Ud		RD\$ -
4.02	Certificación Salidas data. Deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	7.00	Ud		RD\$ -
4.03	Reubicación de salida de data en área de caja	1.00	p.a		RD\$ -
5.00	PINTURA				RD\$ -
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos en sheetrock.	92.15	M²		RD\$ -
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros existentes en bloques y sheetrock interior y en techo, vigas, columnas	452.13	M²		RD\$ -
5.03	Pintura Blanco 00 Semigloss muros existentes en bloques exterior.	29.43	M²		RD\$ -
5.04	repillaje de pintura existente en área de almacén de materiales y cuarto eléctrico (25m²) Solicitar aprobación de Proyectos	1.00	p.a		RD\$ -
5.05	suministro y colocación de pintura industrial (gris) para el área de almacén de materiales y cuarto eléctrico Solicitar aprobación de Proyectos	25.00	M²		RD\$ -
6.00	PISO				RD\$ -
6.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock. Solicitar aprobación previa de SSGG.	46.50	MI		RD\$ -
6.02	Preparación previa para la colocación de cerámica de piso y pared para el área técnica, lectura y baño (piquear piso existente para la adherencia de cerámica etc) aprobación previa de SSGG.	1.00	p.a		RD\$ -
6.03	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50 x 0.50 para área técnica, lectura, baño, cocina y pasillo Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	35.66	M²		RD\$ -
6.04	suministro y colocación de cerámica de pared para área de baño Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	5.00	M²		RD\$ -
6.05	Suministro de brillo de piso en área comercial, oficina de encargado y encargado serv al cliente Solicitar aprobación previa de SSGG	90.00	M²		RD\$ -
7.00	A/A				RD\$ -
7.01	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensadores en el techo. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
7.02	Suministro e instalación acometida A/A en tubería 3/8", 3/4" y 1/2" de cobre, Vacosel 3/4", y alambre de goma 14/4 y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. Solicitar aprobación previa de Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
8.00	BAÑO				RD\$ -
8.01	Desmonte de accesorios de baño (inodoro, lavamanos etc) Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a		RD\$ -
8.02	suministro y instalación de accesorios de baños (un inodoro un lavamanos y una rejilla de piso, con sus implementos de instalación) Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a		RD\$ -

8.03	Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
8.04	Suministro e instalación de dispensador de papel servilleta. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
8.05	Suministro e instalación de dispensador de jabón. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
9.00	MISCELÁNEOS				RD\$ -
9.01	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
10.00	EBANISTERIA				RD\$ -
10.01	Adecuaciones para modulo para cajero dependiendo tipo de mudulo de caja si sencilla o doble (acesorio e implemento ect) Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a		RD\$ -
INVERSIÓN					
11.00	MOBILIARIOS				RD\$ -
11.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble área Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. (suministrado por SSGG.) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
11.02	Suministro y Colocación de escritorio 28"x48" color Beech (Haya). Ver más detalles en ficha técnica y planos. (suministrado por SSGG.) Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
12.00	A/A				RD\$ -
12.01	Suministro e instalación de unidad de 3 toneladas piso-techo. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
12.02	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
12.03	Suministro e instalación de unidad de 1 toneladas pared. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
13.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
13.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
14.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
14.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
14.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
15.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
16.00	ITBIS	18.00	%		
			TOTAL GENERAL:		

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL