

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro y colocacion de block 6" frontal para cerrar hueco de ventana de 1.00x1.43 m Ver detalles en planos. Usar redondas 3/8 @ 0.60	5.15	M²		RD\$ -
1.02	Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	12.04	M²		RD\$ -
1.04	Mochetas,cantos hueco ventana. Frontal de 1.00x1.43m (0.97 m2)	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	113.65	M²		RD\$ -
1.06	Suministro y colocación muros de bloques de 4" para vetedero de (A= 0.80x L= 0.75x ALT= 0.40 desde nivel de piso existente) 0.88, m2 incluye fraguache ver mas detalles en planos	1.00	Pa		RD\$ -
1.07	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos. (0.30 M2)	1.00	Pa		RD\$ -
1.08	Demolicion y confeccion de hueco de 0.60x1.00m , para ventana cocina según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a		RD\$ -
1.09	Demolicion y confeccion de hueco de 0.60x0.60m , para ventana baño según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a		RD\$ -
1.10	Demolicion y confeccion de hueco de 0.30x0.30m , para ventana area cuarto de equipo según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a		RD\$ -
1.11	Demolicion y confeccion de hueco de 2.00x1.00m , para ventana area comercial según nuevo diseño (terminación de mochetas y cantos)	1.00	p.a		RD\$ -
1.12	Resane de paredes por empotramiento de tubería. Ver mas detalles en planos.	1.00	p.a		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.90 x 2.10 m) en Área Caja y acceso al Área Comercial a cocina ,archivo , area tecnica , deposito ,comedor , cuarto de equipos , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	7.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventana lateral comercial y ventana de cuarto de equipo , incluye pintura oxido negro y negro industria de terminacion. Ver mas detalles en planos.	22.12	P²		RD\$ -
2.05	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para area frontal (1.00x1.43 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.07	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para area lateral comercial(2.00x1.00 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.08	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para area cocina (0.60x1.00 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.09	Suministro y colocacion de ventana de celosia blanca para area cuarto de equipo (0.30x0.30 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.09	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para baño (0.60x0.60 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	6.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	1.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	7.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	9.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U		RD\$ -
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	U		RD\$ -
3.08	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	U		RD\$ -
3.09	Suministro e instalación de bombillo LED 30 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de bombillo LED 12 watts superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	14.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro y colocacion de roseta de porcelana	15.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24 watts para exterior luz blanca en parte frontal, laterales y posterior, con bombilla 24 watts. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.13	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
3.15	Suministro e instalación de Main Breaker de 100 amp., monofásico, 240V, NEMA 3, incluye barra para neutro y barra para tierra. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.16	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica en Tubería EMT 3/4" .Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.17	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -

3.18	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
3.19	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
3.20	Suministro e Instalación Acometida Principal , en Tubería EMT 1 1/2, y Acometida para INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberías Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
3.21	Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japones(suministradoSSGG)	1.00	U	Suplido de manera interna por SSGG		
4.00	PINTURA				RD\$	-
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior (columnas,vigas , techo)	376.76	M²	Suministrado por SSGG		
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	163.92	M²	Suministrado por SSGG		
4.03	Pintura para Rampa de Acceso a Discapacitados.	1.00	Pa		RD\$	-
5.00	MISELÁNEOS				RD\$	-
5.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de Archivos Comercial. L= 12' , con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	70.06	PI		RD\$	-
6.00	COCINA				RD\$	-
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, y vertedero Dona Sol. (1.90 M2) Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos.(0.22 ML) Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.24 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	12.91	P²		RD\$	-
6.04	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, y desagüe de vertedero (Incluye rejilla de piso) conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$	-
6.05	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	52.03	P²		RD\$	-
6.06	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Para area de cocina y vertedero (incluye llave de rosca manguera de 1/2")Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
7.00	PISO				RD\$	-
7.01	Vaciado de muro debajo de meseta con terminacion de piso pulido (0.15 M2) Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
7.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
7.03	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal, (A= 1.50 L= 1.20 x 0.55 altura), utilizar malla electro soldada para refuerzo de 1/4" usar Hormigón armado f´c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
7.04	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	77.95	MI		RD\$	-
8.00	EBANISTERIA				RD\$	-
8.01	Acondicionamiento ,ajuste y retoque de modulo caja existente Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
10.00	A/A				RD\$	-
10.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared.para oficina de encargado Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud	suministrado por SSGG		
INVERSION						
11.00	DATA				RD\$	-
11.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud	suministrado por redes		
11.02	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud	suministrado por redes		
12.00	PLOMERIA				RD\$	-
12.01	Suministro y colocacion de tinaco de 530gls (instalacion, accesorios, implementos, tubería pvc)	1.00	Pa	suministrado por la contrata		
13.00	OTROS				RD\$	-
13.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud	suministrado por SSGG		
13.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud	suministrado por SSGG		
14.00	A/A				RD\$	-
11.01	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada piso-techo.para area comercial/Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud	suministrado por la contrata		
15.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
15.01	Limpieza y Bote Final Escombros	1.00	Pa		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
16.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
16.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
16.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
17.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
18.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL