

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION NUEVO LOCAL CAYETANO GERMOSEN
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock área caja. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	85.68	M²
1.02	Resane de paredes por empotramiento de tubería. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.03	Suministro y colocación de blocks para muro soporte meseta cocina. Ver más detalles en planos.(0.54M2)	1.00	p.a
1.04	Fraguache.	1.08	M²
1.05	Empañete.	1.08	M²
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro e instalación de puertas correderas en cristal martillado (3 unds) para Closet Pasillo (dimensión 2.88 x 2.20 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	68.18	P²
2.02	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.03	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m) en Cocina , Área Caja y acceso al Área Técnica desde Comercial , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	3.00	U
2.05	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventanas laterales , incluye pintura óxido negro. Ver mas detalles en planos.	83.28	P²
2.06	Suministro e instalación Puerta tipo protector en hierro en barras cuadradas de 3/4" para Puerta exterior Área Técnica, Depósito y Hueco Escalera . Incluye bisagras tipo libro, pestillo y demás accesorios para instalación. Incluye pintura óxido negro. Ver mas detalles en planos.	3.00	U
2.07	Suministro e instalación Puerta tipo protector en hierro en barras cuadradas de 3/4" para Cuarto de Bomba . Incluye bisagras tipo libro, pestillo y demás accesorios para instalación. Incluye pintura óxido negro. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.08	Suministro e instalación de puerta en hierro para callejón en tola lisa de 1/16", incluye 3 bisagras, cerradura y demas materiales para su instalación. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. . (en cable de goma 12-3 , conectores media luna de 1/2" , cajas de 2"x4"x1/2" metal ,toma corriente 120vac tipo levinton , tapa color blanca y bk 20 amp fino) , e incluir regleta de enchunfe para area de caja y tecnica cant = 10 und y Salidas Tomacorrientes UPS 110V.(en cable de goma 12-3 , conectores media luna de 1/2" , cajas de 2"x4"x1/2" metal ,toma corriente 120vac tipo levinton , tapa color rojas . y bk 20 amp fino) Cant = 8 und y Suministro y colocacion de roseta y bombillas de 35 watt, interruptores sencillo (incluye conductores # 12 blanco,#12 negro,#12 rojo y # 14 verde tierra) cant = 10suministrado por SSGG	1.00	p.a
3.02	Salidas Interruptores Sencillos. suministrado por SSGG	3.00	U
3.03	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	U
3.04	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	U
3.05	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12 @24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano. Suministrado por SSGG	1.00	U
3.06	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8 @16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano. Suministrado por SSGG	1.00	U
3.07	Suministro e Instalación Acometida Principal, incluye acometida de Inversor: en Tubería EMT 1 1/2, 3/4" Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.08	Suministro e Instalación Acometida Telefónica: en Tubería EMT 3/4" Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.12	Suministro e instalación de Main Breaker de 100 amp., monofásico, 240V, NEMA 3, incluye barra para neutro y barra para tierra. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
4.00	TECHO		
4.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en toda area comercial y la oficina de encargado , incluye instalación rieles y soportes. H=2.95 m. Solicitar aprobación previa SSGG.	63.86	M²
5.00	PISO		
5.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	37.99	MI
5.02	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal, usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². Ver más detalles en planos.	1.00	Pa

6.00	COCINA		
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG.	0.85	M²
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	0.87	MI
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.12 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	13.69	P²
6.04	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
6.05	Confección e Instalación Gabinete Cocina 1 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	36.71	P²
7.00	PINTURA		
7.01	Pintura para Rampa de Acceso a Discapacitados.	1.00	Pa
9.00	OTROS		
9.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Closet Pasillo L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	47.23	PI
9.02	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
15.00	A/A		
15.01	Suministro e instalación de unidades de 2 tonelada pared INVERTER en area comercial . Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U
INVERSIÓN			
8.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
8.01	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Suministrado por dept de redes telematica.	1.00	U
8.02	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
8.03	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960-s de 24 pto. Suministrado por dept de redes telemanica .	1.00	U
15.00	A/A		
15.01	Suministro e instalación de unidades de 1 tonelada pared INVERTER en Centro Técnico y oficina de encargado Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG. Y SE ejecutara mediante la contrata	2.00	U
9.00	OTROS		
9.01	Suministro y Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito blanco Dallas. Suministrado por SSGG.	1.00	U
9.02	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
9.03	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	U
10.00	LIMPIEZA FINAL		
10.01	Limpieza	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
11.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
11.01	Gastos Administrativo	3.00	%
11.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
12.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
13.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL