

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA OPERACIÓN LOCAL 2130
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Desinstalacion de ventana celosia cristal frontal (0.60x 1.00m) , para hueco de puerta según nuevo diseño ver mas detalle en planos . Entregar a SSGG	4.00	U
1.02	Desmante de muro existente interior 10.73 m2. (incluye limpieza y bote de escombros) h = 2.37m Ver detalles en planos.	1.00	Pa
1.03	Desmante de puerta existente , baño , operación local ,2 und de (1.00x2.10m) , 1 und de (0.85x2.10m) entregar a SSGG.	3.00	U
1.04	Desmante de plafon existente en toda el area = 35.38m2(incluye , estructura , bote de escombros) h = 2.37 ver mas detalle en planos	1.00	Pa
1.05	Suministro e instalación de continuacion Muro en Sheetrock, area de baño una sola cara exterior h= 0.91 cm incluye soporte. Ver más detalles en plano.	3.63	M²
1.06	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte. Ver más detalles en plano.	17.22	M²
1.07	Demolicion, de hueco de 1.40x1.11m , (1.56 m2) para puerta frontal de 1.00x 2.10 (incluye limpieza y bote de escombros) según nuevo diseño .ver detalles en plano	1.00	Pa
1.08	suministro y confeccion muro mechon 0.40x 2.10m (0.85m2) para puerta frontal de 1.00x 2.10m según nuevo diseño . incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos	1.00	Pa
1.09	Fraguache de muro mechon para puerta frontal 1.00x2.10m . Ver detalles en planos.	1.00	Pa
1.10	Pañete muros mechon para puerta 0.40x 2.10 (0.85m2) bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
1.11	Terminacion de Mochetas,cantos hueco de puerta Frontal de 1.00x2.10m (6.3 m2)	1.00	Pa
1.12	Demolicion, de hueco para base escalones puerta frontal A=1.20 x Pf= 0.15 cm , (0.20 m2) para escalones de 1.00x 0.60 (incluye limpieza y bote de escombros) según nuevo diseño .ver detalles en plano	1.00	Pa
1.13	Suministro y colocacion de block de 6" para escalones en la puerta fronta de 1.00x0.40x0.60 (hacer huella de 0.30 , contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigon simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20) ver detalles en planos	1.00	p.a
1.14	Demolicion de ceramica piso existente 34.85 m2 (incluye limpieza y bote de escombros)	1.00	p.a
1.15	Confeccion de hueco pasante , para empotramiento de tuberia 3" emt para acometida de antena radio (incluye limpieza)	1.00	p.a
1.16	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 3" emt para acometida de antena radio (incluye limpieza). Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	p.a
1.17	Confeccion de , ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 1" pvc para registro acometida de antena radio (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	3.00	U
1.18	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1" pvc para acometida de antena radio (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20m2 (incluye limpieza). Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	3.00	U
1.19	Confeccion de , ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 3/4" pvc y registro para registro acometida de data (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	3.00	U
1.20	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1" pvc y registro para acometida de antena radio (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20m2 (incluye limpieza). Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	3.00	U
1.21	Confeccion de , ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 1/2" pvc y registro para registro acometida de a/c 1/2" (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.25ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	4.00	U
1.22	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1/2" pvc y registro para acometida de a/c 1/2" (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.25m2 (incluye limpieza). Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	3.00	U
1.23	Confeccion de ranuras para tuberias de aire acondicionado y drenaje resane de ranuras de muros y pisos existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento (30 ML) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	Pa
1.23	Acondicionamientos , resane de ranuras para tuberias de aire acondicionado y drenaje resane de ranuras de muros y pisos existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento (30 M2) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro y colocacion de ventana de cristal coreadiza blanca para area frontal (1.00x1.00 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.02	Reinstalacion de puerta existente para baño de 0.85x2.10m	1.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetel (1.00 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Para gestore y operación local Ver mas detalles en planos.	2.00	U
3.00	ELECTRICIDAD		
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local.colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	4.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	4.00	U
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	7.00	U
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Por distancia y complejidad de menor trabajadas. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	9.00	U

3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	4.00	U
3.09	Suministro e Instalación Acometida DATA ,registro, en Tubería EMT 1", 3/4" .Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.10	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica a/c desde el panel existentes a/c ,registro, en Tubería EMT 1" 3/4", 1/2, .Y Suministro e Instalación Acometida Eléctrica ups desde el panel existente ,registro, en Tubería EMT 1"Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.11	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros Luminaria en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.12	suministro e instalacion de gabinete de comunicación (incluye : accesorios , regleta breaker) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.13	Suministro e Instalación Acometida Para antena radio en Registros , tuberías y 2", 1" cablería ,Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior	184.46	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	38.07	M²
4.03	Pintura Azul edenorte para franja exterior de doble altura .	5.65	M²
5.00	BANO		
5.01	Reparacion de aparatos sanitarios, urinal , lavamano (incluye implementos y cambio de llave de lavamano) Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	p.a
6.00	TECHO		
6.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en toda el Área interna de gestores y operación local H=3.28m y baño , H=2.37m incluye instalación rieles y soportes. Solicitar aprobación previa SSGG.	34.35	M²
7.00	PISO		
7.01	Preparacion previa para la colocacion de ceramica de piso para el area gestore , operación local (piquetear , resane piso existente para la adherencia de ceramica) aprobación previa de SSGG.	1.00	p.a
7.02	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50 x 0.50.porcelanato ,para area gestore , operación local y baño , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	36.00	M²
7.03	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	38.42	MI
8.00	A/A		
8.01	Desmantelacion de 2 = unidades existentes (entregar a SSGG) aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	p.a
8.02	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
8.03	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
8.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados . Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #10 AWG y #10 líneas, #14 una línea para tierra, y dos líneas # 8 para modulo de potencia contactores brakers y otros. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos con uretano negro (para no perforar lona asfáltica) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
INVERSION			
9.00	DATA		
9.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
9.02	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
10.00	OTROS		
10.01	Suministro y colocación de sillas visita tipo party color negro para Área de gestores y operación local . Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG. (colocar de la recuperadas en alamen)	8.00	Ud
11.00	A/A		
12.01	Suministro y colocacion Pared Inverter de 24,000btu Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
12.02	Suministro y colocacion Cassette Inverter de 24,000btu Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
12.00	LIMPIEZA FINAL		
12.01	Limpieza Final y bote de Escombros	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%
13.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
15.00	ITBIS	18.00	%