

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Desinstalacion de ventana celosia cristal frontal (0.60x 1.00m) , para hueco de puerta según nuevo diseño ver mas detalle en planos . Entregar a SSGG	4.00	U		RD\$ -
1.02	Desmante de muro existente interior 10.73 m2. (incluye limpieza y bote de escombros) h = 2.37m Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Desmante de puerta existente , baño , operación local ,2 und de (1.00x2.10m) , 1 und de (0.85x2.10m) entregar a SSGG.	3.00	U		RD\$ -
1.04	Desmante de plafon existente en toda el area = 35.38m2(incluye , estructura , bote de escombros) h = 2.37 ver mas detalle en planos	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación de continuacion Muro en Sheetrock, area de baño una sola cara exterior h= 0.91 cm incluye soporte. Ver más detalles en plano.	3.63	M²		RD\$ -
1.06	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte. Ver más detalles en plano.	17.22	M²		RD\$ -
1.07	Demolicion, de hueco de 1.40x1.11m , (1.56 m2) para puerta frontal de 1.00x 2.10 (incluye limpieza y bote de escombros) según nuevo diseño .ver detalles en plano	1.00	Pa		RD\$ -
1.08	suministro y confeccion muro mechon 0.40x 2.10m (0.85m2) para puerta frontal de 1.00x 2.10m según nuevo diseño . incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos	1.00	Pa		RD\$ -
1.09	Fraguache de muro mechon para puerta frontal 1.00x2.10m . Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.10	Pañete muros mechon para puerta 0.40x 2.10 (0.85m2) bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.11	Terminacion de Mochetas,cantos hueco de puerta Frontal de 1.00x2.10m (6.3 m2)	1.00	Pa		RD\$ -
1.12	Demolicion, de hueco para base escalones puerta frontal A=1.20 x Pf= 0.15 cm , (0.20 m2) para escalones de 1.00x 0.60 (incluye limpieza y bote de escombros) según nuevo diseño .ver detalles en plano	1.00	Pa		RD\$ -
1.13	Suministro y colocacion de block de 6" para escalones en la puerta fronta de 1.00x0.40x0.60 (hacer huella de 0.30 , contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigon simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20) ver detalles en planos	1.00	p.a		RD\$ -
1.14	Demolicion de ceramica piso existente 34.85 m2 (incluye limpieza y bote de escombros)	1.00	p.a		RD\$ -
1.15	Confeccion de hueco pasante , para empotramiento de tuberia 3" emt para acometida de antena radio (incluye limpieza)	1.00	p.a		RD\$ -
1.16	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 3" emt para acometida de antena radio (incluye limpieza) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	p.a		RD\$ -
1.17	Confeccion de , ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 1" pvc para registro acometida de antena radio (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	3.00	U		RD\$ -
1.18	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1" pvc para acometida de antena radio (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20m2 (incluye limpieza) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
1.19	Confeccion de , ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 3/4" pvc y registro para registro acometida de data (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	3.00	U		RD\$ -
1.20	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1" pvc y registro para acometida de antena radio (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.20m2 (incluye limpieza) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
1.21	Confeccion de , ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tuberia 1/2" pvc y registro para registro acometida de a/c 1/2" (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.25ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	4.00	U		RD\$ -
1.22	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tuberia 1/2" pvc y registro para acometida de a/c 1/2" (3 und ranuras = 0.10cm x 3.88 m x0.15cm =0.25m2 (incluye limpieza) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
1.23	Confeccion de ranuras para tuberias de aire acondicionado y drenaje resane de ranuras de muros y pisos existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento (30 ML) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.23	Acondicionamientos , resane de ranuras para tuberias de aire acondicionado y drenaje resane de ranuras de muros y pisos existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento (30 M2) . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Suministro y colocacion de ventana de cristal coreadiza blanca para area frontal (1.00x1.00 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Reinstalacion de puerta existente para baño de 0.85x2.10m	1.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetall (1.00 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Para gestore y operación local Ver mas detalles en planos.	2.00	U		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local.colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	4.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	4.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	7.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Por distancia y complejidad de menor trabajadas. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	9.00	U		RD\$ -
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	4.00	U		RD\$ -
3.09	Suministro e Instalación Acometida DATA ,registro, en Tubería EMT 1", 3/4" .Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -

3.10	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica a/c desde el panel existentes a/c ,registro, en Tubería EMT 1" 3/4",1/2, .Y Suministro e Instalación Acometida Eléctrica ups desde el panel existente ,registro, en Tubería EMT 1"Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
3.11	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros Luminaria en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
3.12	suministro e instalacion de gabinete de comunicación (incluye : accesorios , regleta breaker) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
3.13	Suministro e Instalación Acometida Para antena radio en Registros , tuberías y 2", 1" cablería ,Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
4.00	PINTURA				RD\$	-
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior	184.46	M²		RD\$	-
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	38.07	M²		RD\$	-
4.03	Pintura Azul edenorte para franja exterior de doble altura .	5.65	M²		RD\$	-
5.00	BAÑO				RD\$	-
5.01	Reparacion de aparatos sanitarios, urinal , lavamano (incluye implementos y cambio de llave de lavamano) Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
6.00	TECHO				RD\$	-
6.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en toda el Área interna de gestores y operación local H=3.28m y baño , H=2.37m incluye instalación rieles y soportes. Solicitar aprobación previa SSGG.	34.35	M²		RD\$	-
7.00	PISO				RD\$	-
7.01	Preparacion previa para la colocacion de ceramica de piso para el area gestore , operación local (piquetear , resane piso existente para la adherencia de ceramica) aprobación previa de SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
7.02	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50 x 0.50.porcelanato ,para area gestore , operación local y baño , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	36.00	M²		RD\$	-
7.03	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	38.42	MI		RD\$	-
8.00	A/A				RD\$	-
8.01	Desmantelacion de 2 = unidades existentes (entregar a SSGG) aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	p.a		RD\$	-
8.02	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
8.03	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$	-
8.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados . Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #10 AWG y #10 líneas, #14 una línea para tierra, y dos líneas # 8 para modulo de potencia contactores brakers y otros. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos con uretano negro (para no perforar lona asfáltica) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$	-
INVERSIÓN						
9.00	DATA				RD\$	-
9.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud	suministrado por redes		
9.02	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud	suministrado por redes		
10.00	OTROS				RD\$	-
10.01	Suministro y colocación de sillas visita tipo party color negro para Área de gestores y operación local . Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG. (colocar de la recuperadas en almcen)	8.00	Ud	suministrado por SSGG		
11.00	A/A				RD\$	-
12.01	Suministro y colocacion Pared Inverter de 24,000btu Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
12.02	Suministro y colocacion Cassette Inverter de 24,000btu Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
12.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
12.01	Limpieza Final y bote de Escombros	1.00	Pa		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
13.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
15.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL