

DEMOLICION

	X	Y	HUECO	ÁREA
muro lateral derecho para abrir hueco para puerta	0.9	2.1	0	1.89

Sub-Total: 1.89
Desp. 5% 0.09

Total Gral: 1.98

MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M

	X	Y	HUECO	ÁREA
muro de area de caja lateral	2.51	2.8		7.028
dintel	1.2	0.6		0.72
muro de area de caja frontal	2.47	2.8		6.92
muro de area tecnica	4.12	2.8		11.54
muro de area tecnica	2.88	2.7		7.78
muro de area de deposito lateral	4.52	2.8		12.66
muro de area de deposito frontal	3.52	2.8		9.856
muro de area de cuarto de equipos lateral	4.52	2.8		12.656
muro area de cuarto de equipo frontal	1.42	2.8		3.976
muro area de cocina frontal	2.61	2.8		7.308
muro area de cocina lateral	3.16	2.8		8.848
muro area de archivo frontal	2.62	2.8		7.336
muro area de encargado fondo	3.16	2.8		8.848
muro area de encargadolateral derecho	3.18	2.8		8.904
muro area de encargado frontal y pasillo	4.46	2.8		12.488

Sub-Total: 126.85
Desp. 5% 6.34

Total Gral: 133.19

Zócalos

	X	Cara	hueco	ML
muro de area de caja lateral	2.51	2	1.89	3.13
dintel	1.2	0	0	0
muro de area de caja frontal	2.47	2	0	4.94
muro de area tecnica	4.12	2	0	8.24
muro de area tecnica	2.88	2	1.89	3.87
muro de area de deposito lateral	4.52	2	0	9.04
muro de area de deposito frontal	3.52	2	1.89	5.15
muro de area de cuarto de equipos lateral	4.52	2	0	9.04
muro area de cuarto de equipo frontal	1.42	2	1.89	0.95
muro area de cocina frontal	2.61	2	1.89	3.33
muro area de cocina lateral	3.16	2	0	6.32
muro area de archivo frontal	2.62	2	1.89	3.35
muro area de encargado fondo	3.16	2	0	6.32
muro area de encargadolateral derecho	3.18	2	0	6.36

muro area de encargado frontal y pasillo	4.46	2	4.2	4.72
--	------	---	-----	------

Sub-Total:	74.76
Desp. 5%	3.74

Total Gral:	78.50
--------------------	--------------

PINTURA

MUROS NUEVOS SHEETROCK

	X	Y	Cara	HUECO	CANT
muro de area de caja lateral	2.51	2.8	2	1.89	12.166
dintel	1.2	0.6	2	0	1.44
muro de area de caja frontal	2.47	2.8	2	0	13.832
muro de area tecnica	4.12	2.8	2	0	23.072
muro de area tecnica	2.88	2.7	2	1.89	13.662
muro de area de deposito lateral	4.52	2.8	2	0	25.312
muro de area de deposito frontal	3.52	2.8	2	1.89	17.822
muro de area de cuarto de equipos lateral	4.52	2.8	2	0	25.312
muro area de cuarto de equipo frontal	1.42	2.8	2	1.89	6.062
muro area de cocina frontal	2.61	2.8	2	1.89	12.726
muro area de cocina lateral	3.16	2.8	2	0	17.696
muro area de archivo frontal	2.62	2.8	2	1.89	12.782
muro area de encargado fondo	3.16	2.8	2	0	17.696
muro area de encargadolateral derecho	3.18	2.8	2	0	17.808
muro area de encargado frontal y pasillo	4.46	2.8	2	4.2	20.776

Sub-Total:	238.16
Desp. 5%	11.91

Total Gral:	250.07
--------------------	---------------

PINTURA EN MUROS DE BLOCK EXISTENTES

	X	Y	Cara	HUECO	CANT
Area interna	24.93	3.1	1	0	77.28
columna interna	0.3	2.7	20	0	16.20

Sub-Total:	93.48
Desp. 5%	4.67

Total Gral:	98.16
--------------------	--------------

vaciado muro debajo de meseta cocina

X	Y	prof	CANT
1.3	0.1	0.4	0.052

Sub-Total:	0.05
Desp. 5%	0.00

Total Gral:	0.05
--------------------	-------------

**confeccion de muro para meseta en
block de 4"**

	X	Y	Profundidad	CANT
colocacion de muro de block de 4"	0.8	0.75	0.4	0.24
fraguache	0.8	0.75	0	0.6

Sub-Total: 0.84
Desp. 5% 0.04

Total Gral: 0.88

Plafon

	X	Y	HUECO	ÁREA
area comercial	7.65	8.88	0	67.932
area tecnica	3.08	4.42	0	13.6136
area de ofic encargado	3.08	3.06	0	9.4248
area pasillo	1.2	3.18	0	3.816

Sub-Total: 94.79
Desp. 5% 4.74

Total Gral: 99.53