

A demolicion

	X	Y	HUECO	ÁREA
muro frontal para abril hueco puerta de transportacion	1	1.3	0	1.3
muro frontal para abril hueco puerta de distribucion.	1	2.1	0	2.1
muro frontal para abril hueco puerta de baño comun	0.8	2.1	0	1.68
muro frontal para abril hueco ventana de area distribucion	0.92	1.3	0	1.196

Sub-Total: 6.28
 Desp. 5% 0.31

Total Gral: 6.59

A demolicion

	X	Y	HUECO	ÁREA
demolicion de ceramica de piso baño existente	1.2	2.63	0	3.2
demolicion de chapapote de piso baño existente	1.2	0.4	0	0.48

Sub-Total: 3.64
 Desp. 5% 0.18

Total Gral: 3.82

CIERRES DE MUROS EXTERIORES EN BLOCK DE 6"

	X	Y	HUECO	ÁREA
cierre para hueco puerta existente area antigua de gestores.	1	2.1	0	2.1
cierre para hueco puerta existente area antigua transportacion.	1	2.1	0	2.1
cierre para hueco puerta existente area de baño.	0.8	2.1	0	1.68
cierre para hueco de ventana existente de area transportacion	0.92	1.3	0	1.196

Sub-Total: 7.08
 Desp. 5% 0.35

Total Gral: 7.43

MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M

	X	Y	HUECO	ÁREA
muro lateral derecho para area de gerente	2.26	2.68	0	6.06
muro fondo para el area OPL	3.19	2.68	0	8.55
muro lateral derecho para el area OPL	2.17	2.68	0	5.82
muro lateral derecho para el area tranportacion.	4.28	2.68	0	11.47
muro frontal para area de cocina	3.93	3.4	0	13.36
muro lateral derecho para area de cocina	3.1	3.4	0	10.54
muro fonfo para area de cocina	4	3.4	0	13.60

Sub-Total: 69.39
 Desp. 5% 3.47

Total Gral: 72.86

Zócalos

	X	Cara	huevo	ML
muro lateral derecho para area de gerente	2.26	2	0	4.52
muro fondo para el area OPL	3.19	2	2.1	4.28
muro lateral derecho para el area OPL	2.17	2	0	4.34
muro lateral derecho para el area tranportacion.	4.28	2	0	8.56
muro frontal para area de cocina	3.93	1	2.1	1.83
muro lateral derecho para area de cocina	3.1	1	0	3.1
muro fonfo para area de cocina	4	1	0	4

chazo	0.10	7	0	0.7
-------	------	---	---	-----

Sub-Total:	31.33
Desp. 5%	1.57
Total Gral:	32.90

PINTURA

MUROS NUEVOS SHEETROCK

	X	Y	Cara	HUECO	CANT
muro lateral derecho para area de gerente	2.26	2.68	2	0	12.1136
muro fondo para el area OPL	3.19	2.68	2	2.1	14.9984
muro lateral derecho para el area OPL	2.17	2.68	2	0	11.6312
muro lateral derecho para el area tranportacion.	4.28	2.68	2	0	22.9408
muro frontal para area de cocina	3.93	2.68	2	2.1	18.9648
muro lateral derecho para area de cocina	3.1	2.68	2	0	16.616
muro fonfo para area de cocina	4	2.68	2	1	20.44

Sub-Total:	117.70
Desp. 5%	5.89
Total Gral:	123.59

PINTURA EN MUROS DE BLOCK EXIXTENTES

	X	Y	Cara	HUECO	CANT
muro fondo area interna	12.09	2.68	1	0	32.4012
muro area interna y exterior parte frontal.	12.09	2.68	1	8.99	23.4162
muro area interna lateral izquierdo.	4.28	2.68	1	2.77	8.70
muro area interna lateral derecho	4.28	2.68	1	0	11.47
muro existente en area interna cocina.	2.8	2.68	2	0	15.01

Sub-Total:	90.99
Desp. 5%	4.55
Total Gral:	95.54

ceramica de piso

piso area de baño	X	Y	CANT
	1.2	2.63	3.156

Sub-Total:	3.16
Desp. 5%	0.16
Total Gral:	3.31

ceramica de pared baño

baño (pared)	X	Y	CANT
	2.63	0.4	1.052

Sub-Total:	1.05
Desp. 5%	0.05
Total Gral:	1.10

MESETA COCINA

X	Y	HUECO	ÁREA
2.8	0.6		1.68
		Sub-Total:	1.68
		Desp. 5%	0.08
		Total Gral:	1.76

Fact Conversión

10.76 Ft2/M2

Total Gral (Ft):	18.98
------------------	-------

PISO BAJO MESETA

X	Y	Pf	ÁREA
2.8	0.1	0.6	0.168

Sub-Total:	0.17
Desp. 5%	0.01

Total Gral:	0.18
-------------	------

GABINETE COCINA

	X	Y	Cant	ÁREA
Gabinete piso cocina	2.6	0.8	1	2.08
Gabinete pared cocina	2.6	0.8	1	2.08
Gabinete pared cocina	0.40	0.4	2	0.32
Gabinete pared cocina	2.6	0.4	2	2.08

Sub-Total:	6.56
Desp. 5%	0.33

Total Gral:	6.89
-------------	------

Fact Conversión	10.76 Ft2/M2
-----------------	--------------

Total Gral (Ft)	74.10
-----------------	-------

CERÁMICA PARED

	X	Y	HUECO	ÁREA
Cocina	2.8	0.4		1.12

Sub-Total:	1.12
Desp. 5%	0.06

Total Gral:	1.18
-------------	------

Listelo

	X	Y	HUECO	ML
Cocina	2.8	0.1		0.28

Sub-Total:	0.28
Desp. 5%	0.01

Total Gral:	0.29
-------------	------