

9.00	A/A		
9.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	5.00	U
INVERSIÓN			
10.00	A/A		
10.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area comercial, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
10.02	Suministro y colocacion A/A 18,000btu, pared para area tecnica , Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
10.03	Suministro y colocacion Pared de 12,000btu, para area de caja y ofic encargadoPPEE. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre , palometas, canaletas y Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud

MATERIALES , PARA A/A 36000BTU

tuberia de cobre flexible 3/4" = 30 pie

tuberia de cobre flexible 3/8" = 30 pie

vacocel de 3/4" = 8 und

filtro de linea de 3/4" = 1 und

filtro de linea de 3/8" = 1 und

cable de goma 14/4 = 40 pie

tubo semi presion pvc 3/4" = 3 und

codo de cobre 3/4 x90 = 10 und