

DEMOLICION

	X	Y	HUECO	ÁREA
muro de block existente para unificacion de los locales .	5.86	3	0	17.58

Sub-Total: 17.58
 Desp. 5% 0.88

Total Gral: 18.46

MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M

	X	Y	HUECO	ÁREA
dintel	2.34	0.6		1.404
muro de area de caja frontal	1	3		3.00
muro de area de cuarto de equipos lateral	1.80	3		5.4
muro area de cuarto de equipo frontal	1.60	3		4.8
muro area de cocina frontal	2.16	3		6.48
muro area de cocina lateral	2.38	3		7.14
muro area de archivo frontal	2.43	3		7.29
muro area de archivo lateral	3.47	3		10.41
muro area de encargadolateral izquierdo	2.94	3		8.82

Sub-Total: 54.74
 Desp. 5% 2.74

Total Gral: 57.48

MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M, para cerrar huecos de cristal fijos

	X	Y	HUECO	ÁREA
muro area de area de cristal fijo de oficial de caja	1.56	1.5		2.34
muro area de area de cristal fijo de archivo	1.56	1.5		2.34
muro lateral izquierdo area de area de cristal fijo de archivo	3	1.9		5.70
muro lateral derecho area de area de cristal fijo de encargada PPEE	2.7	1.9		5.13
muro lateral fondo area de area de cristal fijo de almacen tecnico	2	1.5		3.00

Sub-Total: 18.51
 Desp. 5% 0.93

Total Gral: 19.44

Zócalos

	X	Cara	hueco	ML
dintel	0	0	0	0
muro de area de caja frontal	0.2	2	0	0.4
muro de area de cuarto de equipos lateral	1.8	2	0	3.6
muro area de cuarto de equipo frontal	0.7	2	0	1.4
muro area de cocina frontal	1.24	2	0	2.48
muro area de cocina lateral	2.38	2	0	4.76
muro area de archivo frontal	1.63	2	0	3.26
muro area de archivo lateral	3.47	2	0	6.94
muro area de encargadolateral izquierdo	2.94	2	0	5.88
muro oficial de caja	2.20	2	0	4.4
chazos	0.1	8	0	0.8

Sub-Total: 33.92
 Desp. 5% 1.70

Total Gral: 35.62

PINTURA MUROS NUEVOS SHEETROCK

	X	Y	Cara	HUECO	CANT
dintel	2.34	0.4	2	0	1.87
muro de area de caja frontal	1	3	2	1.32	4.68

muro de area de cuarto de equipos lateral	1.80	3	2	0	10.80
muro area de cuarto de equipo frontal	1.60	3	2	1.68	7.92
muro area de cocina frontal	2.16	3	2	1.93	11.03
muro area de cocina lateral	2.38	3	2	0	14.28
muro area de archivo frontal	2.43	3	2	1.68	12.90
muro area de archivo lateral	3.47	3	2	0	20.82
muro area de encargadolateral izquierdo	2.94	3	2	0	17.64
muro area de area de cristal fijo de oficial de caja	1.56	1.5	2	0	4.68
muro area de area de cristal fijo de archivo	1.56	1.5	2	0	4.68
muro lateral izquierdo area de area de cristal fijo de archivo	3	1.9	2	0	11.4
muro lateral derecho area de area de cristal fijo de encargada PPEE	2.7	1.9	2	0	10.26
muro lateral fondo area de area de cristal fijo de almacen tecnico	2	1.5	2	0	6

Sub-Total: 138.96
Desp. 5% 6.95

Total Gral: 145.91

PINTURA EN MUROS DE BLOCK EXISTENTES

	X	Y	Cara	HUECO	CANT
Area interna comercial .	17.51	3	2	30.99	74.07
Area interna techo comercial	17.51	5.86	2	4.10	201.12
vigas internas visibles	0.3	5.86	3	0	5.27
Area interna centro tecnico	3.71	3	1	6.56	4.57
Area interna techo centro tecnico	3.71	2.52	1	0	9.35
Area interna almacen y cocina	5.48	3	2	5.235	27.65

Sub-Total: 275.19
Desp. 5% 13.76

Total Gral: 288.94

vaciado muro debajo de meseta cocina

X	Y	profundidad	CANT
1.3	0.1	0.6	0.078

Sub-Total: 0.08
Desp. 5% 0.00

Total Gral: 0.08

confeccion de muro para meseta en block de 4"

	X	Y	profundidad	CANT
colocacion de muro de block de 4"	0.8	0.75	0.4	0.24
fraguache	0.8	0.75	0	0.6

Sub-Total: 0.84
Desp. 5% 0.04

Total Gral: 0.88