

Presupuesto adecuación			
Subestación Nibaje			
Ítem	Partidas descripción	Cantidad	Unidad
1 Verja Perimetral existente			
1.01	Suministro y colocación de Alambre trinchera, usar ø3/8 como mensajero, incluye accesorios de instalación.	214.34	M
1.02	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	589.59	M²
1.03	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss en columnas Y VIGA	57.78	M²
2 Caseta de Control			
2.01	Limpieza y acondicionamiento de techo para aplicación lona asfáltica (202 metros cuadrados) . Incluye desmonte y bote de lona asfáltica existente	1	pa
2.02	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada	202.3	M²
2.03	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss a muros	660.69	M²
2.04	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte ante pecho y vigas caseta	11.38	M²
2.05	Suministro e instalación de puerta polimetal 0.90 mts.	1	und
4 Grava			
4.01	Suministro y esparcimiento de grava 3/4'' lavada	90	M³
Fecha de la oferta			
Nombre y firma del oferente			
COMENTARIOS:			
1- Este servicio cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.			
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta			