

Planilla de Datos Garantizados				
ficha zona franca la Vega				
Item	Código	Datos	Cantidad	Unidad
1.00		Cimentación Postes (4 unds)		
1.01	-	Excavación t=1.85 m .Ver más detalles en plano	8.95	M³
1.02	-	Bote material	11.64	M³
1.03	-	Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano	0.48	M³
1.04	-	H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver mas detalles en plano	8.47	M³
1.05	-	Terminación de superficie	1.00	Pa
1.06	-	Pintura Amarillo Tráfico	4.00	m2
1.07	-	H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver más detalles en plano	0.92	m3
1.08	-	Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m	16.00	und
2.00		Bases interruptores 12.5kV (3 unds)		
2.01	-	Demolición bases existentes	1.00	m3
2.02	-	Excavación (1.8x1.8x0.90). Ver mas detalles en plano.	8.75	m3
2.03	-	Bote material.	11.37	m3
2.04	-	Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano.	2.92	m3
2.05	-	H.A. 210 kg/cm2 Zapata (t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano.	6.15	m3
2.06	-	Terminación de superficie.	1.00	PA
2.07	-	Pintura Amarillo Trafico a superficies	5.88	m2
3.00		Registro Cable de Control (2 unds)		
3.01	-	Excavación (1,30 x 1,30x 1,20 m). Ver mas detalles en plano.	4.01	m3
3.02	-	Bote material.	5.21	m3
3.03	-	Relleno Material Compactado (t=0,20 m).	0.68	m3
3.04	-	H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. Ver mas detalles en plano.	0.34	m3
3.05	-	Suministro y colocación de blocks de 8". Ver mas detalles en plano.	8.32	m2
3.06	-	Fraguache.	8.32	m2
3.07	-	Empañete.	8.32	m2
3.08	-	Confección de tapa para registros (12 unds, dos por registro) de 1.00 x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver mas detalles en plano.	1.00	PA
3.09	-	Terminación de superficie	1.00	PA
3.10	-	Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 1.30m3 para drenaje	0.43	m3
3.11	-	Suministro y colocación tubería diám. 4" para drenaje (0.7 m x 6unds)	1.40	m
3.12	-	Confección y colocación de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (2 unds) (incluye aplicación de pintura antióxido gris) Ver detalles en plano	1.00	PA
3.13	-	H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. (incluye suministro y colocación de angular 1x1/4" para soporte de tapa), Ver mas detalles en plan.	0.52	m3
3.14	-	Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles	2.00	m2
4.00		Suministro y colocación Tuberías de control		
4.01	-	Excavación Zanjas. Ver mas detalles en plano.	3.96	m3
4.02	-	Bote material.	5.15	m3
4.03	-	Relleno arena.	1.98	m3
4.04	-	Relleno Material Compactado.	5.59	m3
4.05	-	Suministro y colocación de Tubería 3"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalación.	20.00	m
4.06	-	Suministro y colocación de Tubería 2"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalación.	60.00	m
5.00		Malla de tierra		
5.01	-	Excavación trinchera malla de tierra (a=0.40, t=0.60)	24.96	m3
5.02	-	Bote de escombros	32.45	m3
5.03	-	Relleno material compactado	24.96	m3
6.00		Pintura		

Planilla de Datos Garantizados				
ficha zona franca la Vega				
Item	Código	Datos	Cantidad	Unidad
6.01	-	Aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles de bases existentes, registros eléctricos y bordillos	48.30	m2
6.02	-	Aplicación pintura blanco 00 semigloss a muros interior y exterior y losa superior de caseta de control	175.00	m2
6.03	-	Suministro y colocación de impermeabilizante techo. Usar lona alfaltica 4mm granulada.	25.00	m2
7.00		Relleno y esparcimiento de grava		
7.01	-	Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor de 0,15 m.	12.50	m3
8.00		Limpieza Final		
8.01	-	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	PA
9.00		Suministro de Materiales		
9.01	1006155	Conductor cobre desnudo calibre 4/0AWG 19 hilos trenzado (492 pies)	150.00	m
9.02		Molde en paralelo p/soldadura exotérmica conductor calibre 4/0 - 2/0	2.00	und
9.03		Fundente soldadura exotérmica 115gr	10.00	und
9.04	1007229	Fundente soldadura exotérmica 150gr	10.00	und
9.05	1007228	Fundente soldadura exotérmica 200gr	10.00	und
9.06	1007660	Tenazas para moldes	1.00	und
9.07		Chispero ignición para moldes soldadura exotérmica	2.00	und
9.08		botella Mapp-Gas 16 onzas	1.00	und
9.09	1006067	Cable de control SJTW 10 AWG X 4 hilos.	200.00	m
9.10	1006066	Cable de control SJTW 14 AWG X 12 hilos.	100.00	m
9.11	1006098	Cable de control SJTW 10 AWG X 2 hilos.	200.00	m
9.12		Materiales menores control (terminales, breakers, indelebles, rieles tipo - DIN, ferules, identificadores de borneras, borneras de corriente, etc.) Pago sujeto a solicitud y facturas.	1.00	PA
9.13		Punta Franklin captadora simple. Material de cobre, diám.=16 mm, longitud de punta captadora=500mm. Incluir soportes vertical de puntas captadoras y adaptador para cable bajante sección circular de conductor=120mm2.	4.00	und
10.00		Materiales pórtico 12.5kV		
10.01	1008122	Postes de chapa metal 10.5 mts. 5kN	4	und
10.02	1007211	Cruceta galvanizada 16 pies	24	und
10.03		Tornillo Galv. Rosca corrida 5/8"X16" completo	63	und
10.04		Angulares aluminio 3"X3"X20' pulg.	6	und
10.05	1007659	Aisladores rigidos porcelana 15 kV tipo estación	15	und
10.06	1007403	Conector de compresión CU para cable 350 kcmil	63	und
10.07	1007914	Tornillo acero galvanizado cabeza hexagonal 1/2"X2" (incluye 2 arandelas plana y 1 arandela de presión)	150	und
10.08	1007276	Pararrayo 10kV	10	und
10.09	1006087	Conductor de cobre 350 kcmil desnudo	100	m
10.10	1005963	Cable retenida acero 3/8"	150	m
10.11	1006696	Grapa de conexión doble cable	100	und
10.12	1006694	Grapa de retención 2/0AWG-4/0AWG	20	und
10.13		Terminales compresión bimetel 4/0 de dos hoyos	12	und
10.14		Cable aluminio 4/0 AAAC	25	m
10.15	1006230	Aislador polimerico tipo suspensión 15kV	6	und
10.16	1007099	Tuerca de ojo 5/8 galvanizada	8	und
10.17	1005499	Transformador tipo poste monofásico CSP 25kVA	1	und
10.18	1006922	soporte doble unidad	1	und
10.19	1006938	Soporte en poste simple unidad	1	und
10.20	1007318	Seccionador fusible 15kV 200 AMP	1	und
10.21		Fusible de expulsión 15kV tipo k, 2.0 Amp	2	und
10.22	1006021	Condulet 1"	1	und
10.23		Conductor cobre trenzado 6AWG	300	m
10.24		Caja porta medidores	1	und
10.25		Conector recto HUB 1"	2	und
10.26	1006336	Brazo de luminaria 6'	4	und
10.27	1005307	Luminaria para alumbrado publico 250 W	4	und
10.28	1006324	Bombillo alta presión de sodio 250W	4	und
10.29	1006366	Celula fotoeléctrica	4	und
10.30		Anillo conduit 1"	4	und
10.31		Adaptador PVC hembra 1"	8	und

Planilla de Datos Garantizados				
ficha zona franca la Vega				
Item	Código	Datos	Cantidad	Unidad
10.32		Reduccion PVC de 2" a 1"	4	und
10.33		Union pvc 2"	4	und
10.34	1006336	conector recto liquit Tight 1"	19	und
10.35		conector curvo liquid tight de 1"	6	und
10.36	1010589	abrazadera Unistrup 1" topaz	12	und
10.37	1008521	Riel tipo unistrut 1-1/2x10'	1	und
10.38	1006035	tape vinilo	10	und
10.39		tornillo auto barrena 1-1/2	50	und
10.40	1006046	Tubería flexible liquit tight 1" no metálica	100	pie
10.41	1006045	Tubería flexible liquit tight 2" no metálica	20	m
10.42		Conector de compresión CU para cable #2 AWG	50	und
10.43		Conector de compresión bimetálico de un ojo para cable 4/0AWG	100	und
10.44		Tubería metálica IMC 1"x10'	12	und
10.45	1005627	Transformador de intensidad 15KV 400-800/5-5-5	3	und
10.46	1008763	Transformador de tensión 7200V/120V 500VA	3	und

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

COMENTARIOS:

- 1- Este servicio cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.