

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS OPERACIÓN LOCAOL Y TRANSPORTACION LA VEGA
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Desmante de muro en sheetrock existente interior en area de transportacion 6.m2. (incluye limpieza .) h = 1.80m Ver detalles en planos.	6.00	M²
1.02	Desmante de muro existente en sheetrock interior en area de distribucion 11.47 m2. (incluye limpieza.) h = 2.68m Ver detalles en planos.	11.74	M²
1.03	Demolicion, de huecos para puertas y ventana en la parte frontal para area nueva de transportacion y distribucion , 3 und (1.00x1.30m , 1 und (0.80 x 2.10.m y 1und (0.92 x 0.90m) y .(incluye limpieza) según nuevo diseño .ver detalles en plano	6.59	M²
1.04	Demolicion, de ceramica de piso y chapapote existente por reubicacion de aparatos sanitarios= 3.82m2 .(incluye limpieza) según nuevo diseño .ver detalles en plano	1.00	Pa
1.05	Suministro y limpieza ,bote de escombros existente .	18.35	M3
1.06	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte. Ver más detalles en plano.	72.86	M²
1.07	Suministro e instalación de cenefa de sheetrock para cubrir tubería de A/A. para area de oficina de gerente. Ver más detalles en plano.	3.37	MI
1.08	Suministro y colocacion de block de 6" para cierres de huecos existente de puertas y ventana en area frontal (3= huecos de puerta frontales de 1.00 m x 2.10mx , 0.80 m x 2.10m) (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20) ver detalles en planos	7.43	M²
1.09	Fraguache. Ver más detalles en planta arq dimensionada.	7.43	M²
1.10	Empañete. Ver más detalles en planta arq dimensionada.	7.43	M²
1.11	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de acero vertical 3/8" @ 0.20 a piso, terminación de mochetas y cantos. (0.88M2) ver detalles en planta elevacion y detalles de cocina.	1.00	Pa
1.12	Desmante de protectores en hierro de ventanas y puerta existentes , guardar para su reeinstalacion	1.00	Pa
1.13	Suministro y confeccion de ranuras para empotramientos de tuberia 1 1/2" pvc para paneles AC,UPS en nueva area de equipos. 0.8m2 (incluye corte con pulidora y limpieza)	1.00	Pa
1.14	Suministro y colocacion de resanaes de empotramientos de tuberia 1 1/2" pvc en areas de equipos .	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desinstalacion de ventana corediza frontal (1.80x 0.90m) , para hueco de puerta y ventana corediza existente en area de transportacion de (0.92*0.90) según nuevo diseño ver mas detalle en planos . Entregar a SSGG	2.00	U
2.02	Desmante de puerta existente , baño , transportacion ,2 und de (1.00x2.10m) , 1 und de (0.80x2.10m) y guardar para su reistalacion .	3.00	U
2.03	Reinstalacion de ventana de cristal corediza negra para area frontal (0.92 x 0.90 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
2.04	Reinstalacion de puerta existente para baño de 0.80x2.10m	1.00	Pa
2.05	Reinstalacion de Puerta Polimetal (1.00 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Para transportacion , distribucion. Ver mas detalles en planos.	2.00	Pa
2.06	Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00 x 2.10 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: cocina . Ver mas detalles en planos.	1.00	Ud
2.07	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.08	Suministro y colocacion de ventana de cristal corediza blanca para area de cocina(1.00x1.00 instalacion, masillada)Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.09	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.10	Reinstalacion de protectore en hierro de ventanas y puerta existente . (incluye pintura anticorrosiva color roja y pintura industrial negra)	1.00	Pa
3.00	ELECTRICIDAD		
3.01	Desmantelación por reubicacion de instalaciones paneles electricos AC,UPS,gabinete de data, luminarias existentes y registros eléctricos existentes.colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	7.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	14.00	U
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	5.00	U
3.05	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	1.00	U
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	27.00	U
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	27.00	U

3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Paa area : transportacion, distribucion,cocina. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Y solicitar garantía de 1 año.Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	4.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2"x2", 24 watts Superficiales. Para area de oficina de gerente y opl .Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Y solocitar garantía de 1año . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
3.10	Suministro e instalación de bombillo LED 12 watts superficiales. En area pasillo exterior entrada a oficina comercial .Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	1.00	U
3.11	Reinstacion de instalaciones paneles electricos AC,UPS,gabinete de data y registros eléctricos existentes y acometida a inversor .(incluye implemetos de instalacion Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior (incluye columnas y vigas)	95.54	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	123.59	M²
4.03	Suministro y colocacion de pintura indrustrial gris perla para area de piso cocina .	11.20	M²
5.00	BANO		
5.01	Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro, lavamano.(resguardar para su reistalacion) Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	p.a
5.02	Suministro y colocacion de tuberias de drenajes y agua potable por nuevo diseño arq Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	p.a
5.03	Reinstalacion de aparatos sanitarios , inodoro , lavamano (incluyen reparaciones , implemento para su instalacion y combio de llave para lavamano)	1.00	p.a
6.00	COCINA		
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.12	M²
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta 0.28 mi. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	p.a
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.80 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	18.98	P²
6.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa
6.05	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
6.06	Confección de registro 0.60 x 0.60 P/descarga cocina. Ver ubicación en plano.	1.00	Pa
6.07	Confección e Instalación Gabinete Cocina 4 puertas en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	74.10	P²
6.08	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver mas detalles en ficha tecnica y planta arq amueblada.	1.00	U
6.09	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Y ver mas detalles en ficha tecnica.	6.00	U
7.00	PISO		
7.01	Suministro y reposicion de chapapote en area de baño por reubicacion de aparatos = 0.40 m2	1.00	p.a
7.02	Suministro y colocación de cerámica de piso y pared de 0.50cm x 0.50cm. baño , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	4.16	M²
7.03	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	32.90	MI
7.04	Vaciado de muro debajo de meseta con terminacion de piso pulido (0.18 M2) . Ver mas detalles en elevacion y detalles cocina.	1.00	Pa
8.00	A/A		
8.01	Desmantelacion de 3= unidades existentes (entregar a SSGG) aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	p.a
8.02	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
8.03	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
8.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #12AWG y #10 líneas, #8 AWG . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
9.00	MOBILIARIOS		
9.01	Suministro y colocacion de modulos de 1.00m x 1.00m resguardado en almacen .para area de distribucion.	8.00	U
INVERSION			
10.00	A/A		
10.01	Suministro y colocacion Pared de 24,000btu Ver ubicación en plano.para area transportacion . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud

10.02	Suministro y colocacion Pared de 12,000btu Ver ubicación en plano. Para area gerente y opl. Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
10.03	Suministro y colocacion pisi/techode 36,000btu Ver ubicación en plano.para area distribucion . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
11.00	LIMPIEZA FINAL		
11.01	Limpieza Final y bote de Escombros	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%
12.02	Transporte	4.00	%
			Sub-Total
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
14.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL