

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION HIGUERITO MOCA
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Demolicion y confeccion de hueco de 0.90 x 2.10m , para puerta del area deposito según nuevo diseño = 1.98 m2 (terminación de mochetas y cantos) ver mas detalle en planta arq dimensionada.	1.00	p.a
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en planta arq dimensionada.	133.19	M²
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, de una sola cara . Incluye soporte huecos para cristales fijos para area de encargada . Ver más detalles en planta arq dimensionada.	4.20	M²
1.04	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de acero vertical 3/8" @ 0.20 a piso, terminación de mochetas y cantos. (0.88M2) ver detalle en elevacion de cocina y memoria de calculo.	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. Ver mas detalle en planta arq de elevacion de oficina de encargado.	1.00	U
2.02	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (1.00 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalle en planta arq de elevacion de oficina de encargado.	1.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal de color blanca sin diseño (lisa) de (0.90 x 2.10 m) en Área Caja ,cocina ,archivo , area tecnica , deposito , cuarto de equipos , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	7.00	U
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal de color blanco sin diseño (1.00 x 2.10 m) en area de acceso comercial al area tecnica , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	1.00	U
3.00	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales fijos frontales y laterales y puerta comercial frontal.(area comercial y area de caja) Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	136.76	P²
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data.	7.00	U
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data.	2.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data.	7.00	U
3.04	Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	8.00	U
3.05	Salidas Interruptores triplex . Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	1.00	U
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data.	16.00	U
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	16.00	U
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafond, de color blanca con borde de metal , En areas : comercial , ofic de encargado , tecnica, Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	8.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En areas : deposito,cocina. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 18 watts en plafond. En area interna pasillo area tecnica y (solicitar garantia de 1 año) Ver masen ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U
3.11	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 24 watts Empotradas. En area de cuarto de equipos , archivos y (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U
3.12	Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 3 watts, empotrada, Para area de caja Ver mas detalles en ficha técnica. Y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	1.00	U

3.13	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta de elevacion de cuarto de equipos .	1.00	U
3.14	Suministro e instalación de Patch cord 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	20.00	U
3.15	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	20.00	U
3.16	Suministro de Organizador de cable 2 U. aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior (columnas) ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo.	98.16	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock. ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo.	259.69	M²
5.00	MISELÁNEOS		
5.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de Archivos Comercial. L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en planta dimensiona y elevacion de trameria estrecha.	91.02	PI
6.00	COCINA		
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. (0.26M2) Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	p.a
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planta arq elevacion de cocina .(0.13 ML) Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	p.a
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.50x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	8.39	P²
6.04	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.y Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Para area de cocina .) Ver más detalles en planta dimensionada.	1.00	Pa
6.05	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3puerta en Madera tratada sobre meseta y 3puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. Ver mas detalle en elevacion de cocina .	48.85	P²
7.00	PISO		
7.01	Vaciado de muro debajo de meseta con terminacion de piso pulido (0.12 M2) Ver más detalles en planta elevacion de cocina .	1.00	Pa
7.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado . Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
7.03	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver detalle en planta arq dimensionada .	78.50	MI
8.00	TECHO		
8.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado, en areas: oficina de encargado, tecnica, pasillo y comercial ,incluye instalación rieles y soportes. H=2.65 m. Solicitar aprobación previa SSGG. Ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo.	99.53	M²
INVERSION			
9.00	DATA		
9.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
9.02	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
9.03	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960- s de 24 ptos. Ver mas especificaciones en ficha técnica.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	U
10.00	OTROS		
10.01	Suministro y Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito blanco Dallas. Solicitar aprobación SSGG. ver ficha tecnica y planta amueblada.	1.00	U
10.02	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver ficha tecnica y planta arq amueblada.	1.00	U
10.03	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver mas detalle en ficha tecnica.	4.00	U
11.00	LIMPIEZA FINAL		
11.01	Limpieza y Bote Final Escombros	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%
12.02	Transporte	4.00	%
12.03	Imprevistos	10.00	%

			Sub-Total
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
14.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL