

Presupuesto adecuación					
Subestación Nibaje					
Ítem	Partidas descripción	Cantidad	Unidad	Ofrecido	Comentario
1 Verja Perimetral existente					
1.01	Suministro y colocación de Alambre trinchera, usar ø3/8 como mensajero, incluye accesorios de instalación.	214.34	M		
1.02	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss	589.59	M²		
1.03	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte Semigloss en columnas Y VIGA	57.78	M²		
2 Caseta de Control					
2.01	Limpieza y acondicionamiento de techo para aplicación lona asfáltica (202 metros cuadrados) . Incluye desmonte y bote de lona asfáltica existente	1	pa		
2.02	Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4mm granulada	202.3	M²		
2.03	Suministro y aplicación de pintura Blanco 00 Semigloss a muros	660.69	M²		
2.04	Suministro y aplicación de pintura Azul Edenorte ante pecho y vigas caseta	11.38	M²		
2.05	Suministro e instalación de puerta polimetal 0.90 mts.	1	und		
4 Grava					
4.01	Suministro y esparcimiento de grava 3/4'' lavada	90	M³		
<div>Fecha de la oferta</div> <div>Nombre y firma del oferente</div> <div>Sello</div> <div>COMENTARIOS:</div> <div>1- Este servicio cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.</div> <div>2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.</div>					