

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	Movimiento de tierra:				
1.01	Demolicion y excavacion para zapata de columnas en portico, h= 0.30mts	38.00	UD		
1.02	Demolicion piso existente, base de silos.	1056.00	M²		
1.03	Relleno de canaleta existente, material de mina compactado.	333.96	M3		
1.04	Bote de escombros.	205.92	M3		
2.00	Techo:				
2.01	Desmorte Aluzinc y correa existente en nave (incluye uso de grua)	3411.07	M²		
2.02	Mantenimiento de estructura Metalica y cambio de techo Nave Almacen, el cual consta de pintura de estructura metalica existente, (porticos, tensores,tillas) asi como la reparacion de las base de las columnas que presente deterioro y cambio del Aluzinc natural cal 26 y correas z8 galvaniza de techo y cierre vertical.	3165.86	M²		
2.03	Cierre vertical en Aluzinc natural cal26 y correa z8 galvanizas.	245.21	M²		
3.00	Concreto:				
3.01	Vaciado de zapata y columnas de concreto en columnas de portico, 40x60x150cms, 38 unds.	13.68	M3		
3.02	Vaciado y terminacion de piso con malla electrosoldada 10x10 en canaleta, E=15cms.	39.33	M3		
3.03	Terminacion y resane en base de silos, vaciado de mortero de alta resistencia, E=0.05mts.	52.80	M3		
4.00	Terminacion:				
4.01	Pañete en columnas de concreto mas terminacion cantos.	94.85	M²		
5.00	Pintura:				
5.01	Pintura Azul Edenorte semigloss para columna existente y franja azul Edenorte (incluye 1ra mano primer)	94.85	M²		
5.02	Pintura Blanco Semigloss tropical, interior de almacen principal.	2030.00	M²		
5.03	Pintura Blanco Semigloss tropical, exterior de almacen principal.	1610.00	M²		
6.00	Miscelaneos:				
6.01	Puerta enrollable industrial con motor electrico. A=3.92 H=3.87	1.00	UD		
6.02	Puerta enrollable industrial con motor electrico. A=3.92 H=3.98	1.00	UD		
6.03	Puerta enrollable industrial con motor electrico. A=4.00 H=5.35	1.00	UD		
6.04	Puerta enrollable industrial con motor electrico. A=6.00 H=5.35	1.00	UD		
7.00	Limpieza final.				
7.01	Limpieza final.	1.00	Pa		
GASTOS INDIRECTOS					
8.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
9.00	Gastos Administrativo	3.00	%		
10.00	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
11.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
12.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL