

| No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor |
|---------------|--|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| GASTOS | | | | | |
| 1.00 | MUROS | | | | RD\$ - |
| 1.01 | Demolicion y confeccion de hueco de 0.90 x 2.10m , para puerta del area deposito según nuevo diseño = 1.98 m2 (terminación de moquetas y cantos) ver mas detalle en planta arq dimensionada. | 1.00 | p.a | | |
| 1.02 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en planta arq dimensionada. | 133.19 | M² | | |
| 1.03 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, de una sola cara . Incluye soporte huecos para cristales fijos para area de encargada . Ver más detalles en planta arq dimensionada. | 4.20 | M² | | |
| 1.04 | Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de acero vertical 3/8" @ 0.20 a piso, terminación de moquetas y cantos. (0.88M2) ver detalle en elevacion de cocina y memoria de calculo. | 1.00 | Pa | | |
| 2.00 | PUERTAS Y VENTANAS | | | | RD\$ - |
| 2.01 | Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso. Ver mas detalle en planta arq de elevacion de oficina de encargado. | 1.00 | U | | |
| 2.02 | Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (1.00 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalle en planta arq de elevacion de oficina de encargado. | 1.00 | U | | |
| 2.03 | Suministro e instalación Puerta Polimetálica de color blanco sin diseño (lisa) de (0.90 x 2.10 m) en Área Caja ,cocina ,archivo , area tecnica , deposito , cuarto de equipos , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta arq dimensionada. | 7.00 | U | | |
| 2.04 | Suministro e instalación Puerta Polimetálica de color blanco sin diseño (1.00 x 2.10 m) en area de acceso comercial al area tecnica , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta arq dimensionada. | 1.00 | U | | |
| 3.00 | Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales fijos frontales y laterales y puerta comercial frontal.(area comercial y area de caja) Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta arq dimensionada. | 136.76 | P² | Suministrado medienate la contrata . | |
| 3.00 | ELECTRICIDAD Y DATA | | | | RD\$ - |
| 3.01 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data. | 7.00 | U | | |
| 3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data. | 2.00 | U | | |
| 3.03 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data. | 7.00 | U | | |
| 3.04 | Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. | 8.00 | U | | |
| 3.05 | Salidas Interruptores triplex . Ver mas detalle en planta arq de luminarias. | 1.00 | U | | |
| 3.06 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de toma corrientes y data. | 16.00 | U | | |
| 3.07 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 16.00 | U | | |
| 3.08 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafond, de color blanca con borde de metal , En areas : comercial , ofic de encargado , tecnica,Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. | 8.00 | U | | |
| 3.09 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En areas : deposito,cocina. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. | 2.00 | U | | |
| 3.10 | Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 18 watts en plafond. En area interna pasillo area tecnica y (solicitar garantia de 1 año) Ver masen ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. | 2.00 | U | | |
| 3.11 | Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 24 watts Empotradas. En area de cuarto de equipos , archivos y (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. | 2.00 | U | | |
| 3.12 | Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 3 watts, empotrada, Para area de caja Ver mas detalles en ficha técnica. Y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias. | 1.00 | U | | |
| 3.13 | Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta de elevacion de cuarto de equipos . | 1.00 | U | | |
| 3.14 | Suministro e instalación de Patch cord 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. | 20.00 | U | | |
| 3.15 | Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. | 20.00 | U | | |
| 3.16 | Suministro de Organizador de cable 2 U. aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | U | | |
| 4.00 | PINTURA | | | | RD\$ - |
| 4.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior (columnas) ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo. | 98.16 | M² | Suministrado por SSGG | |
| 4.02 | Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock. ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo. | 259.69 | M² | Suministrado por SSGG | |
| 5.00 | MISELÁNEOS | | | | RD\$ - |
| 5.01 | Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de Archivos Comercial. L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en planta dimensiona y elevacion de trameria estrecha. | 91.02 | PI | | RD\$ - |
| 6.00 | COCINA | | | | RD\$ - |
| 6.01 | Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. (0.26M2) Solicitar aprobación previa SSGG. | 1.00 | p.a | | |
| 6.02 | Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planta arq elevacion de cocina .(0.13 ML) Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1.00 | p.a | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----|--------------------------------------|---------------|
| 6.03 | Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.50x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 8.39 | P² | | |
| 6.04 | Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.y Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Para area de cocina .) Ver más detalles en planta dimensionada. | 1.00 | Pa | | |
| 6.05 | Confección e Instalación Gabinete Cocina 3puerta en Madera tratada sobre meseta y 3puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. Ver mas detalle en elevacion de cocina . | 48.85 | P² | | |
| 7.00 | PISO | | | | RD\$ - |
| 7.01 | Vaciado de muro debajo de meseta con terminacion de piso pulido (0.12 M2) Ver más detalles en planta elevacion de cocina . | 1.00 | Pa | | |
| 7.02 | Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado . Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1.00 | Pa | | |
| 7.03 | Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver detalle en planta arq dimensionada . | 78.50 | MI | | |
| 8.00 | TECHO | | | | RD\$ - |
| 8.01 | Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado, en areas: oficina de encargado, tecnica, pasillo y comercial ,incluye instalación rieles y soportes. H=2.65 m. Solicitar aprobación previa SSGG. Ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo. | 99.53 | M² | | |
| INVERSION | | | | | |
| 9.00 | DATA | | | | RD\$ - |
| 9.01 | Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. | 1.00 | Ud | Suministrado por redes | |
| 9.02 | Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. | 1.00 | Ud | Suministrado por redes | |
| 9.03 | Suministro e instalación de Switch Cisco 2960- s de 24 ptos. Ver mas especificaciones en ficha técnica.Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. | 1.00 | U | Suministrado por redes | |
| 10.00 | OTROS | | | | RD\$ - |
| 10.01 | Suministro y Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito blanco Dallas. Solicitar aprobación SSGG. ver ficha tecnica y planta amueblada. | 1.00 | U | Suministrado por SSGG | |
| 10.02 | Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver ficha tecnica y planta arq amueblada. | 1.00 | U | Suministrado medienate la contrata . | |
| 10.03 | Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver mas detalle en ficha tecnica. | 4.00 | U | Suministrado medienate la contrata . | |
| 11.00 | LIMPIEZA FINAL | | | | |
| 11.01 | Limpieza y Bote Final Escombros | 1.00 | Pa | | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | |
| 12.00 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10.00 | % | | |
| 12.01 | Gastos Administrativo | 3.00 | % | | |
| 12.02 | Transporte | 4.00 | % | | |
| 12.03 | Imprevistos | 10.00 | % | | |
| Sub-Total | | | | | |
| 13.00 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10.00 | % | | |
| 14.00 | ITBIS | 18.00 | % | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | |

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL