

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				
1.01	Demolicion de muro en block existente para unificacion de locales ,según nuevo diseño = 18.46m2 (corte de acero existente , limpieza y bote de escombros .) ver mas detalle en planta dimensionada actual.	1.00	Pa		
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en planta arq dimensionada .	57.48	M²		
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos para cristales fijos. Ver más detalles en planta arq dimensionada.	19.44	M²		
1.04	Suministro e instalación de muro de sheetrock para oficial de caja (L=2.20 m X H = 1.00m), incluye cristal fijo de 0.30 x 2.20 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50 al 3%. Ver detalles en planta elevacion y detalle muro de oficial de caja.	1.00	Pa		
1.05	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Oficina Encargado, con perfil tipo u en aluminio. Ver diseño y más detalles en planta elevacion oficina de encargado.	35.23	P²		
1.06	Suministro de resane de pared , moquetas y techo de muro demolido , por unificacion de locales . 40 ml ver mas detalles en planta arq dimensionada.	1.00	Pa		
1.07	Ranurado de pared en callejon para el soterado de tubería de pvc 1" para data hasta Cuarto de Equipos para empotrar tubería PVC. Incluye acondicionamiento. Ver mas detalles en planta de acometida telefonica y data.	1.00	Pa		
1.08	Ranurado de pared en callejon para el soterado de tubería de pvc 1 1/2" pvc para AC hasta Cuarto de Equipos para empotrar tubería PVC. Incluye acondicionamiento. Ver mas detalles en planta de acometida electrica principal.	2.00	Pa		
1.09	Confeccion de hueco pasante , para empotramiento de tubería 3" pvc para acometida AC principal desde el registro 12"x12"x6" hasta el panel AC en cuarto de equipos (incluye limpieza y resane .) ver mas detalle en elevacion de cuarto de equipos .	1.00	p.a		
1.10	Confeccion de hueco pasante , para empotramiento de tubería 2" pvc para acometida gabinete data desde el registro exterior hasta el registro 6"x6"x4" en cuarto de equipos incluye limpieza y resane .) ver mas detalle en elevacion de cuarto de equipos .	1.00	p.a		
1.11	Confeccion de ranura para empotramiento de tubería 1/2" pvc para recorrido electrico desde la canaleta hasta el extractor ubicado en cuarto de equipos incluye limpieza y resane .) ver mas detalle en elevacion de cuarto de equipos .	1.00	p.a		
1.12	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de acero vertical 3/8" @ 0.20 a piso, terminación de moquetas y cantos. (0.88M2) ver detalles en planta elevacion y detalles de cocina.	1.00	Pa		
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				
2.02	Suministro e instalación de puerta comercial en marco aluminio en Oficinas Encargada (0.80 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en planta elevacion y detalles de oficina de encargada.	1.00	U		
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetálica de color blanca (0.80 x 2.10 m) en Área Caja ,archivo , cuarto de equipos, incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	3.00	U		
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetálica color blanca (0.92 x 2.10 m) en área de almacen ct , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.	1.00	U		
2.05	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en cocina área de puerta superior de tramería (1.22x 0.58m) . Incluir halones. Ver mas detalles en planta elevacion y detalle de cocina. Solicitar aprobación previa de SSGG.	7.61	P²		
2.06	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado para área de cocina para puerta tramería (1.22x 2.32m) . Incluir halones Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	30.46	P²		
2.07	Suministro e instalación de papel Sunket SYDS50 para laminado de cristales fijos frontales área comercial , área técnica y cocina . y puerta flotantes área técnica y cocina .Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	198.58	P²		
2.08	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área Comercial. Medidas huecos (1 und de 2.00 x 2.10 m, 1 de 2.60 x 2.10 m). Ver mas detalles en planta dimensionada actual.	103.94	P²		
2.09	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (un paños de h= 0.40 m centrado con separación de 0.5 Cm desde perfil piso y separación 0.5 CM entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planta elevacion y detalles de oficina encargada	7.31	P²		
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq dimensiona actual y en el campo.	1.00	Pa		
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.	6.00	U		
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial área de cocina. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.	2.00	U		
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.	9.00	U		
3.05	Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta arq de luminaria.	10.00	U		
3.06	Salidas Interruptores 3w . Ver mas detalle en planta arq de luminaria.	2.00	U		
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	27.00	U		
3.08	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	27.00	U		
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales . En áreas : comercial , ofic de encargado , técnica,archivo,almacen ct, área de caja y oficina de encarga . Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	11.00	U		

3.10	Suministro e instalación de bombillo LED 12 watts superficiales. En area pasillo exterior entrada a oficina comercial, baños y cocina . Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	U		
3.11	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts superficial. En area de cuarto de equipos , cocina y (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		
3.12	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior luz blanca en parte frontal y posterior, con bombilla 24watts. Y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		
3.13	Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 3 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		
3.14	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja . Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha tecnica . Consultar con SSGG.	1.00	U		
3.15	Suministro e instalación de canaleta en metal galvanizado calibre 22, 8"x 5"x 5", tapa electrostatica. Para area de cuarto de equipos. Ver más detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		
3.16	suministro y colocación de rotulación, de panel AC, PANEL U.P.S y salida de emergencia (Stikes en vinil , formularios , material en vinil y acrílico) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG y Solicitar aprobación previa de SSGG	1.00	U		
3.17	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U		
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U		
3.19	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexonado de Paneles y registros. Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos.	1.00	Pa		
3.20	Suministro e instalación de Patch cord 3pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	28.00	U		
3.21	Suministro de Organizador de cable 2 U. aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		
3.22	Suministro e Instalación Acometida Principal , en Tubería EMT 1 1/2," .Registros , tuberías y canaletas y Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tubería EMT 1/2" , y Acometida para INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberías Ver detalles en planos. Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra.Ver detalles en planta arq de acometida electrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		
3.23	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica y data en Tubería EMT 3/4",1"y1 1/2" . Ver detalles en planta acometida telefonica y data. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		
3.24	Suministro e instalacion de 4 unid registro dividido en metal de 12"x16"x6" Nema R1 pintado c-16 y 1 unid de registro dividido en metal en forma de L nema r1 , Pintado c-16 gris perla . Ver detalles en acometida princial y data. Solicitar aprobacion de proyectos electricos.	1.00	Pa		
3.25	Suministro e instalación de Main Breaker de 100 amp., monofásico, 240V, NEMA 3, incluye barra para neutro y barra para tierra. Ver detalles en planta acometida electrica. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		
3.26	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		
4.00	PINTURA				
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior y exterior (vigas , columnas y techo) ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.	288.94	M²		
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.	145.91	M²		
5.00	MISELÁNEOS				
5.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de Archivos Comercial . L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .	114.47	PI		
5.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de cocina L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada.	24.01	PI		
6.00	COCINA				
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa Dona Sol. (0.26 M2) Solicitar aprobación previa SSGG. Ver mas detalles en elevacion y detalles cocina.	1.00	p.a		
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos.(0.13ML) Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. Ver mas detalles en elevacion y detalles cocina.	1.00	p.a		
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.30 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	8.39	P²		
6.04	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.y Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Para area de cocina .) Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		
6.05	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 3 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. Ver mas detalles en elevacion y detalles cocina.	34.86	P²		
7.00	PISO				
7.01	Vaciado de muro debajo de meseta con terminacion de piso pulido (0.13 M2) . Ver mas detalles en elevacion y detalles cocina.	1.00	Pa		
7.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado . Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		
7.03	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	35.62	MI		
7.04	Suministro y colocacion de ceramica de piso 0.50cm x 0.50 cm, por demolicion de muro para unificacion de locales 7m2 (incluye zocalo y homologar color existente) ver mas detalle en planta arq dimensionada.	7.00	M²		

9.00	A/A				
9.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	5.00	U		
9.02	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #12 AWG y #10AWG líneas, y #8 AWG línea y dos líneas # 10 para modulo de potencia contactores brakers hasta el programador día semana ubicado en callejon exterior y otros. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos .Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		
9.03	Suministro e instalacion de gabinete metalico con plancha c-16, 25"x15"x10" nema 3R , pintado electrostatica y conexión a tierra para modulo de contactores A/A para programadores, con conductor # 10 desde programador hasta modulo de contactores.	1.00	Pa		
INVERSION					
10.00	DATA				
10.01	Suministro e Instalación gabinete pared 26RU. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.	1.00	Ud		
10.02	Suministro e Instalación de Patch Panel 48 Puertos. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.	1.00	Ud		
10.03	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960- x de 48 pto. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.	1.00	U	suministrado por redes	
11.00	COCINA				
11.01	Suministro e instalación de bebedero. Para cocina . Ver más detalles en ficha técnica. Y planta arq dimensionada.	1.00	U		
12.00	OTROS				
12.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m) . Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro. Ver detalle Jaulas.	3.00	U		
12.02	Confección e instalación Tramería para area deposito , usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 2.90 m). Ver dimensiones y detalles en planta arq dimensionada.	1.00	U		
12.03	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planta arq amueblada. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		
12.04	Suministro y Colocación de escritorios 22"x44" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya para Servicio al Cliente, oficial de caja y area tecnica . Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	U		
12.05	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Encargado de Oficina y encargado comercial. Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		
12.06	Suministro y Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito blanco Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica .Solicitar aprobación SSGG.	2.00	U	suministrado por SSGG	
12.07	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Oficina , enargado comercial . Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		
12.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Oficina Encargado, Servicio al Cliente, area tecnica , oficina encargadoPPEE . Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	9.00	U		
12.09	Suministro y Colocación de Silla Secretarial Negro, con brazos de apoyo para agentes comerciales , area tecnica y oficial de caja. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	6.00	U		
12.10	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área de espera comercial . (Bancos de 4 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	U		
12.11	Suministro y colocación de Asientos Tipo Bancada para Área de espera comercial y area tecnica. (Bancos de 3 asientos). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U		
12.12	Suministro y colocación de Credenza grande para Oficina Encargado , encargada comercial y agente comerciales color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica.Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U		
12.13	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver mas detalles en ficha tecnica y planta arq amueblada.	1.00	U		
12.14	Suministro y colocación de Credenza pequeña para area tecnica. color melamina Haya L=0.80 m (40" x 16"). Ver ficha técnica.Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		
12.15	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG. Y ver mas detalles en ficha tecnica.	4.00	U		
13.00	A/A				
13.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area comercial, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud		
13.02	Suministro y colocacion A/A 18,000btu, pared para area tecnica , Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		
13.03	Suministro y colocacion Pared de 12,000btu, para area de caja y ofic encargadoPPEE . Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre , palometas, canaletas y Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado .Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud		
14.00	LIMPIEZA FINAL				
14.01	Limpieza y Bote Final Escombros	1.00	Pa		
GASTOS INDIRECTOS					
15.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
15.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
15.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
16.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
17.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL