

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA BARRANCA HOYA GRANDE
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Demolición de muros de bloques existentes y bote de escombros. Ver más detalles en planos.	21.50	M²
1.02	Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Ver más detalles en planos.	15.90	M²
1.03	Resane y pañete de muros nueva cocina. Ver detalles en planos.	8.77	M²
1.04	Pañete y terminación áreas afectadas por demolición de muros de bloques. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
1.05	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa
1.06	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	58.81	M²
1.07	Suministro e instalación de cenefa en Sheetrock para cubrir tuberías de A/A de 6 M de largo, 40 cm de alto y 20 cm de ancho en área Centro Técnico. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desinstalación puerta polimetal 0.90 x 2.10 M antigua área caja y antigua cocina. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud
2.02	Desinstalación puerta comercial 0.90 x 2.10 M antigua área Ofic. Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.03	Reinstalación puerta polimetal 0.90 x 2.10 M actual área caja y nueva cocina-comedor. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud
2.04	Reinstalación puerta comercial 0.90 x 2.10 M nueva área Ofic. Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.05	Desinstalación y reinstalación en el mismo lugar (Cambio de giro) puerta de acceso hacia CT. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.06	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Almacén, Archivos, Cuarto de Equipos. Ver mas detalles en planos.	3.00	Ud
2.07	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Oficina Encargado.	68.29	P²
2.08	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (dos paños de h= 0.56 m centrado con separación de 0.26 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos.	41.50	P²
2.09	Suministro e Instalación cortinas PVC horizontales color cherry área ventana fachada frontal acceso área Comercial. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	65.96	P2
2.10	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristal fachada Centro Técnico. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	65.48	P2
3.00	ELECTRICIDAD		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	7.00	Ud
3.02	Salidas circuito especial Tomacorriente SM 110V alambre #10 AWG color negro y blanco .	2.00	Ud
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V .	6.00	Ud
3.04	Colocación de tapas ciegas 2"x4" plásticas.	15.00	Ud
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	8.00	Ud
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	Ud
3.07	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canaletas 35 mm y ángulos externos de 90°. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 - 48W superficiales. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	9.00	Ud
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 7" x 7" - 24W superficiales. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	3.00	Ud
3.10	Suministro e instalación de Panel Led redondo 4" de 3W superficial. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud
3.11	Suministro e instalación de Panel Led redondo 9" de 18W superficial. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud

3.12	Suministro y colocación de rotulados y señalización de circuitos, paneles, fases, líneas, equipos eléctricos en laminado vinil negro para letras, azul en fondo. Realizar formulario para indicaciones. Incluye spray y tape de colores. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.13	Suministro e instalación acometida principal eléctrica desde condulet hasta caja de paneles. Incluye tuberías, registros, conductores eléctricos, riel unitroop, condulet y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa
3.14	Suministro e instalación paneles eléctricos cuarto de equipos. Incluye suministro e instalación de TSA 150 Amp, paneles eléctricos de 8-16 circuitos UPS y de 12-24 circuitos AC. Contemplar tuberías, conectores y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado referido a partidas y planos anexos.	1.00	Pa
4.00 DATA			
4.01	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Incluye certificación Data.	15.00	Ud
4.02	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	15.00	Ud
4.03	Suministro e instalación de Patchcord de 3 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	15.00	Ud
4.04	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
4.05	Suministro e instalación de organizador de cables 2U. Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
4.06	Suministro e instalación acometida principal telefonica y data desde condulet hasta caja de paneles. Incluye tuberías, registros, conductores eléctricos, riel unitroop, condulet y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa
4.07	Suministro e instalación de acometida telefónica para equipos y salidas de data: gabinetes, switch, organizadores, etc. Incluye tuberías, conectores, registros y demás accesorios de instalación. Ver más detalles de materiales en listado referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa
5.00 PINTURA			
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior área baño y nueva cocina-comedor.	45.03	M²
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	90.93	M²
6.00 COCINA			
6.01	Desinstalación y bote de meseta cocina anterior. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
6.02	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.20 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	1.00	Pa
6.03	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
6.04	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
6.05	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta. Solicitar aprobación de SSGG.	36.60	P²
6.06	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina y despensa e=0.10 M	1.00	Pa
6.07	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 bajo meseta fregadero cocina, homologar con existente. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
6.08	Suministro y colocación de zócalos de piso bajo meseta cocina, homologar con existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
6.09	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol área cocina. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
6.10	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
7.00 PISO			
7.01	Suministro y colocación de cerámica de piso porcelanato 0.50 x 0.50 M color blanco área comercial. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	219.54	M²
7.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	21.04	MI
8.00 OTROS			

8.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco área cuarto de equipos. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	107.45	PI
8.02	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m) . Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	1.00	Ud
8.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.92 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	Ud
8.04	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
9.00	A/A		
9.01	Confección e instalación de base en hierro negro con protectores (en angular de 1/4") para condensadores en techo. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	3.00	Ud
9.02	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes de acuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 3/8", 3/4", 1/2", 1/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud
9.03	Suministro e instalación de extractor de aire 12"x12" en área cuarto de equipos. Incluye apertura de hueco y bote de escombros y terminación de mochetas y cantos. Contemplar interconexión eléctrica a registros. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
9.04	Suministro e instalación acometida extractores áreas: cuarto de equipos, Caja, Condensadores de A/A. Incluye extractores simples 12"x12"120V y extractores industriales 18"18"120V, tubería bx de 3/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos. Solicitar ficha técnica y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
9.05	Suministro y colocación de bomba de agua para área: Centro técnico. Ver más detalles en plano. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
INVERSIÓN			
10.00	ELECTRICIDAD		
10.01	Suministro e instalación de Transfer Automático 150 amp . Incluye gabinete metálico de tamaño apropiado conteniendo: 2 contactores de 220 V, un enclavamiento mecánico para contactores, 3 timer on delay 220 V elecmit, un timer off delay 220 V, 2 sensores alto-bajo voltaje y sec. de las fases 1F, 1 selector de 3 posiciones (MAP), 2 luces indicadoras (normal-emerg), ACC de control, canaletas, portafusibles, cables y otros, barra para neutro y para tierra. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Ud
11.00	DATA		
11.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
12.00	COCINA		
12.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud
13.00	OTROS		
13.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
13.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
13.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
13.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
13.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
13.06	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para Centro Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
13.07	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
13.08	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para encargado oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud

13.09	Suministro y colocación de credenza grande área Agentes Comerciales y Área Técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
14.00	A/A		
14.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
14.02	Suministro e instalación de unidad de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
14.03	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
15.00	LIMPIEZA FINAL		
15.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
16.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
16.01	Gastos Administrativo	3.00	%
16.02	Transporte	4.00	%
			Sub-Total
17.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
18.00	ITBIS	18.00	%

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL