

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION GERENCIA DE CONTABILIDAD
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro y colocación de Panel fijo en cristal para cierres antigua ubicación puerta entrada de 3/8" crudo con base inferior y superior con terminales en acero inoxidable y perfil 2 x 4". Homologar con cristales existentes. Ver más detalles en plano.	20.34	P²
1.02	Apertura de hueco en Cristal existente para instalación de puerta comercial. Incluye corte y acondicionamiento de cristal. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.03	Desmante y reinstalación de paneles para cierre lateral en Tramería existente. Ubicar en nueva distribución de closet. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desmante y reinstalación de puerta comercial en marco gris aluminio en entrada Oficina Contabilidad. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U
2.02	Desmante de puertas correderas existentes en Closet tramería. Reinstalar en nueva ubicación. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	3.00	U
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Desmantelación eléctrica y data correspondiente a sistema modular de 6 personas existente. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
3.02	Desmante y reinstalación Plafones para trabajar acometidas eléctricas. Ver mas detalles en planos.	66.23	M2
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	4.00	U
3.04	Reubicación Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	22.00	U
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	32.00	U
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	32.00	U
3.07	Suministro e instalación Acometida Eléctrica y de Data en tubería EMT 3/4" y 1 1/2". Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.00	PISO		
4.01	Desmante de cerámica existente en toda el área. Incluye desmante de zócalos. Ver delimitación y mas detalles en planos.	63.00	M²
4.02	Demolición de chapapote cerámica existente.	63.00	M²
4.03	Suministro y colocación Porcelanato Dante 0.50 x 0.50 m en todas el área, incluye vaciado. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	63.00	M²
4.04	Suministro y colocación zócalos en toda el área en muros de sheetrock y block. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	52.16	MI
4.00	PINTURA		
4.01	Retoque pintura Blanco 00 en Área Intervenida. A realizar por Brigada de Obras SSGG.	1.00	Pa
5.00	OTROS		
5.01	Desmante y reinstalación de Tramería existente en antiguo closet situado en otro espacio de la misma Área. Incluye piezas por cambio de posición. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
5.02	Desmantelación módulos existentes y retiro de escritorios. A realizar por personal de SSGG.	1.00	Pa
6.00	MOBILIARIO		
6.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en Área Común Contabilidad (26 UNDS DE MÓDULOS) , incluye 26 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 26 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 29 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 16 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unión en L de 1.60 m, 2 molduras en T de 1.05 m, 9 molduras en + de 1.05 H y 29 molduras de terminación de 1.05 H. También 156 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
7.00	LIMPIEZA FINAL		
7.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
8.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
8.01	Gastos Administrativo	3.00	%
8.02	Transporte	4.00	%
			Sub-Total
9.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
10.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL