

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION NUEVO ADM. PUERTO PLATA
SECTOR PUERTO PLATA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
PRIMER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL			
1.00	MUROS		
1.01	Demolición muros de bloques existentes según planos.	1.00	Pa
1.02	Terminación mochetas y cantos en área muros de bloques demolidos según planos.	1.00	Pa
1.03	Suministro y colocación muros de bloques en Ofic. Encargado, Tramería Analista Validación, Almacén CT. Incluye picar y anclar muro a piso. Ver detalles en planos dimensionado.	3.35	M²
1.04	Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
1.05	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
1.06	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Áreas: Caja, Tramería Analista Validación, Cobranza, CT (Caja Fuerte), Dintel nuevo acceso puerta Encargado OC, Techo tramería Cobros. Ver más detalles en planos.	59.94	M²
1.07	Suministro e instalación de cenefa en sheetrock área Centro Técnico. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
1.08	Suministro e instalación de muro oficial de caja. Incluye instalación de cristal fijo h=0.3 M L=2.10 M laminado 3% bordes de cristal en perfil de acero inoxidable. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
1.09	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal. Usar Acero de 3/8" fy=2,800 kg/cm², Acero de 1/2" fy=2,800 kg/cm², Hormigón (210 Kg/Cm²). Incluye suministro e instalación de encofrado con plancha plywood 4'x8', biotes 2"x4" en ambas direcciones y demás materiales para instalación para encofrado. Incluye terminación de cantos. Ver más detalles en planos.	0.63	M3
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Cambio de giro en puerta doble acceso principal área comercial. Giro hacia afuera.	1.00	Ud
2.02	Desinstalación de puerta área Encargado y reinstalación en nueva ubicación. Ver detalles en planos.	1.00	Ud
2.03	Desinstalación ventanas en cristal y perfiles de aluminio ubicada donde se colocará nuevo acceso de Ofic. Encargado (Entregar a dueño). Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.04	Desinstalación de puerta de hierro área Almacén CT y reinstalación en nueva ubicación. Ver detalles en planos.	1.00	Ud
2.05	Desinstalación ventana existente Almacén CT lateral izquierdo (entregar a propietario). Ver detalles en planos.	1.00	Ud
2.06	Suministro, confección e instalación de dintel en hierro 1.16 x 0.92 M sobre puerta en hierro reinstalada en nuevo acceso Almacén CT. Incluye pintura homologada con pintura de puerta. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.07	Cierre con candado de seguridad puerta de salida hacia pasillo exterior, Área: Tramería estrecha Soporte Servicio Técnico. Dejar puerta fuera de servicio.	1.00	Ud
2.08	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Acceso caja primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.09	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.85 x 1.76 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Acceso caja primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
2.10	Suministro, confección e instalación de puerta corredera cristal natural y aluminio blanco (2.39 x 2.10 M). Áreas: tramería cobros primer nivel. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
2.11	Suministro, confección e instalación de puerta corredera cristal natural y aluminio blanco (2.39 x 2.10 M). Áreas: tramería CT primer nivel. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
2.12	Suministro e instalación de puerta plegable en PVC closet almacén CT (0.64 x 2.15 M) color cherry. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud
2.13	Suministro e instalación de cristal fijo (0.60 x 0.60 M) área Cuarto de tramerías Comercial. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
2.14	Suministro e instalación de cristal fijo flotante dos paños prensados (1.20 x 1.08 M) área Ofic. Encargado. Ver detalles en planos.	29.28	P²
2.15	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristalel fijo y puerta Ofic. Encargado. Ver diseño y más detalles en planos.	21.76	P²
2.16	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristales frontales fachada Oficina Comercial y puerta de acceso principal.	108.78	P2
3.00	PINTURA		
3.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente primer nivel. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	440.36	M²
3.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes primer nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	343.23	M²
3.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva primer nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	81.18	M²

4.00	PISOS		
4.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato color crema 0.50 x 0.50 M, homologar con existente; en piso de áreas demolidas y nuvos muros revestidos. Incluye pared cerrada en almacén CT. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.64	M²
4.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos primer nivel porcelanato color crema homologar con existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.	20.56	M²
4.03	Desinstalación y bote de cerámica exterior existente para vaciado de rampa discapacitados acceso principal. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
4.04	Suministro y colocación de cerámica de piso exterior en área afectada por demolición para construcción de rampa. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
5.00	PLAFÓN		
5.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en toda el área comercial, incluye instalación rieles y soportes. H=3.07 M.	94.49	M²
6.00	A/A		
6.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas para unidades en Cuarto de Equipos y Ofic. Encargado OC. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
6.02	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensadores para unidades en área Comercial, Cuarto superior para manejadoras (Hueco superior #2). Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	7.00	Ud
6.03	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes deacuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 5/8", 3/8", 3/4", 1/2", 1/4", Tubo PVC 3/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud
7.00	MISELÁNEOS		
7.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Áreas: Tramería comercial, Analistas de validación, Cobros, Soporte Serv. Técnico y CT. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	278.76	PI
7.02	Confección de anaquele en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. Solicitar aprobación previa de SSGG.	5.00	Ud
7.03	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
7.04	Señalización de rampa para discapacitados en cuadro de centro con imagen fondo color azul 0.52 x 0.53 M incluyendo borde, borde en color blanco reflectivo e=0.02 M, diseño interior color azul. Borde de rampa señalizado con color blanco reflectivo e=0.04 M, interior en azul. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
SEGUNDO NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL			
8.00	MUROS		
8.01	Demolición muros de bloques existentes según planos. Incluye terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa
8.02	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa
8.03	Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
8.04	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
8.05	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye dinteles y terminaciones. Ver más detalles en planos.	108.77	M²
9.00	PUERTAS Y VENTANAS		
9.01	Engrase de puerta enrollable en acceso escalera hacia segundo nivel.	1.00	Ud
9.02	Desinstalación de cristales fijos. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud
9.03	Desinstalación de cristal flotante tipo tranzon sobre puerta doble. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
9.04	Desinstalación puerta flotante doble y reinstalación en áreas: Gerencia Mant. De Redes y Gestores de Recursos. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud
9.05	Desinstalación de halones de puertas a inhabilitar ubicadas en: Pérdidas y BDI y Comedor (Entregar a propiestario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud
9.06	Suministro y colocación de sellado con goma siliconizada unión vertical entre puertas dobles a inhabilitar ubicadas en: Pérdidas y BDI y Comedor (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
9.07	Suministro y colocación de sellado con barra metálica horizontal de 1.00 M para cierre entre piso y puertas cristal dobles a inhabilitar ubicadas en: Pérdidas y BDI y Comedor (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud
9.08	Cambio de giro en puerta doble acceso pérdidas y BDI. Giro hacia afuera.	1.00	Ud

9.09	Cierre puerta de salida hacia vuelo exterior, Área: Comedor . Dejar puerta fuera de servicio para personal interno. Uso exclusivo para mantenimiento por parte de personal autorizado.	1.00	Ud
9.10	Suministro e instalación de cristal fijo flotante (1.07 x 3.45 M) área Gerente Pérdidas. Incluye cristal sobre puerta de acceso hacia Ofic. Gerente. Ver detalles en planos.	53.90	P²
9.11	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.90 x 2.10 M). Áreas:Gestor Social, Ofic. Gerente Mant Redes, Abogado Sector. Ver mas detalles en plano.	3.00	Ud
9.12	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.80 x 2.10 M). Áreas:Gerente Pérdidas. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
9.13	Suministro, confección e instalación de puerta corredera cristal natural y aluminio blanco (2.39 x 2.10 M). Áreas: tramería gestores de recursos segundo nivel. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
9.14	Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Acceso caja primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
9.15	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas: Pérdidas y BDI, Comedor, Estar, Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Mantenimiento de Redes. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	450.95	P2
9.16	Suministro y colocación laminado froster oficina Gerente de Pérdidas. Incluye froster puerta de acceso. Ver más detalles sobre diseño y ubicación en planos.	12.67	P²
9.17	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristales y puerta de acceso Pérdidas y BDI. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	114.88	P2
10.00 OTROS			
10.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Áreas: Mantenimiento de Redes. Incluye parillas en cocina para microondas. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	61.85	PI
11.00 PINTURA			
11.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente segundo nivel. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	361.58	M²
11.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes segundo nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	276.88	M²
11.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva segundo nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	213.65	M²
11.04	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo segundo nivel. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	193.21	M²
12.00 PISOS			
12.01	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso comedor e=0.10 M	1.00	Pa
12.02	Suministro e Instalación cerámica piso porcelanato crema 0.50 x 0.50 M áreas muros demolidos y piso bajo meseta comedor. Solicitar aprobación SSGG.	1.00	Pa
12.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos segundo nivel porcelanato color crema homologar con existente. Incluye zócalos meseta cocina y zócalos en áreas demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	57.37	M²
13.00 A/A			
13.01	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensadores en techo. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	8.00	Ud
13.02	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes de acuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 5/8", 3/8", 3/4", 1/2", 1/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud
14.00 MISELÁNEOS			
14.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural área comedor segundo nivel (2.32 x 0.60 M). Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	15.72	P²
14.02	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta en primer y segundo nivel.	65.70	P²
14.03	Suministro y colocación de cerámica revestimiento pared comedor segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	2.94	M²
14.04	Suministro y colocación de listelo segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	3.27	MI
TERCER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL			
15.00 MUROS			
15.01	Demolición muros de bloques existentes según planos. Incluye terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa
15.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye dinteles y terminaciones. Ver más detalles en planos.	140.73	M²
16.00 PUERTAS Y VENTANAS			

16.01	Desinstalación de cristal flotante tipo tranzon sobre puerta doble. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
16.02	Desinstalación de cristales fijos flotantes y posterior reinstalación en oficina Gerente Comercial. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud
16.03	Desinstalación puerta flotante doble y reinstalación en áreas: Gerencia Comercial y Coord. Serv. Técnico. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud
16.04	Desinstalación de halones de puertas a inhabilitar ubicadas en: Salón de Formaciones y Reuniones y Gestión Clientes (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud
16.05	Suministro y colocación de sellado con goma siliconizada unión vertical entre puertas dobles a inhabilitar ubicadas en: Salón de Reuniones y Formaciones (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
16.06	Suministro y colocación de sellado con barra metálica horizontal de 1.00 M para cierre entre piso y puertas cristal dobles a inhabilitar ubicadas en: Salón de Formaciones y Reuniones y Gestión Clientes (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud
16.07	Cambio de giro en puerta acceso doble Salón de Formaciones y Reuniones. Giro hacia afuera.	1.00	Ud
16.08	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.80 x 2.10 M). Áreas: Coord. De Lectura. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud
16.09	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.90 x 2.10 M). Áreas: Analista Validación, Soporte Sist. Comercial. Gestor Ctas. Industriales y Sol.Sum., Gestión Cobros. Ver mas detalles en plano.	4.00	Ud
16.10	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (1.04 x 2.10 M). Áreas: Gestión Clientes. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
16.11	Suministro e instalación de tranzon fijo flotante sobre cristal y puerta acceso Ofic. Gerencia Comercial 2.20 x 0.66 M. Ver más detalles en planos.	16.40	Ud
16.12	Suministro y colocación laminado froster oficina Gerente Comercial. Incluye froster puerta de acceso. Ver más detalles sobre diseño y ubicación en planos.	14.91	P²
16.13	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas: Salón de Formaciones y Reuniones, Gestión Clientes, Coord. Lectura, Analista de Validación, Soporte Sist. Comercial, Servicio Téc., Gestor Ctas Industriales y Sol. Suministros, Gerente Comercial. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	440.01	P2
16.14	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristales y puerta de acceso Salón de Formaciones y Reuniones. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	114.88	P2
17.00 PINTURA			
17.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente tercer nivel. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	371.49	M²
17.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes tercer nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	233.31	M²
17.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva tercer nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	264.70	M²
17.04	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo tercer nivel. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	185.65	M²
18.00 PISOS			
18.01	Suministro e Instalación cerámica piso porcelanato crema 0.50 x 0.50 M áreas muros demolidos. Solicitar aprobación SSGG.	1.00	Pa
18.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos tercer nivel porcelanato color crema homologar con existente. Incluye zócalos en áreas demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	49.26	M²
19.00 A/A			
19.01	Confección e instalación de base tipo palometa para condensadores en lateral derecho y parte posterior edificio. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	4.00	Ud
19.02	Confección e instalación de base en hierro para condensadores en techo. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	6.00	Ud
19.03	Suministro e instalación de andamios para colocación de condensadores tercer en techo desde lateral derecho de edificio. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
19.04	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes de acuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 5/8", 3/8", 3/4", 1/2", 1/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud
20.00 MISELÁNEOS			
20.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Áreas: Analistas Validación. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	43.39	PI
MODULOS OFICINAS LATERAL IZQUIERDO			
21.00 MUROS			

21.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye dinteles y terminaciones. Ver más detalles en planos.	10.48	M²
22.00 PUERTAS Y VENTANAS			
22.01	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas: fachada frontal Encargado Lectura y Gestión OPL. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	25.33	P2
23.00 PINTURA			
23.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	73.46	M²
23.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes tercer nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	30.63	M²
23.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva tercer nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	21.97	M²
23.04	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	9.75	M²
24.00 A/A			
24.01	Confección e instalación de base tipo palometa en para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
25.00 MISELÁNEOS			
25.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Área: Almacén Material Gastable. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	53.31	PI
ALMACÉN POSTERIOR 1N Y 2N (TRANSPORTACION E IMPRESION)			
26.00 HORMIGÓN			
26.01	Hormigón armado f'c=210 Kg/Cm² en rampas para revisión de vehículos e=0.15 M. Usar Acero de 3/8" fy=2,800 kg/cm², Acero de 1/2" fy=2,800 kg/cm². Incluye suministro e instalación de encofrado con plancha plywood 4'x8', biotes 2"x4" en ambas direcciones y demás materiales para instalación para encofrado. Ver más detalles en planos.	2.17	M3
27.00 PUERTAS Y VENTANAS			
27.01	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas:fachada frontal Transportación e Impresión de Facturas. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	90.20	P2
28.00 PINTURA			
28.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	87.57	M²
28.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	24.32	M²
28.03	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	41.84	M²
29.00 A/A			
29.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas en primer nivel. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
29.02	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensador en segundo nivel. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
29.03	Suministro e instalación de extractor de aire 12"x12" en área Impresión segundo nivel. Incluye desmonte de hoja de ventana corredera (entregar a propietarios) y suministro e instalación de vidrio plástico para usar como cubre falso para espacios sobrantes en perímetro extractor de (0.20 x 0.66 M). Contemplar desinstalación y posterior reinstalación de corredera, silicón y demás materiales de instalación para mica plástica. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud
30.00 MISELÁNEOS			
30.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
30.02	Suministro e instalación de cierre en Malla cuadriculada 4"x8"-1/2", con perfiles 2"x2"-20', planchuelas 3/4"x1/8"-20', angular de 1 1/2"x1/8"-20', angular de 2"x1/8"-20', ruedas corredizas 3" y demás materiales de instalación; para almacenamiento de materiales para Gerencia Comercial y Gestores de Recursos en área Almacén. Incluy epuerta corredera del mismo material. Ver más detalles en listado de materiales referidos a partidas y planos anexos.	507.35	P2
30.03	Suministro e instalación de jaula para almacenar herramientas área taller de transportación en Almacén. Usar Malla cuadriculada 4"x8"-1/2", con perfiles 2"x2"-20', planchuelas 3/4"x1/8"-20', angular de 1 1/2"x1/8"-20', angular de 2"x1/8"-20' y demás materiales de instalación. Incluye puerta batiente del mismo material.	124.39	P2

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (TODOS LOS NIVELES)			
31.00	MUROS		
31.01	Excavación y bote zapata de muros de bloques 6" para cierre perimetral en malla ciclónica área parqueos de motores. Ver más detalles en planos.	29.57	M3
31.02	Suministro y colocación muros de bloques 6" B.N.P. (Dos líneas de bloques).		M²
31.03	Suministro y colocación muros de bloques 6" S.N.P. violinados. (Dos líneas de bloques).		Pa
31.04	Vaciado de mortero para anclaje de Tubos 1 1/2" C/2.5 M verticales para cierre en malla ciclónica área parqueo de motores.	1.00	Pa
32.00	PINTURA		
32.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área existente techo. Incluye muros baños, antepecho, columnas. Ver detalles en planos.	78.76	M²
32.02	Pintura Blanco 00 Semigloss área caja escalera #1 y escalera #2. Ver detalles en planos.	1.00	Pa
33.00	MISELÁNEOS		
33.01	Cierre parqueo de motores en malla ciclónica H=6' y 4' Cal.9 Tubos 1 1/2" C/2.5 M. Incluye palometas y alambre de púas tipo mensajero. Incluye Thinner y pintura antióxido gris. Ver más detalles en planos.	17.79	MI
33.02	Puerta corrediza en parqueo para motores. Usar tubos de 1 1/2", planchuela 1/2" x 1/8", angular 2" x 20x 1/8. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa
33.03	Suministro y colocación de paragomas en material goma reflectivo.	19.00	Ud
EDIFICIO COMERCIAL Y ADM (TODOS LOS NIVELES), MODULOS LATERALES Y ALMACEN POSTERIOR			
34.00	ELECTRICIDAD		
34.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Considerar un ahorro de un 30% en precio unitario de salida.	45.00	Ud
34.02	Salidas circuito especial Tomacorriente SM 110V alambre #10 AWG color negro y blanco primer y segundo nivel edificio comercial y administrativo.	8.00	Ud
34.03	Salidas Tomacorrientes AC 220V área Impresión.	1.00	Ud
34.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	84.00	Ud
34.04	Suministro y colocación de tapas ciegas 2"x4" plásticas edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	1,000.00	Ud
34.05	Colocación de tapas ciegas redondas metálicas edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	100.00	Ud
34.06	Salidas Interruptores Sencillos edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Considerar un ahorro de un 10% en precio unitario de salida.	60.00	Ud
34.07	Salidas Interruptores Dobles edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Considerar un ahorro de un 10% en precio unitario de salida.	7.00	Ud
34.08	Salidas Interruptores Triples edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	4.00	Ud
34.09	Salidas Interruptores 3Way edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Considerar un ahorro de un 10% en precio unitario de salida.	3.00	Ud
34.10	Salidas Interruptores 4Way edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	1.00	Ud
34.11	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canaletas 35 mm y ángulos externos de 90°. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud
34.12	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 48W empotradas. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	20.00	Ud
34.13	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 48W superficiales. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	56.00	Ud
34.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 12" x 12" x 24W empotradas. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	28.00	Ud
34.15	Suministro e instalación de Panel Led redondo 8". Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	21.00	Ud
34.16	Salidas Ojos de buey tipo panel LED 5" de diámetro 6 Watts. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	3.00	Ud
34.17	Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca colgante 24 W Tipo secadora. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud
34.18	Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca exterior 24 W Tipo cobra. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	8.00	Ud
34.19	Suministro e instalación base lámparas exterior en tubo 2" Hierro Negro empotrado a piso con vaciado Hormigón 210 Kg/Cm2 sección 0.25x0.25 M H=0.4 M (2 Ud). Incluye corte tubo y soldadura. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud

34.20	Conexión eléctrica puertas enrollables motorizadas (shutter) fachada frontal área comercial primer nivel. Ver máqs detalles en planos.	2.00	Ud
34.21	Suministro e instalación de equipos de potencia: Suministro e instalación TSA 300 Amp ITH 375 Amp, TSA incluye barraje de neutro y terminales de aluminio tipo silla Suministro e Instalación Panel Board 400 Amp monofásico. Suministro e instalación Panel Board 200 Amp monofásico UPS. Suministro e instalación de programador Días/ Semanas tanto para luminarias como para aires acondicionados, en el último caso usar módulos programados de acuerdo a distribución en planos. Suministro e instalación de conexión general a tierra (todos los circuitos eléctricos). Suministro e instalación de acometida de entrada y salida UPS de 15 KVA y UPS 2.5 KVA, incluye acometida Panel UPS #1 y Panel UPS #2, registro data 0.75 x 0.45 x 0.40 M en zinc galvanizado dividido, alambre eléctrico de entrada y salida acometida #6 AWG. UPS's serán suministrados por Servicios Generales. Solicitar Fichas Técnicas y Aprobación de SSGG. Ver detalles de materiales en listado de materiales referido a partidas. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
34.22	Suministro e instalación en primer nivel de: canaletas metálicas 11"x6"x6" de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56 y canaletas metálicas de data 8"x4"x4" con las mismas especificaciones, ángulos de 90 grados. Registros metálicos 10"x10"x4" data Nema 1 y tuberías EMT 2" y 1 1/2", incluye riel unitroop y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
34.23	Suministro e instalación en segundo nivel de: canaletas metálicas data 6"x4"x4" con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa color blanco 00. Registros metálicos 8"x8"x4" data Nema 1, incluye ángulos de 90 grados, tubería PVC 2" y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
34.24	Suministro e instalación en tercer nivel de: canaletas metálicas data 3"x3"x4" con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa color blanco 00. Registros metálicos 8"x8"x4" data Nema 1, incluye ángulos de 90 grados, Panel 8-16 circuitos UPS 1F 125 amp., tubería PVC 2" y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
34.25	Suministro e instalación acometida eléctrica área común (estar) segundo nivel: Usar alambre eléctrico AWG #8 color negro dos fases, alambre eléctrico AWG #8 color blanco neutro, alambre eléctrico AWG #12 color verde tierra. Ver detalles de materiales en listado de materiales referidos a partidas. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
34.26	Suministro e instalación acometida panel UPS Gerencia Mant. Redes segundo nivel: Usar alambre eléctrico AWG #8 color rojo dos fases, alambre eléctrico #8 color blanco neutro, conectar tierra del panel AC existente (ver plano).	1.00	Pa
34.27	Suministro e instalación acometida panel AC #1. Incluye alambre negro AWG #2 dos fases y neutro #6 blanco, conexión a tierra con alambre #8 color verde desde panelboard eléctrico 400 Amp hasta el panel AC #1.	1.00	Pa
34.28	Instalación acometida panel UPS #3 desde el cuarto de generador hasta el panelboard 200 Amp UPS. Conductores existen en el terreno, sólo contemplar instalación y complemento de 25 pies por fase de alambre #6 AWG color rojo dos fases, blanco neutro y verde tierra.	1.00	Pa
34.29	Instalación acometida panel UPS #4 desde el cuarto de generador hasta el panelboard 200 Amp UPS. Conductores existen en el terreno, sólo contemplar instalación y complemento de 25 pies por fase de alambre #6 AWG color rojo dos fases, blanco neutro y verde tierra.	1.00	Pa
34.30	Suiministro e instalación de Masterground, incluye barra de cobre, aisladores tipo manzanita, base de metal, terminales de aluminio tipo silla 1/0 y 2/0. Ubicación: Cuarto de Equipos y próximo a Registro Eléctrico y Data C. Solicitar ficha técnica y aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	Pa
34.31	Suministro e instalación acometida potencia de generador eléctrico 100 Kva monofásico desde la caja de conexiones del generador hasta la entrada del contactor de emergencia TSA. Incluye conductores eléctricos 1/0 y 2/0, conductores remotos y cargador de baterías. Incluye suministro e instalación de mofler, ductería ventilación radiador. Incluye instalación tanque de combustible externo (gasoil). Considerar suministro e instalación de extractor 18"x18" industrial y ventanas acústicas disipadoras de ruido. Ver detalles en listado de materiales referido a partida y en planos.	1.00	Pa
34.32	Instalación generador existente 60 Kw. Incluye traslado con grúa a nueva ubicación. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
34.33	Suministro e instalación acometida para alimentación circuitos de lámparas exteriores. Incluye controlador. Ver más detalles en listado de materiales referidos a partidas y planos relacionados.	1.00	Pa
34.34	Suministro e instalación de acometida panel área común segundo nivel. Conectar desde escalera hacia 3er nivel hasta panel AC en comedor. Usar alambre #8 negro dos líneas, netro #8 blanco, tierra #12 verde.	1.00	Pa
34.35	Suministro e instalación acometida eléctrica panel AC módulos oficinas laterales hasta panel AC #1 cuarto de máquinas. Incluye alambre eéctrico #6 y #8. Ver más detalles en lista de materiales rederidos a partida y planos anexos.	1.00	Pa
34.36	Desmantelación y reinstalación plafón existente en módulos de oficinas laterales para instalación de tuberías eléctricas EMT. Ver detalles en planos.	1.00	Pa

34.37	Suministro e instalación acometidas eléctricas aires acondicionados primer, segundo y tercer nivel, módulos de oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Incluye tubería, registros y demás accesorios. Ver más detalles en listado de materiales referidos a partidas y planos.	1.00	Pa
34.38	Suministro y colocación de rotulados y señalización de circuitos, paneles, fases, líneas, equipos eléctricos en laminado vinil negro para letras, azul en fondo. Realizar formulario para indicaciones. Incluye spray y tape de colores. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
34.39	Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación eléctrica. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
34.40	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
35.00	DATA		
35.01	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Incluye certificación Data.	191.00	Ud
35.02	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	191.00	Ud
35.03	Suministro e instalación de Patchcord de 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	188.00	Ud
35.04	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	10.00	Ud
35.05	Suministro e Instalación de Switch Cisco 2960-S 24 puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
35.06	Suministro e Instalación de Switch Cisco 2960-S 48 puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	3.00	Ud
35.07	Suministro e instalación de organizador de cables 2U. Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.	14.00	Ud
35.08	Suministro y colocación de sogas de nylon 3/8" para sondear tuberías de fibra óptica desde el poste del condulet hasta el gabinete ubixado en el cuerto de equipos. Incluye suministro e instalación condulet de 3".	1.00	Pa
INVERSIÓN			
PRIMER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL			
36.00	APARATOS ELÉCTRICOS		
36.01	Suministro y colocación de bebedero en áreas: Caja, Serv. Al Cliente y Cocina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación de SSGG.	3.00	Ud
36.02	Suministro y colocación de nevera en áreas: cocina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud
37.00	MOBILIARIOS		
37.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble área Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
37.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
37.03	Suministro y Colocación de escritorios 20"x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Servicio al Cliente, Gestor Bonoluz y Centro Técnico primer nivel. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	5.00	Ud
37.01	Suministro y Colocación de escritorios 20"x40" en metal plateado y tope en cristal templado 3/8", para Servicio al Cliente y Oficial Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
37.04	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Oficial Caja. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
37.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech, con cuerpo de 2 gavetas color Beech, para Encargado Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
37.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" en metal plateado y tope en cristal templado 3/8", para Encargado OC y Encargado de Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
37.07	Suministro y colocación de sillas color negro para área de espera primer nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	16.00	U
37.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Encargado OC, Encargado Servicio al Cliente y Encargado de Cobranza primer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	Ud
37.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra con brazo para Servicio al Cliente y Gestor Bonoluz primer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	5.00	Ud
37.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Encargado OC, Encargado Servicio al Cliente, Encargado Cobranza y Encargado Centro Técnico primer nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud

37.11	Suministro y colocación módulo de informaciones. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
37.12	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios reutilizados área Cobranza y nuevos espacios habilitados, bajo escritorios tope cristal área Servicio al Cliente. Ver mpas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	15.00	Ud
37.13	Suministro y colocación de lockers 15 casillas. Ver más detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
	Mobiliario a transportar reusado de Oficina 2204-Puerto Plata Sur		
37.14	Traslado y ubicación de mobiliario a reutilizar. Ver detalles en planos.	1.00	Viaje
38.00	A/A		
38.01	Suministro e instalación de unidad de 3 toneladas tipo cassette en área comercial. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	3.00	Ud
38.02	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared en áreas: Oficina de Encargado. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
SEGUNDO NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL			
39.00	APARATOS ELÉCTRICOS		
39.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
40.00	MOBILIARIOS		
40.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Pérdidas y BDI (18 UNDS DE MÓDULOS) . Incluye 18 paneles 0.80x1.60 M en tela gris, 21 paneles de 0.70 x 1.05 M en tela gris, 21 molduras de terminación de 1.05 H, 15 molduras de union en T de 1.05 M, 6 molduras de terminación en L de 1.05, 18 topes de 0.80x0.60 M en melamina, 108 palometas para fijar tope a panel, 18 gabinetes de 0.80 M en melamina. Ver más detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
40.02	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Mantenimiento de redes (7 UNDS DE MÓDULOS) . Incluye 7 paneles de 0.80 x 1.60 M en tela gris, 9 paneles de 0.70x 1.05 M en tela gris, 9 molduras de terminación de 1.05 H, 5 molduras de unión en T de 1.05 M, 7 Topes de 0.80 x 0.60 M en melamina, 42 palometas para fijar tope a panel, 7 gabinetes de 0.80 M en melamina. Ver más detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
40.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor segundo nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	Ud
40.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor segundo nivel. Ver más detalles en planos y fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	28.00	Ud
40.05	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Gerente de Pérdidas, Gerente Mant. De Redes, Encargado Gestión Social. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
40.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Gestores de Recursos y Abogado de Sector segundo nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
40.07	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Encargado OC, Encargado Servicio al Cliente y Servicio al Cliente primer nivel, Encargado Técnico y Encargado Lectura segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	11.00	Ud
40.08	Suministro y colocación de sillas secretariales negra con brazo para Pérdidas-BDI, Mantenimiento de Redes, Gestores Recursos, Gestión Social segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	31.00	Ud
40.09	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Abogado Sector segundo nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
40.10	Suministro y colocación de Sofá Monza de 3 asientos color negro en Vinil en área común (estar/ espera). Ver detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
40.11	Suministro y colocación de Mesa Centro con tope en cristal negro y acero inoxidable para área común (estar/ espera). Ver detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
40.12	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios área Gerente Pérdidas, Encargado Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Gerente Mant. de Redes. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	Ud
40.13	Suministro y colocación de masetero de hormigón con planta decorativa.	1.00	Ud
40.14	Suministro y colocación de credenza grande área Gestores Recursos. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
40.15	Suministro y colocación de credenza pequeña área Gerente Mant. De Redes. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud

	Mobiliario a transportar reusado de Oficina 2204-Puerto Plata Sur		
40.16	Traslado y ubicación de mobiliario a reutilizar. Ver detalles en planos.	1.00	Viaje
41.00	A/A		
41.01	Suministro e instalación de unidad de 3 toneladas pared Inverter en áreas: Pérdidas y BDI. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
41.02	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared en áreas: Comedor (2 ud), Mant. De Redes (1 ud). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	3.00	Ud
41.03	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared en áreas: Ofic. Gerente Mant. Redes, Abogado Sector, Gestión Social. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	3.00	Ud
TERCER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL			
42.00	APARATOS ELÉCTRICOS		
42.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
43.00	MOBILIARIOS		
43.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Gestión Cobros (3 UNDS DE MÓDULOS), Incluye 2 paneles de 0.80 x 1.60 M en tela gris, 4 paneles de 0.70 x 1.05 M en tela gris, 4 molduras de terminación en de 1.05 M, 2 moldura de unión en T de 1.05 M, 3 Topes de 0.80 x 0.60M en melamina, 2 molduras de terminación en L, 18 palometas para fijar tope a panel, 3 gabinetes de 0.80 M en melamina . Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
43.02	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Gestión Clientes (2 UNDS DE MÓDULOS), Incluye 2 paneles de 0.80 x 1.60 M en tela gris, 3 paneles de 0.70 x 1.05 M en tela gris, 3 molduras de terminación en L de 1.05 M, 1 moldura de unión en T de 1.05 M, 2 Topes de 0.80 x 0.60M en melamina, 12 palometas para fijar tope a panel, 2 gabinetes de 0.80 M en melamina . Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
43.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para salón de reuniones tercer nivel. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
43.04	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Analistas Validación. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
43.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Soporte Sistema Comercial, Gestores de Ctas. Industriales y Solic. Suministros. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud
43.06	Suministro y colocación de mesa redonda de Conferencias de 1.00 mt diámetro, tope caoba, base metal tambor con sistema de cableado para teléfono, internet y electricidad en Gerente Comercial. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
43.07	Suministro y colocación de mesa de trabajo en pino tratado 1.40 x 0.65 M, h=0.90 para Soporte Sistema Comercial. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
43.08	Suministro y colocación de sillas color negro para área Salón de Reuniones. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	48.00	U
43.09	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Gerente Comercial, Gestor de Ctas. Y Solic. De Suminist. tercer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	11.00	Ud
43.10	Suministro y colocación de sillas secretariales con brazo negra para Gestión Clientes, Gestión Cobros, Coord. Lectura, Gestor Ctas. Industriales Y Solic. Suministros, Coord. Serv. Técnico y Soporte Serv. Técnico, Soporte Sist. Comercial, Analista Validación, mesa reuniones Gerencia Comercial tercer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	14.00	Ud
43.11	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Gerencia Comercial tercer nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
43.12	Suministro y colocación de Sofá Monza de 3 asientos color negro en Vinil en área común (estar/ espera). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
43.13	Suministro y colocación de Mesa Centro con tope en cristal negro y acero inoxidable para área común (estar/ espera). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	Ud
43.14	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios área Gerente Pérdidas, Encargado Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Gerente Mant. de Redes. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	Ud
43.15	Suministro y colocación de masetero de hormigón con planta decorativa.	1.00	Ud
43.16	Suministro y colocación de tarro con planta decorativa.	1.00	Ud
43.17	Suministro y colocación de credenza grande área Salón Formaciones y Reuniones. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud

43.18	Suministro y colocación de credenza pequeña área Gestión Clientes, Gestor Ctas. Industriales, Coord. Serv. Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
	Mobiliario a transportar reusado de Oficina 2204-Puerto Plata Sur		
43.19	Traslado y ubicación de mobiliario a reutilizar. Incluir mobiliario en viajes contemplados en 1er y 2do nivel. Partida colocada para conocimiento general. Ver detalles en planos.		
44.00	A/A		
44.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared en áreas: Gestión Clientes (1 ud), Salón Formaciones y Reuniones (2 ud). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	3.00	Ud
44.02	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared en áreas: Coord.Lectura, Analista Validación, Gestor Ctas, Ind. Y Solicitud Suminist., Coord. Serv. Técnico y Soporte Serv. Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	4.00	Ud
MODULOS OFICINAS LATERALES			
45.00	APARATOS ELÉCTRICOS		
45.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
46.00	MOBILIARIOS		
46.01	Suministro y Colocación de escritorios 18"x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Ofic. Lectura y Gestión OPL. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
46.02	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Gestores de OPL. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
46.03	Suministro y colocación de sillas secretariales negra conbrazo para Ofic. Lectura y Gestión OPL. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud
46.04	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Ofic. Lectura. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
46.05	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios área Gerente Pérdidas, Encargado Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Gerente Mant. de Redes. Ver mpas detalles en planos. Solicitar aprovación previa de SSGG.	2.00	Ud
46.06	Suministro y colocación de organizador de facturas área Centro de Lectura. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
46.07	Suministro y colocación de lockers 15 casillas. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
ALMACÉN POSTERIOR 1N Y 2N (TRANSPORTACION E IMPRESION)			
47.00	APARATOS ELÉCTRICOS		
47.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
48.00	MOBILIARIOS		
48.01	Suministro y Colocación de escritorios 18"x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Transportación. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
48.02	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Transportación e Impresión Lectura. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
48.03	Suministro y colocación de sillas secretariales negra con brazo para Transportación. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud
48.04	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Transportación e Impresión. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
48.05	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Impresión Facturas. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	Ud
49.00	A/A		
49.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared en áreas: Comedor (2 ud), Mant. De Redes (1 ud). Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (TODOS LOS NIVELES)			
50.00	DATA		
50.01	Suministro e instalación Gabinete de 26 U. Incluye alimentación desde Gabiente primer nivel (Cuarto de equipos) hacia los diferentes niveles del edificio. Contemplar dos cables UTP de alimentación. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	2.00	Ud

50.02	Suministro e instalación Gabinete de 12 U. Incluye alimentación desde Gabinete primer nivel (Cuarto de equipos) hacia los diferentes niveles del edificio. Contemplar dos cables UTP de alimentación. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	2.00	Ud
50.03	Suministro e instalación acometida de data módulos oficinas laterales hacia las diferentes salidas existentes. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa
51.00	MISCELÁNEOS		
51.01	Suministro e instalación de brazo mecánico área acceso hacia parqueos, L= 3.50 M H=1.2 M. Ver ubicación en plano. Incluye vaciado en Hrm para anclaje y demás actividades involucradas para instalación.	1.00	Pa
52.00	LIMPIEZA FINAL		
52.01	Limpieza y bote final de escombros. Incluye lavado a presión de pasillos, patio y área frontal.	1.00	Pa
GASTOS INDIRECTOS			
53.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
53.01	Gastos Administrativo	3.00	%
53.02	Transporte	4.00	%
			Sub-Total
54.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
55.00	ITBIS	18.00	%

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



