

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION OFICINA GUAYUBIN  
SECTOR MAO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Desmonte de muros de sheetrock existentes.	20.55	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock área caja. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	84.20	M²
1.03	Confección de dos Cenefas en sheetrock para recorrido tubería A/A. Incluye terminación y pintura. <b>Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.90	M²
1.04	Demolición muro de block frontal entre pórtico para instalación de ventanal fijo y nueva ubicación de puerta frontal (3.89 x 2.60 m). Incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	10.11	M²
1.05	Suministro y colocación de blocks para cierre parte frontal por nuevo diseño de fachada. Ver más detalles en planos.	8.78	M²
1.06	Fraguache.	17.57	M²
1.07	Empañete.	17.57	M²
1.08	Demolición en muro de block posterior para ampliar hueco de puerta acceso al patio (0.10 x 2.10 m). Incluye acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
1.09	Apertura de hueco en muro de block para instalación ventana en Cocina (0.80 x h=0.80 m). Incluye acondicionamiento de cantos.	1.00	Pa
1.10	Suministro y colocación de blocks para muro meseta fregadero, fijar bastones con epóxido. Ver mas detalles en plano.	1.08	M²
1.11	Fraguache.	2.43	M²
1.12	Empañete.	2.43	M²
1.13	Suministro y colocación de blocks para cierre hueco ventana en cuarto de equipos (1.20 x 1.00 m). Ver más detalles en planos.	1.20	M²
1.14	Fraguache.	2.40	M²
1.15	Empañete.	2.40	M²
1.16	Suministro y colocación de blocks para cierre hueco antigua ventana en muro divisorio local anexo (0.98 x 1.75 m). Ver más detalles en planos.	1.72	M²
1.17	Fraguache.	3.43	M²
1.18	Empañete.	3.43	M²
1.19	Apertura de hueco en muro de block para colocación de extractor en cuarto de equipos. Incluye acondicionamiento de cantos.	1.00	Pa
1.20	Suministro y colocación muros de cristal de 3/8" claro en perfilería P-40, incluye canteado 3/8", base y tapa en perfilería P-40 en <b>Oficina Encargada. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	76.05	P²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Desmonte ventana celosía aluminio en parte frontal. Incluye desmonte de protector. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.02	Desmonte y reinstalación de puerta comercial frontal por nueva ubicación según diseño. Incluye desmonte panel fijo en cristal (Entregar a SSGG). Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.03	Desmonte y reinstalación de Puerta Enrollable frontal por nueva ubicación de puerta de entrada a OC. Incluye mantenimiento general de la puerta (engrase, pintura aluminio 11 y cambio de flejes). Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.04	Desmonte puerta Tipo Protector en parte posterior. Entregar al dueño del local. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.05	Desmonte y reinstalación Puerta Polimental existente en <b>Acceso Área Técnica actual. Colocar en Depósito según nueva distribución.</b> Incluye pata de chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.06	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	7.00	U
2.07	Suministro e instalación Puerta Polimetal (1.00 x 2.10 m) para <b>Acceso desde el Área Comercial al Área Técnica</b> , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.08	Desmonte ventana celosía aluminio en muro divisorio local anexo. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa

2.09	Desmante protector en hueco de ventana posterior. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.10	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficina Encargada</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U
2.11	Suministro, confección e instalación de ventanas correderas de cristal en Cocina (0.80 x 0.80 m). Ver mas detalles en plano.	6.89	P <sup>2</sup>
2.12	Suministro y colocación cristal de 3/8" claro en Ventanales Fijos Frontales (2.10 x 1.70 m y 1.33 x 1.70 m). <b>Ver diseño y mas detalles en planos y elevaciones. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	62.74	P <sup>2</sup>
2.13	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales frontales y puerta comercial frontal, usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	83.08	P <sup>2</sup>
2.14	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para Panel fijo y puerta comercial <b>Oficina Encargado</b> (dos paños de h= 0.60 m centrado con separación de 0.30 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas). Ver diseño y más detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	43.64	P <sup>2</sup>
2.15	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC en ventanales frontales. Medidas huecos (1 und de 2.10 x 1.70 m y 1 und de 1.33 x 1.70 m). Ver mas detalles en plano.	89.06	P <sup>2</sup>
2.16	Suministro, confección e instalación de protector en hierro para ventanales frontales (huecos 2.10 x 1.70 m y 1.33 x 1.70 m) tipo planchuelas horizontales de 1" x 1 1/2", incluye pintura óxido negro. Ver detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	78.30	P <sup>2</sup>
<b>4.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
4.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	6.00	U
4.02	Reubicación Salidas Tomacorriente SM 110V.	2.00	U
4.03	Reubicación Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	6.00	U
4.04	Reubicación Salidas Interruptores Sencillos.	10.00	U
4.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	14.00	U
4.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	14.00	U
4.07	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.	1.00	U
4.08	Salidas bombillas LED 10 watts.	1.00	U
4.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 48 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	7.00	U
4.10	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 12", 24 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	U
4.11	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 8.8", 18 watts Superficiales. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	3.00	U
4.12	Suministro e instalación de Lámpara tipo Secadora LED para exterior luz blanca en parte frontal y posterior, con bombilla 35 watts, bajo consumo. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
4.13	Suministro e instalación de Patch cord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica.	16.00	U
4.14	Suministro de Organizador de cable 2 U. <b>A suplir por Redes Telemáticas.</b>	1.00	U
4.15	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexonado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
4.16	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
4.17	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U
4.18	Suministro y colocación de Extractor de 10" en área cuarto de equipos, incluir encendido desde interruptor, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
4.19	Suministro e Instalación Acometida Principal en Tubería EMT 1 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa

4.20	Suministro e Instalación Acometida Data en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>5.00</b>	<b>PISO</b>		
5.01	Demolición en piso callejón existente para soterrar tubo PVC 1 1/2" y 3/4" para acometida eléctrica y Data. Incluye acondicionamiento posterior y terminación de superficie.	1.00	Pa
5.02	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	81.03	MI
<b>6.00</b>	<b>COCINA</b>		
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	0.88	M²
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	1.47	MI
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.47 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	9.49	P²
6.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa
6.05	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
6.06	Confección de registro 0.60x0.60 P/descarga cocina. Ver ubicación en plano.	1.00	Pa
6.07	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y 3 puertas bajo meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	50.10	P²
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>		
7.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo (Una mano de pintura).	310.28	M²
7.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.	170.89	M²
7.03	Pintura Azul Edenorte para columnas y vigas Área Comercial, incluye pintura Base.	31.19	M²
<b>8.00</b>	<b>OTROS</b>		
8.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	2.00	U
8.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.92 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	U
8.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en <b>Área de Archivos</b> . L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	121.85	PI
8.04	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). <b>Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa
<b>9.00</b>	<b>A/A</b>		
9.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
9.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 3 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
9.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" redondos. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	4.00	U
9.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica A-A, incluye caja Breaker, Breaker, puesta a tierra, registros, tubería EMT de 1" y 3/4", Tubería de Cobre de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4". Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
<b>INVERSION</b>			
<b>10.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
10.01	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
10.02	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960 24 Ptos (A Suplir por REDES TELEMÁTICAS). Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
10.03	Suministro e instalación de Gabinete de 12 U. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
<b>11.00</b>	<b>COCINA</b>		
11.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U
<b>12.00</b>	<b>OTROS</b>		

12.01	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya para <b>Encargado CT y Servicio al Cliente</b> . Ver mas detalles en plano y ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U
12.02	Suministro y colocación de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para <b>Encarga de Oficina</b> . Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
12.03	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
12.04	Suministro y Colocación de Silla Secretarial Negro, con brazos de apoyo para <b>Encargado CT y Servicio al Cliente</b> . Ver mas especificaciones en ficha técnica.	2.00	U
12.05	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para <b>Encargado Oficina</b> . Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
12.06	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para <b>Oficina Encargado y Servicio al Cliente</b> . Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U
12.07	Suministro y colocación de sillas Party color negro para <b>Área de espera comercial y CT</b> . Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	11.00	U
12.08	Suministro y colocación de Credenza grande para <b>Oficina Transportación, Oficina Gerente Mantenimiento Redes, Gerente de Pérdidas y OPL</b> color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U
12.09	Suministro y colocación de mesa plástica plegable cuadrada para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
12.10	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U
13.00	<b>A/A</b>		
13.01	Suministro e instalación de unidades de 1 tonelada pared en Área de Caja y Oficina Encargada. Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	2.00	U
13.02	Suministro e instalación de unidades de 1.5 tonelada pared en Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U
13.03	Suministro e instalación de unidades de 3 toneladas de Piso-Techo en Área Comercial. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U
14.00	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
14.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
15.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
15.01	Gastos Administrativo	3.00	%
15.02	Transporte	4.00	%
			<b>Sub-Total</b>
16.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
17.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL