

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro y colocación de Panel fijo en cristal para cierres antigua ubicación puerta entrada de 3/8" crudo con base inferior y superior con terminales en acero inoxidable y perfil 2 x 4". Homologar con cristales existentes. Ver más detalles en planos.	20.34	P²		RD\$ -
1.02	Apertura de hueco en Cristal existente para instalación de puerta comercial. Incluye corte y acondicionamiento de cristal. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Desmonte y reinstalación de paneles para cierre lateral en Tramería existente. Ubicar en nueva distribución de closet. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desmonte y reinstalación de puerta comercial en marco gris aluminio en entrada Oficina Contabilidad. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Desmonte de puertas correderas existentes en Closet tramería. Reinstalar en nueva ubicación. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	3.00	U		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Desmantelación eléctrica y data correspondiente a sistema modular de 6 personas existente. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
3.02	Desmonte y reinstalación Plafones para trabajar acometidas eléctricas. Ver mas detalles en planos.	66.23	M2		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	4.00	U		RD\$ -
3.04	Reubicación Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	22.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	32.00	U		RD\$ -
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	32.00	U		RD\$ -
3.07	Suministro e instalación Acometida Eléctrica y de Data en tubería EMT 3/4" y 1 1/2". Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
4.00	PISO				RD\$ -
4.01	Desmonte de cerámica existente en toda el área. Incluye desmonte de zócalos. Ver delimitación y mas detalles en planos.	63.00	M²		RD\$ -
4.02	Demolición de chapapote cerámica existente.	63.00	M²		RD\$ -
4.03	Suministro y colocación Porcelanato Dante 0.50 x 0.50 m en todas el área, incluye vaciado. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	63.00	M²		RD\$ -
4.04	Suministro y colocación zócalos en toda el área en muros de sheetrock y block. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	52.16	MI		RD\$ -
4.00	PINTURA				RD\$ -
4.01	Retoque pintura Blanco 00 en Área Intervenida. A realizar por Brigada de Obras SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
5.00	OTROS				RD\$ -
5.01	Desmonte y reinstalación de Tramería existente en antiguo closet situado en otro espacio de la misma Área. Incluye piezas por cambio de posición. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
5.02	Desmantelación módulos existentes y retiro de escritorios. A realizar por personal de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
6.00	MOBILIARIO				RD\$ -
6.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en Área Común Contabilidad (26 UNDS DE MÓDULOS) , incluye 26 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 26 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 29 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 16 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unión en L de 1.60 m, 2 molduras en T de 1.05 m, 9 molduras en + de 1.05 H y 29 molduras de terminación de 1.05 H. También 156 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
7.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
7.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
8.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		RD\$ -
8.01	Gastos Administrativo	3.00	%		RD\$ -
8.02	Transporte	4.00	%		RD\$ -
Sub-Total					RD\$ -
9.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		RD\$ -
10.00	ITBIS	18.00	%		RD\$ -
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL