

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Desmonte de muros de sheetrock existentes. Ver más detalles en plano.	32.31	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	46.75	M²		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock para Planificación y Presupuesto (L=2.29 m), incluye cristal fijo de 0.30 x 2.85 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50. Ver detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.04	Suministro e instalación de muro de sheetrock para Calidad y Procesos (L=2.29 m), incluye cristal fijo de 0.30 x 2.85 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50. Ver detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Suministro y colocación de blocks para muro meseta fregadero, fijar bastones con epóxido. Ver mas detalles en plano.	1.08	M²		RD\$ -
1.06	Fraguache.	2.43	M²		RD\$ -
1.07	Empaquete.	2.43	M²		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación de puerta tipo acordeón para kichenette. Ver más detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Desmonte y reinstalación de Puerta comercial existente. Colocar en Oficina Director y Salón de Reuniones. Ver más detalles en plano.	2.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Director Planificación , incluir laminado, usar papel SYDS-50 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Área Control de Gestión (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
2.05	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC en ventanal Área Calidad Y Procesos . Medidas huecos (1 und de 3.94 m x 2.25 m). Ver más detalles en plano.	109.14	Pie²		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Desmantelación eléctrica existente, incluye desmonte de lámparas LED 2 X4 existentes, otros. Entregar a Proyectos Eléctricos SSGG.	10.00	Pa		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver más detalles en planos.	2.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	2.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver más de detalles en planos.	22.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	7.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Ver más detalles en planos.	35.00	U		RD\$ -
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de personal de Redes Telemáticas.	35.00	U		RD\$ -
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 48 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	8.00	U		RD\$ -
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, diámetro 11.8", 24 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	4.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Tubería EMT para conexionado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en plano.	1.00	U		RD\$ -
3.13	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica y de Data Planta de Tuberías y Registros en Tubería EMT 1/2", 3/4" y 2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación de Patch cord 3 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	31.00	U		RD\$ -
4.00	PISO				RD\$ -
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	45.69	MI		RD\$ -
5.00	PINTURA				RD\$ -
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas. (Una mano de pintura). Ver mas detalles en planos.	143.60	M²		RD\$ -
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock. Incluye pintura Base. Ver mas detalles en planos.	110.47	M²		RD\$ -
6.00	COCINA				RD\$ -
6.01	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobación previa SSGG.	0.62	M²		RD\$ -
6.02	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.23	MI		RD\$ -
6.03	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.23 x 0.6 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	7.94	P²		RD\$ -
6.04	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
6.05	Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$ -
6.06	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y 2 puertas bajo meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	47.39	P²		RD\$ -
7.00	A/A				RD\$ -
7.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$ -
7.02	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A . Incluye caja Breaker, Breaker, puesta a tierra, registros, tubería EMT de 3/4". Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
INVERSIÓN					RD\$ -
8.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
8.01	Suministro de Patchpanel de 48 Ptos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U		RD\$ -
8.02	Suministro e instalación de Switch Cisco 2960 S de 48 Ptos. Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.	1.00	U		RD\$ -
9.00	COCINA				RD\$ -
9.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	U		RD\$ -
9.02	Suministro y colocación de nevera ejecutiva de 3.5 pies en Mini-Cocina . Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación de equipo y color previa de SSGG.	1.00	U		RD\$ -
10.00	OTROS				RD\$ -
10.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en Analistas Dirección de Planificación (14 UNDS DE MÓDULOS de 1.06 m incluyendo paneles laterales) , incluye 14 gabinete en parte posterior de 1.00 m en Melamina Haya, 14 topes de 1.00 x 0.60 m en melamina, 22 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 10 paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 6 Molduras de unión en L de 1.60 H, 3 moldura de unión en T de 1.60 H, 28 molduras de terminación de 1.05 H, 2 molduras de unión en +, 84 palometas para fijar topes a panel y demás accesorios para su instalación Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -

10.02	Suministro y colocación de nevera ejecutiva de 3.5 pies en Oficina Director de Planificación. Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación de equipo y color previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
10.03	Suministro y colocación mesa rectangular para Salón de Reuniones, Tipo Attia en caoba largo 2.00 m, profundidad 0.90 m. Solicitar aprobación y ficha técnica a SSGG.	1.00	U		RD\$	-
10.04	Suministro y colocación de sillones ejecutivos para Mesa de Salón de Reuniones color negro y base metal cromada. Ver mas detalles en planos y ficha técnica.	6.00	U		RD\$	-
11.00	A/A				RD\$	-
11.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas tipo cassette en Área de Planificación y Presupuesto y Área Calidad y Procesos. Ver ubicación en plano. Ver más detalles en fichas técnicas. Solicitar aprobación previa de Climatización.	2.00	U		RD\$	-
11.02	Desmante y reubicación de unidad A-A de 12,000 BTU ubicado en Oficina de Director de Planificación. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Climatización.	1.00	U		RD\$	-
11.03	Desmante y reubicación de condensador de unidad A-A de 18,000 BTU ubicado en el Salón de Reuniones . Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Climatización.	1.00	U		RD\$	-
12.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
12.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		RD\$	-
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%		RD\$	-
13.02	Transporte	4.00	%		RD\$	-
Sub-Total					RD\$	-
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		RD\$	-
15.00	ITBIS	18.00	%		RD\$	-
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

