

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Demolición de muros de bloques existentes y bote de escombros. Ver más detalles en planos.	21.50	M²		RD\$ -
1.02	Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Ver más detalles en planos.	15.90	M²		RD\$ -
1.03	Resane y pañete de muros nueva cocina. Ver detalles en planos.	8.77	M²		RD\$ -
1.04	Pañete y terminación áreas afectadas por demolición de muros de bloques. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso, terminación de moquetas y cantos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.06	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Ver más detalles en plano.	58.81	M²		RD\$ -
1.07	Suministro e instalación de cenefa en Sheetrock para cubrir tuberías de A/A de 6 M de largo, 40 cm de alto y 20 cm de ancho en área Centro Técnico. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desinstalación puerta polimetral 0.90 x 2.10 M antigua área caja y antigua cocina. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$ -
2.02	Desinstalación puerta comercial 0.90 x 2.10 M antigua área Ofic. Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.03	Reinstalación puerta polimetral 0.90 x 2.10 M actual área caja y nueva cocina-comedor. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$ -
2.04	Reinstalación puerta comercial 0.90 x 2.10 M nueva área Ofic. Encargado. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.05	Desinstalación y reinstalación en el mismo lugar (Cambio de giro) puerta de acceso hacia CT. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Almacén, Archivos, Cuarto de Equipos. Ver mas detalles en planos.	3.00	Ud		RD\$ -
2.07	Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Oficina Encargado.	68.29	P²		RD\$ -
2.08	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (dos paños de h= 0.56 m centrado con separación de 0.26 m desde perfil piso y separación 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en planos.	41.50	P²		RD\$ -
2.09	Suministro e Instalación cortinas PVC horizontales color cherry área ventana fachada frontal acceso área Comercial. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	65.96	P2		RD\$ -
2.10	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristal fachada Centro Técnico. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de SSGG.	65.48	P2		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	7.00	Ud		RD\$ -
3.02	Salidas circuito especial Tomacorriente SM 110V alambre #10 AWG color negro y blanco .	2.00	Ud		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V .	6.00	Ud		RD\$ -
3.04	Colocación de tapas ciegas 2"x4" plásticas.	15.00	Ud		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	8.00	Ud		RD\$ -
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	Ud		RD\$ -
3.07	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canaletas 35 mm y ángulos externos de 90°. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
3.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 - 48W superficiales. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	9.00	Ud		RD\$ -
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 7" x 7" - 24W superficiales. Ver mas detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Panel Led redondo 4" de 3W superficial. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de Panel Led redondo 9" de 18W superficial. Ver más detalles en planos. Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.	2.00	Ud		RD\$ -
3.12	Suministro y colocación de rotulados y señalización de circuitos, paneles, fases, líneas, equipos eléctricos en laminado vinil negro para letras, azul en fondo. Realizar formulario para indicaciones. Incluye spray y tape de colores. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.13	Suministro e instalación acometida principal eléctrica desde conduit hasta caja de paneles. Incluye tuberías, registros, conductores eléctricos, riel unitroop, conduit y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa		RD\$ -

3.14	Suministro e instalación paneles eléctricos cuarto de equipos. Incluye suministro e instalación de TSA 150 Amp, paneles eléctricos de 8-16 circuitos UPS y de 12-24 circuitos AC. Contemplar tuberías, conectores y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado referido a partidas y planos anexos.	1.00	Pa	RD\$	-
4.00	DATA			RD\$	-
4.01	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Incluye certificación Data.	15.00	Ud	RD\$	-
4.02	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	15.00	Ud	RD\$	-
4.03	Suministro e instalación de Patchcord de 3 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	15.00	Ud	RD\$	-
4.04	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud	RD\$	-
4.05	Suministro e instalación de organizador de cables 2U. Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.	1.00	Ud	RD\$	-
4.06	Suministro e instalación acometida principal telefonica y data desde condulet hasta caja de paneles. Incluye tuberías, registros, conductores eléctricos, riel unitroop, condulet y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa	RD\$	-
4.07	Suministro e instalación de acometida telefónica para equipos y salidas de data: gabinetes, switch, organizadores, etc. Incluye tuberías, conectores, registros y demás accesorios de instalación. Ver más detalles de materiales en listado referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa	RD\$	-
5.00	PINTURA			RD\$	-
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes interior área baño y nueva cocina-comedor.	45.03	M²	RD\$	-
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	90.93	M²	RD\$	-
6.00	COCINA			RD\$	-
6.01	Desinstalación y bote de meseta cocina anterior. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa	RD\$	-
6.02	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.20 x 0.60 m y Fregadero Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencillo. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.	1.00	Pa	RD\$	-
6.03	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa	RD\$	-
6.04	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa	RD\$	-
6.05	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta. Solicitar aprobación de SSGG.	36.60	P²	RD\$	-
6.06	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina y despensa e=0.10 M	1.00	Pa	RD\$	-
6.07	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50 x 0.50 bajo meseta fregadero cocina, homologar con existente. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa	RD\$	-
6.08	Suministro y colocación de zócalos de piso bajo meseta cocina, homologar con existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa	RD\$	-
6.09	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol área cocina. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa	RD\$	-
6.10	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa	RD\$	-
7.00	PISO			RD\$	-
7.01	Suministro y colocación de cerámica de piso porcelanato 0.50 x 0.50 M color blanco área comercial. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	219.54	M²	RD\$	-
7.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	21.04	MI	RD\$	-
8.00	OTROS			RD\$	-
8.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco área cuarto de equipos. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	107.45	PI	RD\$	-
8.02	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	1.00	Ud	RD\$	-
8.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (L= 1.92 m). Ver dimensiones y detalles en plano.	1.00	Ud	RD\$	-
8.04	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa	RD\$	-
9.00	A/A			RD\$	-
9.01	Confección e instalación de base en hierro negro con protectores (en angular de 1/4") para condensadores en techo. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	3.00	Ud	RD\$	-
9.02	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes de acuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 3/8", 3/4", 1/2", 1/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud	RD\$	-
9.03	Suministro e instalación de extractor de aire 12"x12" en área cuarto de equipos. Incluye apertura de hueco y bote de escombros y terminación de mochetas y cantos. Contemplar interconexión eléctrica a registros. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud	RD\$	-
9.04	Suministro e instalación acometida extractores áreas: cuarto de equipos, Caja, Condensadores de A/A. Incluye extractores simples 12"x12"120V y extractores industriales 18"x18"120V, tubería bx de 3/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en planos. Solicitar ficha técnica y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud	RD\$	-

9.05	Suministro y colocación de bomba de agua para área: Centro técnico. Ver más detalles en plano. Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
INVERSIÓN					
10.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
10.01	Suministro e instalación de Transfer Automático 150 amp. Incluye gabinete metálico de tamaño apropiado conteniendo: 2 contactores de 220 V, un enclavamiento mecánico para contactores, 3 timer on delay 220 V elecmit, un timer off delay 220 V, 2 sensores alto-bajo voltaje y sec. de las fases 1F, 1 selector de 3 posiciones (MAP), 2 luces indicadoras (normal-emerg), ACC de control, canaletas, portafusibles, cables y otros, barra para neutro y para tierra. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
11.00	DATA				RD\$ -
11.01	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud		RD\$ -
12.00	COCINA				RD\$ -
12.01	Suministro e instalación de bebederos. Ver más detalles en ficha técnica.	1.00	Ud		RD\$ -
13.00	OTROS				RD\$ -
13.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
13.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
13.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
13.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
13.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Encargado OC. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
13.06	Suministro y colocación de sillas color negro tipo party para Centro Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
13.07	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	4.00	Ud		RD\$ -
13.08	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra para encargado oficina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
13.09	Suministro y colocación de credenza grande área Agentes Comerciales y Área Técnica. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	Ud		RD\$ -
14.00	A/A				RD\$ -
14.01	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
14.02	Suministro e instalación de unidad de 1.5 tonelada pared. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
14.03	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada piso-techo. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$ -
15.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
15.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
16.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		RD\$ -
16.01	Gastos Administrativo	3.00	%		RD\$ -
16.02	Transporte	4.00	%		RD\$ -
Sub-Total					
17.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		RD\$ -
18.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva: La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL