

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>GASTOS</b>					
<b>PRIMER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>				<b>RD\$ -</b>
1.01	Demolición muros de bloques existentes según planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.02	Terminación mochetas y cantos en área muros de bloques demolidos según planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Suministro y colocación muros de bloques en Ofic. Encargado, Tramería Analista Validación, Almacén CT. Incluye picar y anclar muro a piso. Ver detalles en planos dimensionado.	3.35	M²		RD\$ -
1.04	Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.06	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles (incluyendo área caja). Áreas: Caja, Tramería Analista Validación, Cobranza, CT (Caja Fuerte), Dintel nuevo acceso puerta Encargado OC, Techo tramería Cobros. Ver más detalles en planos.	59.94	M²		RD\$ -
1.07	Suministro e instalación de cenefa en sheetrock área Centro Técnico. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.08	Suministro e instalación de muro oficial de caja. Incluye instalación de cristal fijo h=0.3 M L=2.10 M laminado 3% bordes de cristal en perfil de acero inoxidable. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
1.09	Vaciado rampa para discapacitados acceso principal. Usar Acero de 3/8" fy=2,800 kg/cm², Acero de 1/2" fy=2,800 kg/cm², Hormigón (210 Kg/Cm²). Incluye suministro e instalación de encofrado con plancha plywood 4'x8', birotos 2"x4" en ambas direcciones y demás materiales para instalación para encofrado. Incluye terminación de cantos. Ver más detalles en planos.	0.63	M3		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Cambio de giro en puerta doble acceso principal área comercial. Giro hacia afuera.	1.00	Ud		RD\$ -
2.02	Desinstalación de puerta área Encargado y reinstalación en nueva ubicación. Ver detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.03	Desinstalación ventanas en cristal y perfiles de aluminio ubicada donde se colocará nuevo acceso de Ofic. Encargado (Entregar a dueño). Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.04	Desinstalación de puerta de hierro área Almacén CT y reinstalación en nueva ubicación. Ver detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.05	Desinstalación ventana existente Almacén CT lateral izquierdo (entregar a propietario). Ver detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.06	Suministro, confección e instalación de dintel en hierro 1.16 x 0.92 M sobre puerta en hierro reinstalada en nuevo acceso Almacén CT. Incluye pintura homologada con pintura de puerta. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.07	Cierre con candado de seguridad puerta de salida hacia pasillo exterior, Área: Tramería estrecha Soporte Servicio Técnico. Dejar puerta fuera de servicio.	1.00	Ud		RD\$ -
2.08	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Acceso caja primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.09	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.85 x 1.76 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Acceso caja primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$ -
2.10	Suministro, confección e instalación de puerta corredera cristal natural y aluminio blanco (2.39 x 2.10 M). Áreas: tramería cobros primer nivel. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
2.11	Suministro, confección e instalación de puerta corredera cristal natural y aluminio blanco (2.39 x 2.10 M). Áreas: tramería CT primer nivel. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$ -
2.12	Suministro e instalación de puerta plegable en PVC closet almacén CT (0.64 x 2.15 M) color cherry. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$ -
2.13	Suministro e instalación de cristal fijo (0.60 x 0.60 M) área Cuarto de tramerías Comercial. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
2.14	Suministro e instalación de cristal fijo flotante dos paños prensados (1.20 x 1.08 M) área Ofic. Encargado. Ver detalles en planos.	29.28	P²		RD\$ -
2.15	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristalel fijo y puerta Ofic. Encargado. Ver diseño y más detalles en planos.	21.76	P²		RD\$ -
2.16	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristales frontales fachada Oficina Comercial y puerta de acceso principal.	108.78	P2		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente primer nivel. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	440.36	M²		RD\$ -
3.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes primer nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	343.23	M²		RD\$ -
3.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva primer nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	81.18	M²		RD\$ -
<b>4.00</b>	<b>PISOS</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato color crema 0.50 x 0.50 M, homologar con existente; en piso de áreas demolidas y nuvos muros revestidos. Incluye pared cerrada en almacén CT. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.64	M²		RD\$ -
4.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos primer nivel porcelanato color crema homologar con existente. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	20.56	M²		RD\$ -

4.03	Desinstalación y bote de cerámica exterior existente para vaciado de rampa discapacitados acceso principal. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa	RD\$	-
4.04	Suministro y colocación de cerámica de piso exterior en área afectada por demolición para construcción de rampa. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa	RD\$	-
<b>5.00 PLAFÓN</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
5.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" fisurado en toda el área comercial, incluye instalación rieles y soportes. H=3.07 M.	94.49	M²	RD\$	-
<b>6.00 A/A</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
6.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas para unidades en Cuarto de Equipos y Ofic. Encargado OC. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	2.00	Ud	RD\$	-
6.02	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensadores para unidades en área Comercial, Cuarto superior para manejadoras (Hueco superior #2). <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	7.00	Ud	RD\$	-
6.03	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes deacuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 5/8", 3/8", 3/4", 1/2", 1/4", Tubo PVC 3/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud	RD\$	-
<b>7.00 MISELANEOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
7.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Áreas: Tramería comercial, Analistas de validación, Cobros, Soporte Serv. Técnico y CT. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	278.76	PI	RD\$	-
7.02	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	5.00	Ud	RD\$	-
7.03	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa	RD\$	-
7.04	Señalización de rampa para discapacitados en cuadro de centro con imagen fondo color azul 0.52 x 0.53 M incluyendo borde, borde en color blanco reflectivo e=0.02 M, diseño interior color azul. Borde de rampa señalizado con color blanco reflectivo e=0.04 M, interior en azul. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa	RD\$	-
<b>SEGUNDO NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>8.00 MUROS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
8.01	Demolición muros de bloques existentes según planos. Incluye terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa	RD\$	-
8.02	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa	RD\$	-
8.03	Fraguache muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa	RD\$	-
8.04	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	1.00	Pa	RD\$	-
8.05	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye dinteles y terminaciones. Ver más detalles en planos.	108.77	M²	RD\$	-
<b>9.00 PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
9.01	Engrase de puerta enrollable en acceso escalera hacia segundo nivel.	1.00	Ud	RD\$	-
9.02	Desinstalación de cristales fijos. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud	RD\$	-
9.03	Desinstalación de cristal flotante tipo tranzon sobre puerta doble. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud	RD\$	-
9.04	Desinstalación puerta flotante doble y reinstalación en áreas: Gerencia Mant. De Redes y Gestores de Recursos. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud	RD\$	-
9.05	Desinstalación de halones de puertas a inhabilitar ubicadas en: Pérdidas y BDI y Comedor (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud	RD\$	-
9.06	Suministro y colocación de sellado con goma siliconizada unión vertical entre puertas dobles a inhabilitar ubicadas en: Pérdidas y BDI y Comedor (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	1.00	Ud	RD\$	-
9.07	Suministro y colocación de sellado con barra metálica horizontal de 1.00 M para cierre entre piso y puertas cristal dobles a inhabilitar ubicadas en: Pérdidas y BDI y Comedor (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud	RD\$	-
9.08	Cambio de giro en puerta doble acceso pérdidas y BDI. Giro hacia afuera.	1.00	Ud	RD\$	-
9.09	Cierre puerta de salida hacia vuelo exterior, Área: Comedor . Dejar puerta fuera de servicio para personal interno. Uso exclusivo para mantenimiento por parte de personal autorizado.	1.00	Ud	RD\$	-
9.10	Suministro e instalación de cristal fijo flotante (1.07 x 3.45 M) área Gerente Pérdidas. Incluye cristal sobre puerta de acceso hacia Ofic. Gerente. Ver detalles en planos.	53.90	P²	RD\$	-
9.11	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.90 x 2.10 M). Áreas:Gestor Social, Ofic. Gerente Mant Redes, Abogado Sector. Ver mas detalles en plano.	3.00	Ud	RD\$	-
9.12	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.80 x 2.10 M). Áreas:Gerente Pérdidas. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud	RD\$	-
9.13	Suministro, confección e instalación de puerta corredera cristal natural y aluminio blanco (2.39 x 2.10 M). Áreas: tramería gestores de recursos segundo nivel. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud	RD\$	-
9.14	Suministro e instalación Puerta Polimetall (1.00 x 2.1 M), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Área: Acceso caja primer nivel. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud	RD\$	-
9.15	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas: Pérdidas y BDI, Comedor, Estar, Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Mantenimiento de Redes. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	450.95	P2	RD\$	-
9.16	Suministro y colocación laminado froster oficina Gerente de Pérdidas. Incluye froster puerta de acceso. Ver más detalles sobre diseño y ubicación en planos.	12.67	P²	RD\$	-
9.17	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristales y puerta de acceso Pérdidas y BDI. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	114.88	P2	RD\$	-
<b>10.00 OTROS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>

10.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Áreas: Mantenimiento de Redes. Incluye parillas en cocina para microondas. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	61.85	PI		RD\$	-
<b>11.00 PINTURA</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
11.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente segundo nivel. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	361.58	M²		RD\$	-
11.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes segundo nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	276.88	M²		RD\$	-
11.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva segundo nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	213.65	M²		RD\$	-
11.04	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo segundo nivel. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	193.21	M²		RD\$	-
<b>12.00 PISOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
12.01	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso comedor e=0.10 M	1.00	Pa		RD\$	-
12.02	Suministro e Instalación cerámica piso porcelanato crema 0.50 x 0.50 M áreas muros demolidos y piso bajo meseta comedor. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
12.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos segundo nivel porcelanato color crema homologar con existente. Incluye zócalos meseta cocina y zócalos en áreas demolidas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	57.37	M²		RD\$	-
<b>13.00 A/A</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
13.01	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensadores en techo. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	8.00	Ud		RD\$	-
13.02	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes de acuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 5/8", 3/8", 3/4", 1/2", 1/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud		RD\$	-
<b>14.00 MISELÁNEOS</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
14.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural área comedor segundo nivel (2.32 x 0.60 M). <b>Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta.</b>	15.72	P²		RD\$	-
14.02	Confección e Instalación Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos puertas bajo meseta en primer y segundo nivel.	65.70	P²		RD\$	-
14.03	Suministro y colocación de cerámica revestimiento pared comedor segundo nivel. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	2.94	M²		RD\$	-
14.04	Suministro y colocación de listelo segundo nivel. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	3.27	MI		RD\$	-
<b>TERCER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>15.00 MUROS</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
15.01	Demolición muros de bloques existentes según planos. Incluye terminación de mochetas y cantos.	1.00	Pa		RD\$	-
15.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye dinteles y terminaciones. Ver más detalles en planos.	140.73	M²		RD\$	-
<b>16.00 PUERTAS Y VENTANAS</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
16.01	Desinstalación de cristal flotante tipo tranzon sobre puerta doble. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
16.02	Desinstalación de cristales fijos flotantes y posterior reinstalación en oficina Gerente Comercial. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud		RD\$	-
16.03	Desinstalación puerta flotante doble y reinstalación en áreas: Gerencia Comercial y Coord. Serv. Técnico. Ver detalles de ubicación en planos.	2.00	Ud		RD\$	-
16.04	Desinstalación de halones de puertas a inhabilitar ubicadas en: Salón de Formaciones y Reuniones y Gestión Clientes (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud		RD\$	-
16.05	Suministro y colocación de sellado con goma siliconizada unión vertical entre puertas dobles a inhabilitar ubicadas en: Salón de Reuniones y Formaciones (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
16.06	Suministro y colocación de sellado con barra metálica horizontal de 1.00 M para cierre entre piso y puertas cristal dobles a inhabilitar ubicadas en: Salón de Formaciones y Reuniones y Gestión Clientes (Entregar a propietario). Ver más detalles en planos.	4.00	Ud		RD\$	-
16.07	Cambio de giro en puerta acceso doble Salón de Formaciones y Reuniones. Giro hacia afuera.	1.00	Ud		RD\$	-
16.08	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.80 x 2.10 M). Áreas: Coord. De Lectura. Ver mas detalles en plano.	1.00	Ud		RD\$	-
16.09	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (0.90 x 2.10 M). Áreas: Analista Validación, Soporte Sist. Comercial. Gestor Ctas. Industriales y Sol.Sum., Gestión Cobros. Ver mas detalles en plano.	4.00	Ud		RD\$	-
16.10	Suministro, confección e instalación de puerta flotante cristal natural templado (1.04 x 2.10 M). Áreas: Gestión Clientes. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
16.11	Suministro e instalación de tranzon fijo flotante sobre cristal y puerta acceso Ofic. Grencia Comercial 2.20 x 0.66 M. Ver más detalles en planos.	16.40	Ud		RD\$	-
16.12	Suministro y colocación laminado froster oficina Gerente Comercial. Incluye froster puerta de acceso. Ver más detalles sobre diseño y ubicación en planos.	14.91	P²		RD\$	-
16.13	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas: Salón de Formaciones y Reuniones, Gestión Clientes, Coord. Lectura, Analista de Validación, Soporte Sist. Comercial, Servicio Técn., Gestor Ctas Industriales y Sol. Suministros, Gerente Comercial. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	440.01	P2		RD\$	-
16.14	Suministro e Instalación Laminado SDYS-50 (5%) en cristales y puerta de acceso Salón de Formaciones y Reuniones. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	114.88	P2		RD\$	-
<b>17.00 PINTURA</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
17.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente tercer nivel. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	371.49	M²		RD\$	-

17.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes tercer nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	233.31	M²		RD\$	-
17.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva tercer nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	264.70	M²		RD\$	-
17.04	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo tercer nivel. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	185.65	M²		RD\$	-
<b>18.00</b>	<b>PISOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
18.01	Suministro e Instalación cerámica piso porcelanato crema 0.50 x 0.50 M áreas muros demolidos. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
18.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en muros nuevos tercer nivel porcelanato color crema homologar con existente. Incluye zócalos en áreas demolidas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	49.26	M²		RD\$	-
<b>19.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
19.01	Confección e instalación de base tipo palometa para condensadores en lateral derecho y parte posterior edificio. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$	-
19.02	Confección e instalación de base en hierro para condensadores en techo. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	6.00	Ud		RD\$	-
19.03	Suministro e instalación de andamios para colocación de condensadores tercer en techo desde lateral derecho de edificio. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
19.04	Suministro e instalación acometida A/A incluye alambre eléctrico #10 y #8 para los A/A correspondientes de acuerdo a su capacidad (ver tabla en planos), breakers necesarios, cable de goma 14/3 y 12/3, vacosel. Tubería de cobre 5/8", 3/8", 3/4", 1/2", 1/4" y demás accesorios de instalación. Ver más detalles en listado de materiales referido a partidas y planos anexos.	1.00	Ud		RD\$	-
<b>20.00</b>	<b>MISELÁNEOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
20.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Áreas: Analistas Validación. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	43.39	PI		RD\$	-
<b>MÓDULOS OFICINAS LATERAL IZQUIERDO</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>21.00</b>	<b>MUROS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
21.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye dinteles y terminaciones. Ver más detalles en planos.	10.48	M²		RD\$	-
<b>22.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
22.01	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas: fachada frontal Encargado Lectura y Gestión OPL. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	25.33	P2		RD\$	-
<b>23.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
23.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	73.46	M²		RD\$	-
23.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes tercer nivel. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	30.63	M²		RD\$	-
23.03	Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nueva tercer nivel. Incluye muros y columnas. Ver detalles en planos.	21.97	M²		RD\$	-
23.04	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	9.75	M²		RD\$	-
<b>24.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
24.01	Confección e instalación de base tipo palometa en para condensadores 1 a 2 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
<b>25.00</b>	<b>MISELÁNEOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
25.01	Suministro e Instalación tramería estrecha seis tramos color blanco Área: Almacén Material Gastable. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	53.31	PI		RD\$	-
<b>ALMACÉN POSTERIOR 1N Y 2N (TRANSPORTACIÓN E IMPRESIÓN)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>26.00</b>	<b>HORMIGÓN</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
26.01	Hormigón armado f'c=210 Kg/Cm² en rampas para revisión de vehículos e=0.15 M. Usar Acero de 3/8" fy=2,800 kg/cm², Acero de 1/2" fy=2,800 kg/cm². Incluye suministro e instalación de encofrado con plancha plywood 4'x8', birotos 2"x4" en ambas direcciones y demás materiales para instalación para encofrado. Ver más detalles en planos.	2.17	M3		RD\$	-
<b>27.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
27.01	Suministro e Instalación cortinas tipo zebra áreas: fachada frontal Transportación e Impresión de Facturas. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	90.20	P2		RD\$	-
<b>28.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
28.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área interior existente. Incluye muros, columnas. Ver detalles en planos.	87.57	M²		RD\$	-
28.02	Pintura Blanco 00 Semigloss muros exteriores existentes. Incluye vuelos, muros y columnas. Ver detalles en planos.	24.32	M²		RD\$	-
28.03	Pintura Gris ratón Semigloss área interior techo. Incluye vigas. Ver detalles en planos.	41.84	M²		RD\$	-
<b>29.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
29.01	Confección e instalación de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas en primer nivel. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
29.02	Confección e instalación de base en hierro negro (en angular de 1/4") para condensador en segundo nivel. <b>Solicitar aprobación previa Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-

29.03	Suministro e instalación de extractor de aire 12"x12" en área Impresión segundo nivel. Incluye desmonte de hoja de ventana corredera (entregar a propietarios) y suministro e instalación de vidrio plástico para usar como cubre fallo para espacios sobrantes en perímetro extractor de (0.20 x 0.66 M). Contemplar desinstalación y posterior reinstalación de corredera, silicón y demás materiales de instalación para mica plástica. Ver más detalles en planos.	1.00	Ud		RD\$	-
30.00	<b>MISCELÁNEOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
30.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00 x 0.80 x 1.90 m), dos niveles. Ver más detalles en plano. Incluye pintura negro industrial. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
30.02	Suministro e instalación de cierre en Malla cuadriculada 4"x8"-1/2", con perfiles 2"x2"-20", planchuelas 3/4"x1/8"-20", angular de 1 1/2"x1/8"-20", angular de 2"x1/8"-20", ruedas correderas 3" y demás materiales de instalación; para almacenamiento de materiales para Gerencia Comercial y Gestores de Recursos en área Almacén. Incluy epuerta corredera del mismo material. Ver más detalles en listado de materiales referidos a partidas y planos anexos.	507.35	P2		RD\$	-
30.03	Suministro e instalación de jaula para almacenar herramientas área taller de transportación en Almacén. Usar Malla cuadriculada 4"x8"-1/2", con perfiles 2"x2"-20", planchuelas 3/4"x1/8"-20", angular de 1 1/2"x1/8"-20", angular de 2"x1/8"-20" y demás materiales de instalación. Incluye puerta batiente del mismo material.	124.39	P2		RD\$	-
<b>EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (TODOS LOS NIVELES)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
31.00	<b>MUROS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
31.01	Excavación y bote zapata de muros de bloques 6" para cierre perimetral en malla ciclónica área parqueos de motores. Ver más detalles en planos.	29.57	M3		RD\$	-
31.02	Suministro y colocación muros de bloques 6" B.N.P. (Dos líneas de bloques).		M²		RD\$	-
31.03	Suministro y colocación muros de bloques 6" S.N.P. violinados. (Dos líneas de bloques).		Pa		RD\$	-
31.04	Vaciado de mortero para anclaje de Tubos 1 1/2" C/2.5 M verticales para cierre en malla ciclónica área parqueo de motores.	1.00	Pa		RD\$	-
32.00	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
32.01	Pintura Blanco 00 Semigloss área existente techo. Incluye muros baños, antepecho, columnas. Ver detalles en planos.	78.76	M²		RD\$	-
32.02	Pintura Blanco 00 Semigloss área caja escalera #1 y escalera #2. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
33.00	<b>MISCELÁNEOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
33.01	Cierre parqueo de motores en malla ciclónica H=6" y 4" Cal.9 Tubos 1 1/2" C/2.5 M. Incluye palometas y alambre de púas tipo mensajero. Incluye Thinner y pintura antioxido gris. Ver más detalles en planos.	17.79	MI		RD\$	-
33.02	Puerta corredera en parqueo para motores. Usar tubos de 1 1/2", planchuela 1/2" x 1/8", angular 2" x 20x 1/8. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida y planos anexos.	1.00	Pa		RD\$	-
33.03	Suministro y colocación de paragomas en material goma reflectivo.	19.00	Ud		RD\$	-
<b>EDIFICIO COMERCIAL Y ADM (TODOS LOS NIVELES), MÓDULOS LATERALES Y ALMACÉN POSTERIOR</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
34.00	<b>ELECTRICIDAD</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
34.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). <b>Considerar un ahorro de un 30% en precio unitario de salida.</b>	45.00	Ud		RD\$	-
34.02	Salidas circuito especial Tomacorriente SM 110V alambre #10 AWG color negro y blanco primer y segundo nivel edificio comercial y administrativo.	8.00	Ud		RD\$	-
34.03	Salidas Tomacorrientes AC 220V área Impresión.	1.00	Ud		RD\$	-
34.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	84.00	Ud		RD\$	-
34.04	Suministro y colocación de tapas ciegas 2"x4" plásticas edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	1,000.00	Ud		RD\$	-
34.05	Colocación de tapas ciegas redondas metálicas edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	100.00	Ud		RD\$	-
34.06	Salidas Interruptores Sencillos edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). <b>Considerar un ahorro de un 10% en precio unitario de salida.</b>	60.00	Ud		RD\$	-
34.07	Salidas Interruptores Dobles edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). <b>Considerar un ahorro de un 10% en precio unitario de salida.</b>	7.00	Ud		RD\$	-
34.08	Salidas Interruptores Triples edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	4.00	Ud		RD\$	-
34.09	Salidas Interruptores 3Way edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). <b>Considerar un ahorro de un 10% en precio unitario de salida.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
34.10	Salidas Interruptores 4Way edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión).	1.00	Ud		RD\$	-
34.11	Suministro e Instalación de Palometas múltiples. Ver detalles sobre geometría y especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Incluye canaletas 35 mm y ángulos externos de 90°. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
34.12	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 48W empotradas. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	20.00	Ud		RD\$	-
34.13	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2 x 2 x 48W superficiales. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	56.00	Ud		RD\$	-
34.14	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 12" x 12" x 24W empotradas. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	28.00	Ud		RD\$	-
34.15	Suministro e instalación de Panel Led redondo 8". Ver más detalles en planos. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	21.00	Ud		RD\$	-
34.16	Salidas Ojos de buey tipo panel LED 5" de diámetro 6 Watts. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
34.17	Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca colgante 24 W Tipo secadora. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-

34.18	Suministro e instalación de Lámparas LED luz blanca exterior 24 W Tipo cobra. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar Ficha Técnica y Aprobación a SSGG.</b>	8.00	Ud		RD\$	-
34.19	Suministro e instalación base lámparas exterior en tubo 2" Hierro Negro empotrado a piso con vaciado Hormigón 210 Kg/Cm2 sección 0.25x0.25 M H=0.4 M (2 Ud). Incluye corte tubo y soldadura. Ver más detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$	-
34.20	Conexión eléctrica puertas enrollables motorizadas (shutter) fachada frontal área comercial primer nivel. Ver máqs detalles en planos.	2.00	Ud		RD\$	-
34.21	Suministro e instalación de equipos de potencia: Suministro e instalación TSA 300 Amp ITH 375 Amp, TSA incluye barraje de neutro y terminales de aluminio tipo silla Suministro e Instalación Panel Board 400 Amp monofásico. Suministro e instalación Panel Board 200 Amp monofásico UPS. Suministro e instalación de programador Días/ Semanas tanto para luminarias como para aires acondicionados, en el último caso usar módulos programados de acuerdo a distribución en planos. Suministro e instalación de conexión general a tierra (todos los circuitos eléctricos). Suministro e instalación de acometida de entrada y salida UPS de 15 KVA y UPS 2.5 KVA, incluye acometida Panel UPS #1 y Panel UPS #2, registro data 0.75 x 0.45 x 0.40 M en zinc galvanizado dividido, alambre eléctrico de entrada y salida acometida #6 AWG. <b>UPS's serán suministrados por Servicios Generales. Solicitar Fichas Técnicas y Aprobación de SSGG.</b> Ver detalles de materiales en listado de materiales referido a partidas. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.22	Suministro e instalación en primer nivel de: canaletas metálicas 11"x6"x6" de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56 y canaletas metálicas de data 8"x4"x4" con las mismas especificaciones, ángulos de 90 grados. Registros metálicos 10"x10"x4" data Nema 1 y tuberías EMT 2" y 1 1/2", incluye riel unitroop y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.23	Suministro e instalación en segundo nivel de: canaletas metálicas data 6"x4"x4" con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa color blanco 00. Registros metálicos 8"x8"x4" data Nema 1, incluye ángulos de 90 grados, tubería PVC 2" y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.24	Suministro e instalación en tercer nivel de: canaletas metálicas data 3"x3"x4" con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa color blanco 00. Registros metálicos 8"x8"x4" data Nema 1, incluye ángulos de 90 grados, Panel 8-16 circuitos UPS 1F 125 amp., tubería PVC 2" y demás accesorios de instalación. Ver detalles de materiales en listado referido a partida. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.25	Suministro e instalación acometida eléctrica área común (estar) segundo nivel: Usar alambre eléctrico AWG #8 color negro dos fases, alambre eléctrico AWG #8 color blanco neutro, alambre eléctrico AWG #12 color verde tierra. Ver detalles de materiales en listado de materiales referidos a partidas. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.26	Suministro e instalación acometida panel UPS Gerencia Mant. Redes segundo nivel: Usar alambre eléctrico AWG #8 color rojo dos fases, alambre eléctrico #8 color blanco neutro, conectar tierra del panel AC existente (ver plano).	1.00	Pa		RD\$	-
34.27	Suministro e instalación acometida panel AC #1. Incluye alambre negro AWG #2 dos fases y neutro #6 blanco, conexión a tierra con alambre #8 color verde desde panelboard eléctrico 400 Amp hasta el panel AC #1.	1.00	Pa		RD\$	-
34.28	Instalación acometida panel UPS #3 desde el cuarto de generador hasta el panelboard 200 Amp UPS. Conductores existen en el terreno, sólo contemplar instalación y complemento de 25 pies por fase de alambre #6 AWG color rojo dos fases, blanco neutro y verde tierra.	1.00	Pa		RD\$	-
34.29	Instalación acometida panel UPS #4 desde el cuarto de generador hasta el panelboard 200 Amp UPS. Conductores existen en el terreno, sólo contemplar instalación y complemento de 25 pies por fase de alambre #6 AWG color rojo dos fases, blanco neutro y verde tierra.	1.00	Pa		RD\$	-
34.30	Suministro e instalación de Masterground, incluye barra de cobre, aisladores tipo manzanita, base de metal, terminales de aluminio tipo silla 1/0 y 2/0. Ubicación: Cuarto de Equipos y próximo a Registro Eléctrico y Data C. <b>Solicitar ficha técnica y aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	2.00	Pa		RD\$	-
34.31	Suministro e instalación acometida potencia de generador eléctrico 100 Kva monofásico desde la caja de conexiones del generador hasta la entrada del contactor de emergencia TSA. Incluye conductores eléctricos 1/0 y 2/0, conductores remotos y cargador de baterías. Incluye suministro e instalación de mofler, ductería ventilación radiador. Incluye instalación tanque de combustible externo (gasoil). Considerar suministro e instalación de extractor 18"x18" industrial y ventanas acústicas disipadoras de ruido. Ver detalles en listado de materiales referido a partida y en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.32	Instalación generador existente 60 Kw. Incluye traslado con grúa a nueva ubicación. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.33	Suministro e instalación acometida para alimentación circuitos de lámparas exteriores. Incluye controlador. Ver más detalles en listado de materiales referidos a partidas y planos relacionados.	1.00	Pa		RD\$	-
34.34	Suministro e instalación de acometida panel área común segundo nivel. Conectar desde escalera hacia 3er nivel hasta panel AC en comedor. Usar alambre #8 negro dos líneas, netro #8 blanco, tierra #12 verde.	1.00	Pa		RD\$	-
34.35	Suministro e instalación acometida eléctrica panel AC módulos oficinas laterales hasta panel AC #1 cuarto de máquinas. Incluye alambre eléctrico #6 y #8. Ver más detalles en lista de materiales referidos a partida y planos anexos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.36	Desmantelación y reinstalación plafón existente en módulos de oficinas laterales para instalación de tuberías eléctricas EMT. Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.37	Suministro e instalación acometidas eléctricas aires acondicionados primer, segundo y tercer nivel, módulos de oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Incluye tubería, registros y demás accesorios. Ver más detalles en listado de materiales referidos a partidas y planos.	1.00	Pa		RD\$	-
34.38	Suministro y colocación de rotulados y señalización de circuitos, paneles, fases, líneas, equipos eléctricos en laminado vinil negro para letras, azul en fondo. Realizar formulario para indicaciones. Incluye spray y tape de colores. <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
34.39	Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación eléctrica. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-

34.40	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
<b>35.00</b>	<b>DATA</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
35.01	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E edificio comercial y administrativo, módulos oficinas laterales y almacén posterior (Transportación e Impresión). Incluye certificación Data.	191.00	Ud		RD\$	-
35.02	Certificación Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un reporte de la certificación por cada salida.	191.00	Ud		RD\$	-
35.03	Suministro e instalación de Patchcord de 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	188.00	Ud		RD\$	-
35.04	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	10.00	Ud		RD\$	-
35.05	Suministro e Instalación de Switch Cisco 2960-S 24 puertos. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
35.06	Suministro e Instalación de Switch Cisco 2960-S 48 puertos. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
35.07	Suministro e instalación de organizador de cables 2U. <b>Solicitar aprobación previa de Redes Telemáticas.</b>	14.00	Ud		RD\$	-
35.08	Suministro y colocación de soga de nylon 3/8" para sondear tuberías de fibra óptica desde el poste del condulet hasta el gabinete ubixado en el cuerto de equipos. Incluye suministro e instalación condulet de 3".	1.00	Pa		RD\$	-
<b>INVERSION</b>						
<b>PRIMER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>36.00</b>	<b>APARATOS ELÉCTRICOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
36.01	Suministro y colocación de bebedero en áreas: Caja, Serv. Al Cliente y Cocina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
36.02	Suministro y colocación de nevera en áreas: cocina. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
<b>37.00</b>	<b>MOBILIARIOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
37.01	Suministro y colocación módulo para cajero, color madera roble área Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
37.02	Suministro y colocación de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plástico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
37.03	Suministro y Colocación de escritorios 20"x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Servicio al Cliente, Gestor Bonoluz y Centro Técnico primer nivel. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	5.00	Ud		RD\$	-
37.01	Suministro y Colocación de escritorios 20"x40" en metal plateado y tope en cristal templado 3/8", para Servicio al Cliente y Oficial Caja. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$	-
37.04	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Oficial Caja. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
37.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech, con cuerpo de 2 gavetas color Beech, para Encargado Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
37.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x63" en metal plateado y tope en cristal templado 3/8", para Encargado OC y Encargado de Servicio al Cliente. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
37.07	Suministro y colocación de sillas color negro para área de espera primer nivel.Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	16.00	U		RD\$	-
37.08	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Encargado OC, Encargado Servicio al Cliente y Encargado de Cobranza primer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	6.00	Ud		RD\$	-
37.09	Suministro y colocación de sillas secretariales negra con brazo para Servicio al Cliente y Gestor Bonoluz primer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	5.00	Ud		RD\$	-
37.10	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Encargado OC, Encargado Servicio al Cliente, Encargado Cobranza y Encargado Centro Técnico primer nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$	-
37.11	Suministro y colocación módulo de informaciones. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
37.12	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios reutilizados área Cobranza y nuevos espacios habilitados, bajo escritorios tope cristal área Servicio al Cliente. Ver mpas detalles en planos. <b>Solicitar aprovación previa de SSGG.</b>	15.00	Ud		RD\$	-
37.13	Suministro y colocación de lockers 15 casillas. Ver más detalles en fichas técnicas y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
	<b>Mobiliario a transportar reusado de Oficina 2204-Puerto Plata Sur</b>					
37.14	Traslado y ubicación de mobiliario a reutilizar. Ver detalles en planos.	1.00	Viaje		RD\$	-
<b>38.00</b>	<b>A/A</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
38.01	Suministro e instalación de unidad de 3 toneladas tipo cassette en área comercial. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
38.02	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared en áreas: Oficina de Encargado. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
<b>SEGUNDO NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>39.00</b>	<b>APARATOS ELÉCTRICOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
39.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
<b>40.00</b>	<b>MOBILIARIOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>

40.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Pérdidas y BDI <b>(18 UNDS DE MÓDULOS)</b> . Incluye 18 paneles 0.80x1.60 M en tela gris, 21 paneles de 0.70 x 1.05 M en tela gris, 21 molduras de terminación de 1.05 H, 15 molduras de unión en T de 1.05 M, 6 molduras de terminación en L de 1.05, 18 topes de 0.80x0.60 M en melamina, 108 palometas para fijar tope a panel, 18 gabinetes de 0.80 M en melamina. <b>Ver más detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
40.02	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Mantenimiento de redes <b>(7 UNDS DE MÓDULOS)</b> . Incluye 7 paneles de 0.80 x 1.60 M en tela gris, 9 paneles de 0.70x 1.05 M en tela gris, 9 molduras de terminación de 1.05 H, 5 molduras de unión en T de 1.05 M, 7 Topes de 0.80 x 0.60 M en melamina, 42 palometas para fijar tope a panel, 7 gabinetes de 0.80 M en melamina. <b>Ver más detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
40.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor segundo nivel. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	6.00	Ud		RD\$	-
40.04	Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor segundo nivel. Ver más detalles en planos y fichas técnicas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	28.00	Ud		RD\$	-
40.05	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Gerente de Pérdidas, Gerente Mant. De Redes, Encargado Gestión Social. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
40.06	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Gestores de Recursos y Abogado de Sector segundo nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
40.07	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Encargado OC, Encargado Servicio al Cliente y Servicio al Cliente primer nivel, Encargado Técnico y Encargado Lectura segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	11.00	Ud		RD\$	-
40.08	Suministro y colocación de sillas secretariales negra con brazo para Pérdidas-BDI, Mantenimiento de Redes, Gestores Recursos, Gestión Social segundo nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	31.00	Ud		RD\$	-
40.09	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Abogado Sector segundo nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
40.10	Suministro y colocación de Sofá Monza de 3 asientos color negro en Vinil en área común (estar/ espera). Ver detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
40.11	Suministro y colocación de Mesa Centro con tope en cristal negro y acero inoxidable para área común (estar/ espera). Ver detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
40.12	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios área Gerente Pérdidas, Encargado Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Gerente Mant. de Redes. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	6.00	Ud		RD\$	-
40.13	Suministro y colocación de masetero de hormigón con planta decorativa.	1.00	Ud		RD\$	-
40.14	Suministro y colocación de credenza grande área Gestores Recursos. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
40.15	Suministro y colocación de credenza pequeña área Gerente Mant. De Redes. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
40.16	<b>Mobiliario a transportar reusado de Oficina 2204-Puerto Plata Sur</b>					
	Traslado y ubicación de mobiliario a reutilizar. Ver detalles en planos.	1.00	Viaje		RD\$	-
41.00	A/A				RD\$	-
41.01	Suministro e instalación de unidad de 3 tonelada pared Inverter en áreas: Pérdidas y BDI. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
41.02	Suministro e instalación de unidad de 2 tonelada pared en áreas: Comedor (2 ud), Mant. De Redes (1 ud). Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
41.03	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared en áreas: Ofic. Gerente Mant. Redes, Abogado Sector, Gestión Social. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
<b>TERCER NIVEL EDIF. ADM Y COMERCIAL</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
42.00	<b>APARATOS ELÉCTRICOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
42.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
43.00	<b>MOBILIARIOS</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
43.01	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Gestión Cobros <b>(3 UNDS DE MÓDULOS)</b> , Incluye 2 paneles de 0.80 x 1.60 M en tela gris, 4 paneles de 0.70 x 1.05 M en tela gris, 4 molduras de terminación en de 1.05 M, 2 moldura de unión en T de 1.05 M, 3 Topes de 0.80 x 0.60M en melamina, 2 molduras de terminación en L, 18 palometas para fijar tope a panel, 3 gabinetes de 0.80 M en melamina . <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
43.02	Suministro e instalación de módulos color gris con soporte de madera en área Gestión Clientes <b>(2 UNDS DE MÓDULOS)</b> , Incluye 2 paneles de 0.80 x 1.60 M en tela gris, 3 paneles de 0.70 x 1.05 M en tela gris, 3 molduras de terminación en L de 1.05 M, 1 moldura de unión en T de 1.05 M, 2 Topes de 0.80 x 0.60M en melamina, 12 palometas para fijar tope a panel, 2 gabinetes de 0.80 M en melamina . <b>Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
43.03	Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para salón de reuniones tercer nivel. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
43.04	Suministro y Colocación de escritorios 20"x43" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Analistas Validación. Ver mas detalles en plano y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
43.05	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Soporte Sistema Comercial, Gestores de Ctas. Industriales y Solic. Suministros. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$	-

43.06	Suministro y colocación de mesa redonda de Conferencias de 1.00 mt diámetro, tope caoba, base metal tambor con sistema de cableado para teléfono, internet y electricidad en Gerente Comercial. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U		RD\$	-
43.07	Suministro y colocación de mesa de trabajo en pino tratado 1.40 x 0.65 M, h=0.90 para Soporte Sistema Comercial. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	U		RD\$	-
43.08	Suministro y colocación de sillas color negro para área Salón de Reuniones. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	48.00	U		RD\$	-
43.09	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Gerente Comercial, Gestor de Ctas. Y Solic. De Suminist. tercer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	11.00	Ud		RD\$	-
43.10	Suministro y colocación de sillas secretariales con brazo negra para Gestión Clientes, Gestión Cobros, Coord. Lectura, Gestor Ctas. Industriales Y Solic. Suministros, Coord. Serv. Técnico y Soporte Serv. Técnico, Soporte Sist. Comercial, Analista Validación, mesa reuniones Gerencia Comercial tercer nivel. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	14.00	Ud		RD\$	-
43.11	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Gerencia Comercial tercer nivel. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
43.12	Suministro y colocación de Sofá Monza de 3 asientos color negro en Vinil en área común (estar/ espera). Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
43.13	Suministro y colocación de Mesa Centro con tope en cristal negro y acero inoxidable para área común (estar/ espera). Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
43.14	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios área Gerente Pérdidas, Encargado Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Gerente Mant. de Redes. Ver más detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	6.00	Ud		RD\$	-
43.15	Suministro y colocación de masetero de hormigón con planta decorativa.	1.00	Ud		RD\$	-
43.16	Suministro y colocación de tarro con planta decorativa.	1.00	Ud		RD\$	-
43.17	Suministro y colocación de credenza grande área Salón Formaciones y Reuniones. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
43.18	Suministro y colocación de credenza pequeña área Gestión Clientes, Gestor Ctas. Industriales, Coord. Serv. Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
	<b>Mobiliario a transportar reusado de Oficina 2204-Puerto Plata Sur</b>					
43.19	Traslado y ubicación de mobiliario a reutilizar. Incluir mobiliario en viajes contemplados en 1er y 2do nivel. <b>Partida colocada para conocimiento general</b> . Ver detalles en planos.				RD\$	-
44.00	<b>A/A</b>				RD\$	-
44.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared en áreas: Gestión Clientes (1 ud), Salón Formaciones y Reuniones (2 ud). Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
44.02	Suministro e instalación de unidad de 1 tonelada pared en áreas: Coord. Lectura, Analista Validación, Gestor Ctas, Ind. Y Solicitud Suminist., Coord. Serv. Técnico y Soporte Serv. Técnico. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	4.00	Ud		RD\$	-
	<b>MÓDULOS OFICINAS LATERALES</b>				RD\$	-
45.00	<b>APARATOS ELÉCTRICOS</b>				RD\$	-
45.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
46.00	<b>MOBILIARIOS</b>				RD\$	-
46.01	Suministro y Colocación de escritorios 18"x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Ofic. Lectura y Gestión OPL. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
46.02	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Gestores de OPL. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
46.03	Suministro y colocación de sillas secretariales negra conbrazo para Ofic. Lectura y Gestión OPL. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	3.00	Ud		RD\$	-
46.04	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Ofic. Lectura. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
46.05	Suministro y colocación de archivo metálico 3 gavetas color plateado bajo escritorios área Gerente Pérdidas, Encargado Gestión Social, Abogado Sector, Gestores de Recursos, Gerente Mant. de Redes. Ver mpas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
46.06	Suministro y colocación de organizador de facturas área Centro de Lectura. Ver más detalles en fichas técnicas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
46.07	Suministro y colocación de lockers 15 casillas. Ver más detalles en fichas técnicas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
	<b>ALMACÉN POSTERIOR 1N Y 2N (TRANSPORTACIÓN E IMPRESIÓN)</b>				RD\$	-
47.00	<b>APARATOS ELÉCTRICOS</b>				RD\$	-
47.01	Suministro e instalación de bebedero. Ver más detalles en ficha técnica y planos anexos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
48.00	<b>MOBILIARIOS</b>				RD\$	-
48.01	Suministro y Colocación de escritorios 18"x40" color haya, con cuerpo de 2 gavetas color Haya, para Transportación. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
48.02	Suministro y Colocación de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), para Transportación e Impresión Lectura. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
48.03	Suministro y colocación de sillas secretariales negra con brazo para Transportación. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Ud		RD\$	-
48.04	Suministro y colocación de sillas semi-ejecutiva negra Transportación e Impresión. Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-

48.05	Suministro y colocación de sillas de visita color negro con brazos para Impresión Facturas. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
49.00	A/A				RD\$	-
49.01	Suministro e instalación de unidad de 2 toneladas pared en áreas: Comedor (2 ud), Mant. De Redes (1 ud). Ver más detalles en ficha técnica y planos. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
<b>EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (TODOS LOS NIVELES)</b>					RD\$	-
50.00	DATA				RD\$	-
50.01	Suministro e instalación Gabinete de 26 U. Incluye alimentación desde Gabinete primer nivel (Cuarto de equipos) hacia los diferentes niveles del edificio. Contemplar dos cables UTP de alimentación. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
50.02	Suministro e instalación Gabinete de 12 U. Incluye alimentación desde Gabinete primer nivel (Cuarto de equipos) hacia los diferentes niveles del edificio. Contemplar dos cables UTP de alimentación. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	2.00	Ud		RD\$	-
50.03	Suministro e instalación acometida de data módulos oficinas laterales hacia las diferentes salidas existentes. Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
51.00	MISELÁNEOS				RD\$	-
51.01	Suministro e instalación de brazo mecánico área acceso hacia parqueos, L= 3.50 M H=1.2 M. Ver ubicación en plano. Incluye vaciado en Hrm para anclaje y demás actividades involucradas para instalación.	1.00	Pa		RD\$	-
52.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
52.01	Limpieza y bote final de escombros. Incluye lavado a presión de pasillos, patio y área frontal.	1.00	Pa		RD\$	-
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>						
53.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		RD\$	-
53.01	Gastos Administrativo	3.00	%		RD\$	-
53.02	Transporte	4.00	%		RD\$	-
					Sub-Total	RD\$ -
54.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		RD\$	-
55.00	ITBIS	18.00	%		RD\$	-
<b>TOTAL GENERAL:</b>					RD\$	-

**Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:** La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

