

ACOMETIDA PRINCIPAL ELÉCTRICA			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	3	Und
2	Conector Recto EMT 1 1/2"	4	Und
3	Condulet 1 1/2"	1	Und
4	Registro metálico 10x10x4 Nema 1	3	Und
5	Letra LB 1 1/2" EMT	2	Und
6	Abrazadera Unitroop 1 1/2"	2	Und
7	Barra Unitroop 3/4" log. 10 pies	2	Und
8	Copling 1 1/2"	2	Und
9	Alambre eléctrico #6 THHN Blanco	25.00	Pie
10	Alambre eléctrico #4 THHN Negro	45.00	Pie
11	Conductor # 6 Desnudo tierra	20.00	Pie

ACOMETIDA PRINCIPAL TELEFÓNICA Y DATA			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	3	Und
2	Conector Recto EMT 3/4"	4	Und
3	Condulet 3/4"	1	Und
4	Registro EMT 6x6x4 Nema 1	3	Und
5	Abrazadera Unitroop 3/4"	2	Und
6	Barra Unitroop 3/4" log. 10 pies	2	Und
7	Soga Nylon 1/4"	1	Lb
8	Copling 3/4"	2	Und

2.3616

ACOMETIDA PANELES ELÉCTRICOS CUARTO DE EQUIPOS			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 2" log. 10 pies	1	Und
2	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	1	Und
3	Conector Recto EMT 2"	5	Und
4	Conector Recto EMT 1 1/2"	2	Und
5	Curva EMT 1 1/2"	1	Und
6	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
7	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
8	Panel 8-16 circuitos 1F 125 amp.	1	Und
9	Panel 12-24 circuitos 1F	1	Und

2.3616

ACOMETIDA TELEFÓNICA Y DATA CUARTO DE EQUIPOS			
No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	1	Und
2	Conector Recto EMT 3/4"	4	Und
3	Registro metálico 10x10x4 Nema 1	3	Und

2.3616