

Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Principal

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Lista	Total
1	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	4.83	Und		
2	Registro EMT 10x10x4	3	Und		
3	Registro EMT 12x12x6 Nema 1	1	Und		
4	Curva EMT 1 1/2"	2	Und		
5	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2	Und		
6	Abrazadera Unitroop 1 1/2"	20	Und		
7	Coupling EMT 1 1/2"	5	Und		
8	Conector Recto EMT 1 1/2"	6	Und		
9	Condulet 1 1/2"	1	Und		
10	Conductor # 4 Negro	96.56	Pie		
11	Conductor # 6 Blanco	48.28	Pie		
12	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und		
13	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und		
14	Conductor # 6 Desnudo	48.28	Pie		
15	Tubo PVC 1 1/2"	1	Und		
16	Tarugos 5/8 x 2"	40	Und		
17	Tornillo 3/8"x2" plomo	40	Und		

Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Telefónica

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Lista	Total
1	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	5.11	Und		
2	Registro EMT 10x10x4 Nema 1	2	Und		
3	Registro EMT 5x5x3/4" Nema 1	1	Und		
4	Curva EMT 3/4"	2	Und		
5	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2	Und		
6	Abrazadera Unitroop 3/4"	22	Und		
7	Coupling EMT 3/4"	7	Und		
8	Conector Recto EMT 3/4"	5	Und		
9	Tarugos 5/8 x 2"	40	Und		
10	Tornillo 3/8"x2" plomo	40	Und		
11	Tubo PVC 3/4"	1	Und		

Tabla Cálculo Acometida Eléctrica A/A

No	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Lista	Total
1	Conductor Electrico #12 Negro	70.52	Pie		
2	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	1.476	Und		
3	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	1.98112	Und		
4	Registro EMT 10x10x4 Nema 1	1	Und		
5	Registro EMT 6x6x4 Nema 1	3	Und		
6	Registro EMT 2x4x3/4 Nema 1	1	Und		
7	Curva EMT 1"	1	Und		
8	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2	Und		
9	Abrazadera Unitroop 1"	5	Und		

10	Abrazadera Unitroop 3/4"	10	Und		
11	Coupling EMT 3/4"	2	Und		
12	Coupling EMT 1"	2	Und		
13	Conector Recto EMT 1"	4	Und		
14	Conector Recto EMT 3/4"	6	Und		
15	Conductor # 10	141.04	Pie		
16	Tubo PVC de 1"	4.14	Und		
17	Tubo PVC de 2"	4.14	Und		
18	Unión PVC 1"	3	Und		
19	Unión PVC 2"	3	Und		
20	T PVC de 1"	4	Und		
21	Codos PVC 1"	4	Und		
22	Tubería de cobre de 3/4"	45	Pie		
23	Tubería de cobre de 3/8"	45	Pie		
24	Armaflex (Vacocel).	8	Tiras		
25	Alambre redondo de Goma 14/4	100	Pie		
26	Tubería de cobre de 1/4"	35	Pie		
27	Tubería de cobre de 3/8"	35	Pie		
28	Armaflex (Vacocel).	6	Tiras		
29	Alambre redondo de Goma 14/4	80	Pie		
30	Tubería de cobre de 1/4"	35	Pie		
31	Tubería de cobre de 3/8"	35	Pie		
32	Armaflex (Vacocel).	6	Tiras		
33	Alambre redondo de Goma 14/3	80	Pie		
34	Tubería de cobre de 1/4"	35	Pie		
35	Tubería de cobre de 1/2"	35	Pie		
36	Armaflex (Vacocel).	4	Tiras		
37	Alambre redondo de Goma 14/3	60	Pie		